

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

oggi Libero Consorzio ai sensi della L.R. n° 8/14

**DIREZIONE INFRASTRUTTURE - VIABILITA'
PROVINCIALE, MOBILITA' E TRASPORTI -
CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE
ALBERGHIERE**



**LAVORI DI URGENZA SULLA S.P. N. 46
DI GALLITELLO: "B° CURBICI-CROCE FRATACCHIA-B°
GALLITELLO"**

PERIZIA DI €. 44.000,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il Progettista

Ing. Claudio Tascone



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1	1	A 7 Pala meccanica gommata (tipo bob-cat)	h = 60,000	99,85	5.991,00
2	3	Z 12 Fornitura e sistemazione di misto granulometrico, per livellamento e risagomatura di fondazione stradale o per riempimento di buche nella fondazione stradale, con materiale avente caratteristiche identiche a quelle dell'articolo 6.1.2 compreso ogni onere per la formazione e per il trasporto da cave di prestito sino ad una distanza di 5 Km.	m³ = 650,000	11,50	7.475,00
3	2	Z 13 Conglomerato bituminoso per livellamento e risagomatura	m³ = 65,000	163,45	10.624,25
4	4	6.3.5 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. Per ogni m3 e per ogni km.	km = 19.500,000	0,56	10.920,00
SOMMANO I LAVORI				.€	35.010,25
<p>Palermo li</p> <p>IL PROGETTISTA Ing. Claudio Tascone</p> 					