

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

oggi Libero Consorzio ai sensi della L.R. n° 8/14

DIREZIONE INFRASTRUTTURE - VIABILITA'
PROVINCIALE, MOBILITA' E TRASPORTI -
CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE
ALBERGHIERE

Ufficio Manutenzione e Gestione della Rete stradale Alto
Corleonese



**S.P. n° 4 bis "Della Patria": B° Patria- B° Sella
Galardo. Lavori d'urgenza per la ripresa del
piano viabile a progr.va km.ca 4+060 lato sx.**

PERIZIA DI €. 14.500,00

Computo Metrico Estimativo

**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
AREA VIABILITÀ E TRASPORTI**

Visto, si esprime parere tecnico favorevole ai sensi
del D. Lgs n. 163/2006 con le modifiche
ed integrazioni di cui alla L.R. n. 12/2011

N. Palermo, **13 LUG. 2015**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Progettista

(Ing. **Giacoppina Maria Fasulo**)

Palermo, li **12 GIU. 2015**

Prot.N. **044616**

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		Strada Provinciale n° 4 bis Della Patria:" B° Patria - B° Sella Galardo "			
		Ripresa del piano viabile tratto a progr.va km.ca 4+060 lato sx			
1		1.1.1.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozioni ml 18.00 x 3.00 x 0.40 =	21,600		
		SOMMANO m³ =	21,600	4,02	86,83
2		1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di ml 3.00 x 2.00 x 1.10 =	6,600		
		SOMMANO m³ =	6,600	4,56	30,10
3		1.2.4.1 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat la quantità dello scavo di sbancamento mc 21.60 la quantità dello scavo a sezione mc 6.60 Parziale -28.20 mc 28.20 x km 40 =	21,600 6,600 28,200 -28,200 1.128,000		
		SOMMANO mcxkm =	1.128,000	0,54	609,12
4		1.5.5 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese ml 3.00 x 2.00 x 1.10=	6,600		
		SOMMANO m³ =	6,600	16,30	107,58
5		6.1.2.1 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compr ml m18.00 x 3.00 x 0.30 =	16,200		
		SOMMANO m³ =	16,200	25,30	409,86
6		Z.13 Conglomerato bituminoso per livellamento e risagomatura confezionato a caldo in impianti idonei compresi tutti gli oneri di cui agli articoli inerenti la formazione di strati in conglomerato ml 100.00 x 4.00 x 0.04 =	16,000		
		SOMMANO mc =	16,000	163,45	2.615,20
7		6.1.3.1 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F per ml 18.00 x 3.00 x cm 10=	540,000		
		SOMMANO mqxcm =	540,000	1,29	696,60
		A RIPORTARE			4.555,29

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			4.555,29
8		6.1.5.1 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e ml 120.00 x 6.20 x cm 3=	2.232,000		
		SOMMANO mqxcn =	2.232,000	1,90	4.240,80
9		6.3.5 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà la quantità di cui all'art. 155 mc 6.60 la quantità di cui all'art. 6121 mc 16.20	6,600		
			16,200		
		Parziale - mc 22.80 mc 22.80 x km 40=	22,800		
			-22,800		
			912,000		
		SOMMANO mcxkm =	912,000	0,56	510,72
10		A.4 Operaio comune ore 24	24,000		
		SOMMANO ora =	24,000	27,93	670,32
11		7.2.9 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso con elementi in acciaio Fe 360 B (UNI 7070/82) con longherina portante e maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi d'esercizio e dall'interasse delle per la copertura pozzetti n. 2 x mq 2.50 x kg 27=	135,000		
		SOMMANO kg =	135,000	6,12	826,20
		A RIPORTARE			10.803,33

RIEPILOGO CAPITOLI

Pag.

Importo Paragr.

Importo subCap.

IMPORTO

1

10.803,33

SOMMANO I LAVORI

Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3% sui lavori)

324,10

€ 10.803,33

Costo netto manodopera incluso nei lavori

882,03

a detrarre

1.206,13

€ 1.206,13

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 9.597,20

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Per IVA 22% sui lavori

2.376,73

Per oneri di conferimento a discarica

600,00

Per incentivi per la progettazione

216,07

Imprevisti

503,87

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

3.696,67

3.696,67

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI


€ 14.500,00

Palermo li

12 GIU. 2015


IL PROGETTISTA

(Ing. Giacomina Maria Fasulo)



I geometri

(geom. Gaetano Restivo)



(geom. Lorenzo Gaeta)

