

**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**

oggi Libero Consorzio ai sensi della L.R. n° 8/14

DIREZIONE INFRASTRUTTURE - VIABILITA'  
PROVINCIALE, MOBILITA' E TRASPORTI -  
CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE  
ALBERGHIERE

Ufficio Manutenzione e Gestione della Rete stradale Alto  
Corleonese



**"S.P. n° 4 " Di Portella Di Poirà": San Cipirello -  
Corleone. Lavori d'urgenza per la ripresa del  
piano viabile alla progr.va km.ca 18+400 circa,  
lato dx.**

**PERIZIA DI €. 10.200,00**

**Computo Metrico Estimativo**

**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO  
AREA VIABILITÀ E TRASPORTI**

Visto, si esprime parere tecnico favorevole ai sensi  
del D. Lgs n. 163/2006 con le modifiche  
ed integrazioni di cui alla L.R. n. 12/2011

N. .... Palermo **13 LUG. 2015**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Progettista

( Ing. **Giacomina Maria Fasulo** )

Palermo, li **09 GIU. 2015**

Prot.N. **043323**

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>Strada Provinciale n° 4 " Di Portella Di Poirà "</b> <b>Ripresa del piano viabile tratto a progressiva km.ca 18+400 lato dx</b>			
1		1.1.1.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozioni ml. 15.00 x 4.00 x 0.40 =	24,000		
		SOMMANO m³ =	24,000	4,02	96,48
2		6.1.2.1 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compr ml 15.00 x 3.50 x 0.30=	15,750		
		SOMMANO m³ =	15,750	25,30	398,48
3		6.1.3.1 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F per ml 15.00 x 3.50 x cm 10=	525,000		
		SOMMANO mqxcn =	525,000	1,29	677,25
4		Z.13 Conglomerato bituminoso per livellamento e risagomatura confezionato a caldo in impianti idonei compresi tutti gli oneri di cui agli articoli inerenti la formazione di strati in conglomerato ml 50.00 x 4.00 x 0.05 =	10,000		
		SOMMANO mc =	10,000	163,45	1.634,50
5		6.1.5.1 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e ml 50.00 x 6.00 x cm 3=	900,000		
		SOMMANO mqxcn =	900,000	1,90	1.710,00
6		1.5.5 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese ml 25.00 x( 1.00 x 4.00)/2=	50,000		
		SOMMANO m³ =	50,000	16,30	815,00
7		1.2.4.1 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat la quantità dello scavo di sbancamento mc 24.00 x km 35=	840,000		
		SOMMANO mcxkm =	840,000	0,54	453,60
8		6.3.5 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore			
		A RIPORTARE			5.785,31

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			5.785,31
		distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà			
		la quantità della fondazione stradale art. 6121 mc 15.75	15,750		
		la quantità del rilevato stradale art 155 mc 50.00	50,000		
		Parziale	65,750		
		- 65.75	-65,750		
		mc 65.75 x km 30 =	1.972,500		
		SOMMANO mcxkm =	1.972,500	0,56	1.104,60
9	A.4	Operaio comune			
		ore 24	24,000		
		SOMMANO ora =	24,000	27,93	670,32
		A RIPORTARE			7.560,23

## RIEPILOGO CAPITOLI

Pag.

Importo Paragr.

Importo subCap.

IMPORTO

1

7.560,23

## SOMMANO I LAVORI

Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3% sui lavori)

226,81

€ 7.560,23

Costo netto manodopera incluso nei lavori

730,13

a detrarre

956,94

€ 956,94

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 6.603,29

## SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Per IVA 22% sui lavori

1.663,25

Per oneri di conferimento a discarica

500,00

Per incentivi per la progettazione

151,20

Per Imprevisti

325,32

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

2.639,77

2.639,77


IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 10.200,00

Palermo li 09 GIU. 2015


IL PROGETTISTA

( Ing. Giacomina Maria Fasulo )



I geometri

( geom. Gaetano Restivo )



( geom. Lorenzo Gaeta )

