

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Oggi Libero Consorzio ai sensi della L.R. n. 8 del 2014

DIREZIONE INFRASTRUTTURE - VIABILITA' PROVINCIALE
MOBILITA' E TRASPORTI - CLASSIFICAZIONE STRUTTURE
RICETTIVE ALBERGHIERE



Lavori di urgenza per sistemazione del piano viario tra la prog.va km/ca 1+800 e la prog.va km/ca 2+200 della Strada Intercomunale n. 13 " Di Calcibaida"

Perizia di € 41.700,00

- Relazione Tecnica
- Perizia di stima
- Computo metrico
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Planimetria
- Piano di sicurezza

**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
AREA VIABILITÀ E TRASPORTI**

Visto, si esprime parere tecnico favorevole ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. n. 12/2011

N. Palermo **14 LUG. 2015**
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Progettista
(Ing. Girolamo Schiera)

Palermo, li **16 APR. 2015**

Prot.N. **29554**

Num.	INDICAZIONI Delle opere d'arte e dei lavori diversi	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	PRODOTTI	
					PARZIALE	TOTALE
	Strada Intercomunale n. 13 " D i Calcibaida "					
	Lavori da eseguire:					
	Intervento a prog.va km/ca 2+000 lato sx circa					
	1.1.1.1					
1	Scavo di sbancamento per impianto gabbionata a sostegno della sovrastuttura stradale					
	ml. 15,00	4,00	3,00	mc.	180,00	
	di cui quantità					
	materiale congl. Bituminoso mc. 72,00					
	materiale di terra vegetale mc 108,00					
	Sommano mc 180,00					
	6.3.1					
2	Fornitura di gabbioni metallici per impianto gabbionata a sostegno della sovrastuttura stradale disposta su due file n. 1 fila composta da n. 21 gabbioni di dimensioni 3,00 X 1,00 X 1,00 n. 2 fila composta da n. 15 gabbioni di dimensioni 3,00 X 1,00 X 1,00 Vedi disegni					
	Totale gabbioni (21+15)=36	36,00				
	Kg. 30,00			Kg.	1.080,00	
	6.3.3.					
3	Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli per gabbioni n. 36 gabbioni 3,00 X 1,00 X 1,00=					
				mc.	108,00	
	6.3.5					
4	Compenso addizionale agli art. 6.3.3 quantità di cui al n. 3 mc. 108,00 Km. dalla Cava previsti km. 40,00					
				mcxkm.	4.320,00	
	6.1.2					
5	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico					
	ml. 15,00	4,00	0,80	mc.	48,00	
	6.3.5					
6	Compenso addizionale agli art. 6.1.2 quantità di cui al n. 5 mc. 48,00 Km. dalla Cava previsti km. 40,00					
				mcxkm.	1.920,00	
	6.1.3.1					
7	Conglomerato bituminoso per strato di base					
	ml. 15,00	4,00	cm.10	mqxcm.	600,00	

