

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Oggi Libero Consorzio ai sensi della L.R. n. 8 del 2014

DIREZIONE INFRASTRUTTURE - VIABILITA' PROVINCIALE
MOBILITA' E TRASPORTI - CLASSIFICAZIONE STRUTTURE
RICETTIVE ALBERGHIERE



Lavori di urgenza per sistemazione del piano viario tra la prog.va km/ca 4+000 e fine tratto della Strada Provinciale n. 24 " Di Scillato"

Perizia di € 68.985,00

- Relazione Tecnica
- Perizia di stima
- Computo metrico
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Planimetria
- Piano di sicurezza

**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
AREA VIABILITÀ E TRASPORTI**

Visto, si esprime parere tecnico favorevole ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. n. 12/2011

N. Palermo **14 LUG. 2015**
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Il Progettista
(Geom. Immes Fabrizio)**

Palermo, li **30 APR. 2015**

Prot.N. **33654**

Num.	INDICAZIONI Delle opere d'arte e dei lavori diversi	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	PRODOTTI	
					PARZIALE	TOTALE
	Strada Provinciale n. 24 " Di Scillato "					
	<i>Lavori da eseguire:</i>					
	Intervento di sistemazione della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra la prog.va km/ca 4+000 circa e fine della strada					
	Tratti saltuari misure raccolte					
	6.1.3.1					
1	Conglomerato bituminoso per strato di base misure raccolte ml.	200,00	3,90	cm.10	mqxcm.	7.800,00
	Z.13					
2	Conglomerato bituminoso per livellamento misure raccolte ml.	500,00	3,90	mq.	1.950,00	
	ml.	300,00	6,80	mq.	2.040,00	
	Sommano			mq.	3.990,00	
	mq.	3.990,00				
	per uno spessore medio di	cm.	5,00		mc.	199,50
	Intervento di bonifica del costone roccioso a prog.va km/ca 7+400 circa					
	Z.59					
3	Demolizione e frantumazione di volumi rocciosi etc. per demolizione e frantumazione di volumi di roccia in corrispondenza della prog.va km/ca 7+400 circa sono stati stimati approssimativamente un complessivo di mc. 15,00				mc.	15,50
	Z.60					
4	Bonifica e controllo della parete rocciosa etc. è stata stimata una bonifica del costone roccioso per una superficie di	ml.	60,00	20,00	mq.	1.200,00
	A.7					
5	Pala meccanica utilizzo mezzo meccanico per rimozione di materiale terroso presente sulla sede stradale da riutilizzare in loco per sistemazione scarpate stimate n. 4 giornate lavorative per complessive				ore	32,00
	A.4					
6	Operaio Comune utilizzo n.1 operaio comune n. 4 giornate lavorative per complessive				ore	32,00

