

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Oggi Libero Consorzio ai sensi della L.R. n. 8 del 2014

DIREZIONE INFRASTRUTTURE - VIABILITA' PROVINCIALE
MOBILITA' E TRASPORTI - CLASSIFICAZIONE STRUTTURE
RICETTIVE ALBERGHIERE



Lavori di urgenza per sistemazione del piano viario tra la prog.va km/ca 4+000 e fine tratto della Strada Provinciale n. 24 " Di Scillato"

Perizia di € 68.985,00

- Relazione Tecnica
- Perizia di stima
- Computo metrico
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Planimetria
- Piano di sicurezza

**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
AREA VIABILITÀ E TRASPORTI**

Visto, si esprime parere tecnico favorevole ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. n. 12/2011

N. Palermo
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

14 LUG. 2015

Il Progettista
(Geom. Immesi Fabrizio)

Palermo, li 30 APR. 2015

Prot.N. 33654



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
OGGI LIBERO CONSORZIO AI SENSI DELLA L.R. 8/2014
DIREZIONE INFRASTRUTTURE - VIABILITÀ PROVINCIALE, MOBILITÀ E TRASPORTI -
CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE STRADALE BASSE MADONIE

RELAZIONE

1. CONTESTO GENERALE DELL'INTERVENTO SUL TERRITORIO

1.1 Premessa

L'intervento oggetto della presente progettazione è finalizzato alla realizzazione di opere provvisorie volte alla messa in sicurezza della SP n.24 " Di Scillato" nel territorio del Comune di Caltavuturo in corrispondenza del tratto di strada compreso tra la prog.ve km/ca 4+000 e fine tratto.

1.2 Ubicazione dell'intervento

L'intervento di cui alla presente progettazione è ubicato sulla SP n. 24 " Di Scillato " nel tratto compreso tra la prog.va km/ca 4+000 e fine tratto nel Comune di Caltavuturo, ed essenzialmente, riguarderà la messa in sicurezza della sede stradale mediante la stesa di conglomerati bituminosi in tratti saltuari, l'utilizzo del mezzo meccanico e della manodopera e la bonifica di un tratto di un costone roccioso alla km.ca 7+000 circa

L'intervento si sviluppa sulla sede stradale e sulle relative pertinenze.

2. ANAGRAFICA DELL'INTERVENTO

2.1 Denominazione

Lavori di urgenza per la sistemazione del piano viario tra la prog.va km/ca 4+000 e fine tratto della Strada Provinciale n. 24 " Di Scillato".

2.2 Descrizione dell'intervento

Il presente progetto ha l'obiettivo di mettere in atto interventi di manutenzione finalizzati alla risoluzione delle problematiche sopra esposte e prevede l'esecuzione delle opere di seguito succintamente elencate:

- stesa di conglomerati bituminosi
- demolizione e bonifica di un tratto di parete rocciosa
- fornitura e collocazione di rete di recinzione in polietilene
- fornitura e collocazione di segnali stradali
- pala meccanica e manodopera

L'intervento, una volta ultimato, permetterà di eliminare parzialmente i dissesti verificatisi, e consentirà di ripristinare lo stato dei luoghi al fine di consentire minime condizioni di transitabilità.

2.3. Illustrazione delle ragioni delle soluzioni prescelte

Considerato che la strada in argomento risulta essere importante collegamento tra la A19 e la SS120, risulta essere inoltre attualmente, una importante via di fuga per il comune di Caltavuturo mediante la nuova realizzazione della stradella di servizio che collega la SP 24 con la strada parallela alla A19 all'altezza del B° Scillato

Su detta strada giornalmente si svolge un notevole transito veicolare, e pertanto si ritiene urgente intervenire, per la messa in sicurezza del tratto interessato, con interventi provvisori al fine di garantire minime condizioni di transitabilità.

3. TEMPI DI LAVORAZIONE

Per le lavorazioni relative all'intervento di che trattasi per l'ultimazione dei lavori sono stati previsti gg. 60 (sessanta) dalla consegna dei lavori.

4. SPESA PREVISTA

I prezzi sono desunti dal prezzario regionale vigente, anno 2013 e, laddove non contemplati, formulati da apposite analisi regolamentari con prezzi elementari riferiti ai prezzi di mercato.

La realizzazione delle opere comporta una spesa complessiva di € **68.985,00** ripartita secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI

Lavori a misura	€ 55.208,89	€ 55.208,89
<i>per oneri per la sicurezza</i>	€ 1.656,27	
<i>per incidenza della manodopera</i>	€ 8.038,45	
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA	€ 45.514,17	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Iva lavori (22%) su € 55.208,89	€ 12.145,95	
Per imprevisti	€ 431,14	
Per Iva su imprevisti	€ 94,85	
Incentivi di cui art.92 del D.Lgs. 163/06	€ 1.104,17	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 13.776,11	€ <u>13.776,11</u>
C) IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B)		€ 68.985,00

Il Progettista
(Geom. Immesi Fabrizio)

