

**PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2009 - 2011**

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla Categoria ed alla Tipologia a cui appartiene ogni singola opera nonché al nr. Progressivo indicato a fianco.	
<b>CATEGORIA 01: Opere Stradali</b>			
<b>TIPOLOGIA 01: Nuova Costruzione</b>			
0073	Ex Cons.le n.38 Di Torretta. Lavori di costruzione dello svincolo al km. 45+000 della S.S. 624 per il collegamento della ex cons.le n.38 di Torretta alla SSV Pa-Sciaccia.	Riveste notevole interesse come asse di penetrazione nel territorio a servizio di numerose aziende agricole. Ha origine dalla S.P.20 di San Giuseppe e Camporeale e termina sulla SSV. PA-Sciaccia alla quale però non ha accesso diretto. Attualmente presenta una serie di dissesti che ne hanno richiesto la chiusura al transito. Essa attraversa vaste aree intensamente coltivate ed è pure sede di numerose aziende agricole e zootecniche.	si
0088	Collegamento della S.P.n.8 "Di Valledolmo" e la S.P.n.64 "Di Serrafichera" mediante viabilità minore costituita dalla ex c.le n.8 "Di Miano" e da altra viabilità ex c.le ed una strada del comune di Valledolmo.	La strada si sviluppa nel territorio di Valledolmo e riveste particolare importanza per le numerose aziende vitinicole ed interessa anche la località di Vallelunga per un rapido raggiungimento dell'autostrada PA-CT. I lavori prevedono il collegamento tra la S.P.8 e la S.P.64 mediante l'utilizzo di una strada provinciale, di una strada ex con.le e di un tratto di strada comunale.	no
0125	Costruzione strada provinciale Chiusa Sclafani-Palazzo Adriano. Da Chiusa Sclafani a Palazzo Adriano in corrispondenza del km 127+400 circa della S.S. 188.	L'intervento in questione consentirebbe un rapido collegamento tra i due comuni di Chiusa e Palazzo Adriano. Si tratta di sistemare gli attuali km 4+200 attualmente in esercizio e la costruzione dei rimanenti km 4+900. Il nastro stradale avrà una larghezza di ml.7,20 ed una lunghezza di km.9+100. Le caratteristiche saranno quelle di una strada intercomunale, con pendenze massimo del 6%, andamento rettilineo. Si adotteranno tutte gli interventi necessari per il sostegno delle scarpate nonché lo scolo delle acque e l'attraversamento del fiume Sosio.	si
0184	Autostrada A/19 "Palermo-Catania": realizzazione svincolo autostrada "Bagheria Ovest" e collegamento con la S.S. 113 e la S.P. n. 87.	Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria a livelli sfalsati sulla A/19 e due rotatorie a raso in prossimità rispettivamente della S.P.87 e della S.S.113. La nuova rotatoria assolverà al duplice scopo di ridurre i livelli di traffico sugli attuali svincoli e di servire in maniera più agevole importanti zone di espansione della città. Il tracciato di collegamento si sviluppa per una lunghezza di circa 1260 m. e prevede un viadotto a tre campate di lunghezza pari a 140 m. e di un'opera di scavalco in prossimità della linea ferroviaria PA-ME.	si
0185	Lavori per la realizzazione di una strada di collegamento tra la S.S. 120 e la zona artigianale di C.da Rupe Rossa nel territorio del Comune di Gangi.	E' prevista la realizzazione di una strada di collegamento tra la S.S.120 e la sommità della collina di C.da Rupe Rossa, dove esiste una zona con destinazione urbanistica di tipo artigianale. Attualmente la zona è collegata in maniera particolarmente disagiata, pertanto, la strada che si andrà a realizzare consentirà un reale sviluppo dell'area dal punto di vista produttivo.	si
0186	Realizzazione dell'asse viario della valle del Sosio "B° Cammisini-S.S. 624", mediante il recupero e la sistemazione della S.P. n. 12, S.P. n. 98, ex C.le n. 30, S.P. n. 45 ter.	Trattasi di un intervento infrastrutturale per il collegamento del territorio della "Valle del Sosio" (dorsale della Valle del Sosio) e quindi dei comuni di Giuliana, Bisacchino, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina con la SS. 624 PA-Sciaccia. L'opera consente il collegamento diretto di tutta l'area con la A/29 e l'aeroporto, il capoluogo e la rete ferroviaria.	si
0187	Realizzazione asse viario Corleone - Partinico, mediante il recupero e la sistemazione della SP n.4 di Portella Poirà e della SP n.2 di Fellamonica.	L'iniziativa è finalizzata alla realizzazione di un sistema viario integrato con le grandi infrastrutture idonee a fare decollare le numerose attività produttive compatibili con uno sviluppo sostenibile del territorio della provincia. Con quest'opera avviene il collegamento del territorio del corleonese con Partinico e quindi con l'autostrada A/29 e l'aeroporto di Punta Raisi.	si
0188	Realizzazione della Tangenziale esterna di Palermo.	La tangenziale esterna alla città di Palermo, di collegamento tra la A/19 e la A/29 finalizzata ad una nuova connessione tra le direttrici stradali e autostradali convergenti sul capoluogo (oltre alle due autostrade, le SS.121/189 PA-AG e la SS. 624 PA-Sciaccia) consente di by-passare la città di Palermo, riducendo i tempi di trasporto di persone e merci, incrementando i flussi.	si

p.a.

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla Categoria ed alla Tipologia a cui appartiene ogni singola opera nonché al nr. Progressivo indicato a fianco.	
0189	Realizzazione dell'asse viario di Valledolmo "SS 121-SS 120" mediante il recupero e la sistemazione della SP 8, della IC 13 e della SP 64.	La realizzazione del collegamento diretto tra l'area compresa tra gli abitati di Valledolmo, Sclafani Bagni, Caltavuturo e la grande viabilità, ( S.S. 120, S.S. 121, A/19 ) attraverso un nuovo tracciato stradale extraurbano, consente la configurazione di un nuovo sistema viario principale nell'area più interna delle Madonie occidentali ed un collegamento diretto di tutta l'area con l'aeroporto, il capoluogo, la rete ferroviaria, la zona portuale.	si
0190	Realizzazione dell'asse viario dell'Himerese "Alia-Cerda", mediante il recupero e la sistemazione della S.P. n. 7 "Di Montemaggiore.	Trattasi di un intervento infrastrutturale per il collegamento del territorio di Alia con la zona industriale di Termini Imerese, consentendo anche ai comuni di Montemaggiore Belsito e di Aliminusa l'accesso alla grande viabilità (SS:120, SS.121, SS.113, A/19) attraverso la formazione di un nuovo tracciato extraurbano.	si
0191	Realizzazione dell'asse viario Contessa Entellina-Corleone.	La realizzazione del collegamento diretto tra l'area compresa tra gli abitati di Contessa Entellina e Corleone e la grande viabilità (SS.118 e SS.624) attraverso la formazione di un nuovo tracciato stradale extraurbano, consentendo, oltre che l'accesso alla grande viabilità, il collegamento con l'aeroporto, il capoluogo, la rete ferroviaria, la zona portuale di Termini Imerese.	si
0192	Realizzazione di un Centro di interscambio modale presso la stazione ferroviaria di Piraineto (Carini).	Il centro intermodale di Piraineto è una stazione passeggeri di interscambio tra diversi mezzi di trasporto: ferrovia, autolinee e veicoli privati. La posizione dell'area, adiacente all'autostrada A/29, permette un veloce accesso attraverso lo svincolo autostradale di Marina di Cinisi e tramite la SS.113 e la SR.3 è ben collegato al centro di Carini; tramite la strada vicinale Finaita è ben collegata all'area di Punta Raisi. La presenza di un centro commerciale, la prevista realizzazione di un centro di ricerca sulle biotecnologie e il fatto di essere l'ultima stazione prima della fermata di Punta Raisi, ne fanno un nodo ideale per questo progetto.	si
<b>TIPOLOGIA 04: Ristrutturazione</b>			
0016	SR 23 Castelbuono - S. Guglielmo - Liccia: Lavori di ricostruzione di due muri diruti a prog.va 5+0150 e prog.va 5+150 e sistemazione del corpo stradale.	La strada in argomento si diparte dal centro abitato del Comune di Castelbuono e si inerpica tra le pendici montuose delle madonie fino a pervenire in località Liccia al confine del territorio delimitato dal Parco delle Madonie. L'intervento prevede la ricostruzione di due tratti di muri diruti e la ripresa di tutti i tratti di cunetta con pietrame, per una più efficace e corretta regimazione delle acque superficiali.	si
0039	Intercomunale 6 di Archi Romani: Lavori di costruzione del viadotto a prog.va 1+700 e sistemazione di tratti saltuari.	La strada di Archi Romani è un rapido collegamento tra la S.S. 120, la S.P.29 e la S.P. 54 per Piano Battaglia. Il tracciato stradale ha sempre subito nel tempo gravi ribassamenti alla prog.va Km.ca 1+700 e per ovviare a tale inconveniente verrà costruito l'attraversamento con un ponte; altresì è prevista la sistemazione dell'asse viario.	si
0040	SP31 "della Margana" -B° Ponte S.Giuseppe-C.da Margana-B° Undici Ponti. Lavori di ristrutturazione per la ripresa di opere di corredo, consoli-damento e sistemazione del piano viario.	La strada in questione costituisce un essenziale collegamento dei comuni di Prizzi e Palazzo Adriano con la viabilità principale consentendo inoltre lo svolgimento del traffico agricolo e commerciale. I lavori consistono nel rifacimento dei ponticelli, nel convogliamento dell'acqua di monte e tutte quelle opere atte a contrastare i movimenti franosi.	si
0049	S.R.n.13 di Acqua di Masi -Lavori di sistemazione del tratto tra prog.va Km.ca 0+000 e km.ca 5+000 e di ristrutturazione del tratto compreso tra la prog.va Km.ca 5+000 e Km.ca 7+500.	I lavori da eseguire ricadono nel territorio del comune di Marineo e Santa Cristina Gela. Il tratto di strada oggetto dell'intervento è quello compreso tra la prog.va km.ca 0+000 e la prog.va km.ca 7+500, ma sostanzialmente l'intervento stesso si prevede con due diversi criteri. Nel primo tratto e cioè dalla prog.va km.ca 0+000 alla prog.va km.ca 5+000 è prevista la sistemazione del piano viario, mediante l'impiego di conglomerati bituminosi di risagomatura e manto d'usura. Nel secondo tratto, da prog.va km.ca 5+000 e la prog.va km.ca 7+500 è prevista una vera e propria ristrutturazione del piano viabile.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla Categoria ed alla Tipologia a cui appartiene ogni singola opera nonché al nr. Progressivo indicato a fianco.	
0054	SP 42 di Tagliavia.Lavori di messa in sicurezza mediante miglioramento planimetrico e rifacimento del piano viario e delle opere di protezione e definizione laterali.	Questa strada riveste particolare importanza perché ad un terzo del suo sviluppo si trova il santuario di Tagliavia,meta di molti fedeli di quasi tutta la Provincia.Il tronco stradale che va dalla S.S.118 al Santuario, di circa km.4 di lunghezza,risulta di larghezza insufficiente per una rapida e sicura circolazione dei veicoli nei due sensi di marcia. Si rende pertanto necessario un allargamento della sede stradale dagli attuali m.5,50 a m.7,50,con realizzazione di opere di presidio e corredo e per la regimazione e smaltimento delle acque. Sono previste inoltre il rifacimento della sovrastruttura stradale e della intera pavimentazione, con collocazione di nuove barriere di sicurezza ed esecuzione della segnaletica orizzontale.	si
0055	SP 21 di Sciara -B° S.Giovanni - Sciara-B° Serra. Lavori di completamento dell'ammodernamento tratto da prog.va km.ca 4+400 fino all'abitato di Sciara e sistemazione dei tratti adiacenti.	Le attuali condizioni del tracciato in considerazione del fatto che collega i due comuni di Caccamo e di Sciara richiede un ammodernamento con allargamento del piano viario fino a m.6,00,oltre le banchine laterali e l'esecuzioni di rettifiche planimetriche dei tratti in curva con ampliamenti e conseguente miglioramento della visibilità.Gli interventi riguardano il rifacimento dell'intera sovrastruttura stradale ,il consolidamento di una scarpata rocciosa la realizzazione di vari tratti di cunetta banchina, la ricostruzione di ponticelli nonché la realizzazione di alcuni tratti di cunettoni.	si
0056	SP 60 "di Calabrò": lavori di ripresa del piano viabile e sistemazione dei tratti in frana nel tratto compreso tra B° Borrello e B° Comunello.	La strada provinciale n.60 denominata "di Calabrò", è l'importante collegamento dei comuni dell'interno delle Madonie con il mare, infatti il nastro stradale si diparte dal bivio Borrello e dopo avere passato il bivio Calabrò, in corrispondenza della parte finale della S.P.52, perviene al bivio Comunello sulla SS 120 nei pressi del Comune di Gangi. Questo tronco stradale crea difficoltà di percorrenza a causa delle continue frane e smottamenti dei terreni circostanti non retti dai muri che facilmente si rompono, per cui occorre una energica ripresa delle opere d'arte distrutte ed il consolidamento delle frane con muri con fondazione indiretta.	si
0057	SP 102 bis della Galleria Cerasa.Intervento di ammodernamento mediante il ripristino della transitabilità, opere di protezione, sistema- zione e miglioramento di tratti in dissesto.	La strada provinciale in questione riveste particolare interesse sia dal punto di vista economico che culturale.Essa è infatti l'unica via di accesso al Parco Archeologico di Monte Jato.L'intervento consiste nell'elevare il livello di prestazione del tronco stradale,sia dal punto di vista della percorribilità sia dal punto di vista della sicurezza e ripresa di tratti ammalorati.	si
0062	SP 14 di Casalgiordano: lavori di sistemazione dalla prog.va km 0+000 alla C.da Mandralisca in corrispondenza della strada rurale di Bordonaro.	L'asse stradale in oggetto attua il collegamento tra il comune di Gangi e l'entroterra madonita, con grande vocazione agricola e pastorizia, la provincia di Enna e l'autostrada Palermo-Catania in corrispondenza dello svincolo "Cinque Archi". L'asse stradale soffre in diversi tratti di gravi deformazioni del corpo stradale, nonché di alcune frane consistenti che potrebbero interrompere la continuità del transito.Per la ripresa di detto tronco stradale si prevede la sistemazione dei tratti in frana ed il consolidamento del corpo stradale con le relative bitumature.	si
0063	SP 64 di Serra Fichera: Lavori di sistemazione di tratti in frana e sistemazione del corpo stradale dal km 3+300 al km 14+200.	La S.P.64 "Di Serrafichera", che si sviluppa per una lunghezza complessiva di Km. 20+317, partendo in prossimità dello svincolo di Tremonzelli sulla A19, interessa fondamentalmente i comuni di Valledolmo e di Vallelunga.Con l'intervento in oggetto si prevede la sistemazione di tutti i tratti in frana e la ripresa del corpo stradale nel tratto di collegamento tra il Km. 3+300 e il Km. 14+200.	si
0074	SP 64 di Serra Fichera: lavori di sistemazione di un tratto in frana a km.2 + 600 e sistemazione del corpo stradale da km 0+000 a km 3+300 e tratti saltuari da km 14+200 a km 20+300.	La S.P.64 "Di Serrafichera", che si sviluppa per una lunghezza complessiva di Km. 20+317, partendo in prossimità dello svincolo di Tremonzelli sulla A19, interessa fondamentalmente i comuni di Valledolmo e di Vallelunga.Con l'intervento in questione viene preso in considerazione il tronco stradale tra il Km.0+000 e il Km.3+300 ove si innesta la intercomunale 13 "Di Calcibaida"creando un diretto collegamento tra la A19 e il comune di Valledolmo. Inoltre viene ora pure preso in considerazione il tratto finale tra il Km.14+200 e 20+300 che attua il collegamento con il comune di Vallelunga, tutto il tratto viario necessita fondamentalmente della ripresa della piattaforma stradale e di alcune limitate opere di corredo.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla Categoria ed alla Tipologia a cui appartiene ogni singola opera nonché al nr. Progressivo indicato a fianco.	
0079	Intercomunale n.9 "di San Gandolfo e Suvani" B° San Gandolfo - Fiume Imera - B° Colla: lavori di ripresa del corpo stradale mediante la sistemazione dei corpi frana a prog.va 4+700 e 5+300 ed il rifacimento della pavimentazione bitumata in tratti saltuari dal km 0+000 a 5+600.	La strada si diparte dall'abitato di Polizzi Generosa, discende verso il fiume Imera, ed ha termine sulla SS 120 in prossimità dell'abitato di Caltavuturo, venendo così a rappresentare l'unico collegamento diretto tra gli abitanti dei due comuni. L'intervento in questione coinvolge il tratto di strada tra il comune di polizzi ed il fiume Imera, ed in particolare vengono attenzionati i diversi tratti in frana che insistono nel nastro stradale, per garantire la sicurezza del transito.	si
0080	SP 54 di Piano Battaglia : lavori di sistemazione del piano viabile e dei tratti in frana da Piano Battaglia a Petralia Sottana.	I lavori da eseguire ricadono nel territorio di Petralia Sottana in un tronco stradale che riveste particolare importanza per l'accesso ai campi da neve di Piano Battaglia, dai territori dell'entroterra. L'intervento è fondamentalmente concentrato sulle frane che numerose insistono sul corpo stradale ed influenzano negativamente il transito. Si prevede la sistemazione delle scarpate degradate, con tecniche di ingegneria ambientale, in una zona di pregio quale è il Parco delle Madonie.	si
0111	SP 52 di S. Mauro: Lavori di sistemazione del tronco stradale dal km 16+000 a S. Mauro.	La strada provinciale n.52 denominata di San Mauro, è stata realizzata da molti anni, ed interessa esclusivamente il territorio del comune omonimo ed, al contempo, è l'unica via d'accesso al centro abitato. Negli ultimi anni ha subito diversi ammodernamenti nel tratto dal Km.0+000 al Km. 16+000. Con il presente intervento si prevede di realizzare un miglioramento planimetrico ed una sistemazione del corpo stradale, compresa la regimazione delle acque, dal Km. 16+000 al centro abitato.	si
0112	SP 54 di Piano Battaglia : lavori di sistemazione del piano viabile dal B° Mongerrati a Piano Battaglia.	I lavori da eseguire ricadono nel territorio di Isnello in un tronco stradale che riveste particolare importanza per l'accesso ai campi da neve di Piano Battaglia, dai comuni del mare Tirreno. L'intervento è fondamentalmente concentrato sulla piattaforma stradale che presenta insidie nella sua percorrenza a causa della natura dei luoghi molto boscati e che a causa delle gelività influenzano negativamente il transito. Si prevede la sistemazione del corpo stradale degradato, con l'utilizzazione di bitumature filtranti, per lo smaltimento delle acque superficiali, senza turbare lo stato dei luoghi, in una zona di pregio quale è il Parco delle Madonie.	si
0113	SP 42 di Tagliavia : lavori di ampliamento della sistemazione del tratto tra le km 0+000 ed il Santuario.	La strada in oggetto attua un utile collegamento tra la S.P.n.4 di P.la di Poirà e la S.S.118 Bolognetta-Corleone. Lungo il suo percorso si trova il Santuario di Tagliavia, meta di pellegrini in visita al simulacro della Madonna. Inoltre essa riveste particolare importanza per le colture agricole impiantate nella zona.	no
<b>TIPOLOGIA 07: Manutenzione Straordinaria</b>			
0001	Intervento di messa in sicurezza della S.P. n.1 "di Montelepre" Borgo Nuovo - Montelepre-Partinico.- Tronco da Borgo Nuovo a Montelepre.	Il progetto è riconducibile ad un intervento di messa in sicurezza limitatamente al tronco compreso tra Borgo Nuovo e Montelepre, per complessivi Km. 16+000 circa.Trattasi di interventi aggiuntivi rispetto all'azione manutentoria svolta dalla Provincia per la propria rete viaria.I lavori consistono nella sistemazione delle scarpate,delle cunette, rifacimento del manto stradale con attuazione di opportune opere tendenti ad evitare la sua deformazione in particolari situazioni,sostituzione delle barriere di sicurezza,sistemazione del bivio"Torretta",applicazione della segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione di punti particolari.	no
0002	SP 37 "di Gibilrossa" ed SP 38 "di Belmonte e S. Cristina Gela"- Interventi di messa in sicurezza SP 37 e del tronco intermedio della SP 38 appartenenti all'itinerario Palermo- Belmonte M.verso S.Cristina Gela. (Importo € 420.000,00 di cui € 142.660,00 finanziato bilancio 2004 ed € 58.666,13 finanziato bilancio 2005, da finanziare € 218.667,74 cofin. Reg. L.144/99)	Si tratta di un intervento di messa in sicurezza del tronco viario,aggiuntivo rispetto all'azione manutentoria svolta dalla Provincia.Gli interventi sono riconducibili al recupero e regolamentazione di platea per cunetta banchina, realizzazione di marciapiede all'interno della galleria paramassi con relativo parapetto ed in prossimità del centro abitato di Gibilrossa, rifacimento del manto di usura all'interno della galleria paramassi ed del tracciato nei tratti ammalorati, posa di barriera di sicurezza posta sia su cordolo che su terrapieno, alla sistemazione del bivio"Coda di Volpe"tra la S.P.n.37 e la S.P.n.38, la sistemazione dell'innesto per la svolta a dx per i veicoli provenienti da Misilmeri,la realizzazione di aiuola spartitraffico e di segnaletica verticale ed orizzontale lungo quasi tutto il percorso da Palermo a Belmonte, alla collocazione di "bande rumorose". .Il progetto preliminare è stato predisposto per partecipare al Bando della Regione Sicilia pubblicato sulla GURS n.10 del 05/03/2004 per la realizzazione degli interventi previsti dal"Programma Annuale di Attuazione 2002" del Piano Nazionale della Sicurezza stradale.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla Categoria ed alla Tipologia a cui appartiene ogni singola opera nonché al nr. Progressivo indicato a fianco.	
0003	S.P. n. 2 di "Fellamonica": Partinico - S. Cipirello - S.P. n. 4 di Portella Poirà: S. Cipirello - Corleone. Lavori di M.S. per la messa in sicurezza dell'intero tronco stradale.	La S.P. n.° 2 di Fellamonica inizia con l'abitato di Partinico e termina con l'abitato di S. Cipirello con uno sviluppo di Km 15+600, mentre la S.P. n.° 4 di Portella Poirà inizia con l'abitato di S. Cipirello e termina con l'abitato di Corleone, con uno sviluppo di km 24+500. Sono entrambe in precarie condizioni di transibilità e necessitano di rifacimento della sovrastruttura stradale, realizzazione di cassonetti, pulitura scarpate e canali, rifacimento del piano viabile.	si
0004	S.P. n.14 "Di Casalgiordano". Lavori di rifacimento del piano viario e di alcune opere di corredo e di presidio.		no
0005	S.P. n.84 di Vicari. Lavori di M.S. per ripristino di tratti in frana e sistemazione piano viario.	Trattasi di un intervento di manutenzione straordinaria su opera esistente finalizzata alla protezione del transito mediante interventi di messa in sicurezza e di miglioramento del livello di servizio. Costruzioni di muri, regimentazione di acqua superficiale mediante costruzione di cunette. Abbattimento di scarpate, consolidamento della sovrastruttura stradale mediante costruzione di cassonetti, stesa di strati di bitumatura.	si
0006	SP 38 di Belmonte e S.Cristina. Lavori di M.S. per la ripresa e la stabilizzazione del corpo stradale in tratti ammalorati, messa in sicurezza e ripresa della sovrastruttura stradale dalla prog.va km.ca 10+600 alla prog.va km.ca 23+100.	L'intervento interessa il tratto che va dal comune di Belmonte Mezzagno sino allo svincolo con la S.P.5 bis "Di Piana". Trattasi di un intervento manutentorio volto ad una riqualificazione e messa in sicurezza. Gli interventi da eseguire sono: recupero e regolamentazione di platea per cunetta banchina, barriera di sicurezza in sostituzione di quella vetusta, realizzazione di cordoli per le barriere. realizzazione di muri in c.a con rivestimento in pietrame, realizzazione di opere flessibili come terre armate e gabbionate, rifacimento del manto di usura in gran parte del tracciato, installazione di segnaletica orizzontale e verticale lungo quasi tutto il tracciato.	si
0007	SP. N.37 "Di Gibilrossa" - Intervento di sistemazione, risanamento e messa in sicurezza della galleria paramassi a prog.va km.ca 2+500 circa, ripresa della sovrastruttura stradale ed opere varie di finitura.	Il progetto in argomento è riconducibile principalmente ad un intervento di sistemazione, risanamento e messa in sicurezza della "galleria paramassi" posta sulla S.P.n.37 "Di Gibilrossa" in corrispondenza della progr.va Km.ca 2+500 circa, nonché ripresa della sovrastruttura stradale ed opere varie di finitura. Trattandosi di un intervento manutentorio volto ad una riqualificazione e messa in sicurezza non sussistono problematiche particolari da ricondurre all'inserimento dell'opera nell'ambiente.	si
0008	SP 109 "di Favarotti" B° Favarotti Case Marcianti: lavori di M.S. per la sistemazione di un tratto in frana e la ripresa del piano viabile.	La strada in oggetto ha inizio al B° con la S.P.n.108 Di Ruggirello, essa svolge un'importante funzione di collegamento tra aree interessate da un notevole sviluppo agricolo ed i centri commerciali di conferimento dei prodotti, nonché, il collegamento con i comuni della zona.	si
0009	S.P. n.5 "di Altofonte". Lavori di M.S. per la sistemazione del corpo stradale, regimazione delle acque, ripresa del piano viabile ed opere di corredo del tratto dallo svincolo sulla S.S. 624 Palermo Sciacca all'abitato di Altofonte.		si
0010	Strada intercomunale n.22 di " Trappeto" - Lavori per la costruzione di un nuovo attraversamento sul fiume Jato alla prog.va K.ca 1+000 circa.	Trattasi di un intervento riconducibile alla costruzione di un viadotto per il superamento della vallata del fiume Jato.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla Categoria ed alla Tipologia a cui appartiene ogni singola opera nonché al nr. Progressivo indicato a fianco.	
0011	Ex consortile 38 "Di Torretta". Lavori di M.S. per il ripristino del transito ed il consolidamento di dissesti, nel tratto da prog.va 6+500 (bivio con la ex C.le 36) a prog.va 9+370 e sistemazione della pista agricola e dei tratti in disuso della S.P. 65 per il collegamento con lo svincolo della SP. 106 sulla SSV Palermo-Sciacca.	La strada in questione riveste un notevole interesse per le numerose aziende agricole presenti nel territorio e di confluenza di svariate stradelle agricole.Ha origine dalla S.P. 20 e termina sullo S.S.V. Pa-Sciacca senza tuttavia accesso diretto.Attualmente presenta una serie di dissesti che la rendono intransitabile.I lavori mirano al ripristino delle ordinarie condizioni di transitabilità, consentendo di realizzare l'interconnessione della ex C.le 36, della S.P.20 e della S.P.46 con la S.S.V. PA Sciacca.Si effettueranno : Il consolidamento dei tratti dissestati,la regimazione e smaltimento acque, bonifica e ricostruzione della sovrastruttura stradale.Collocazione di 1500 metri di barriera di sicurezza.	si
0012	S.P. n. 77/bis di Bolognetta e Villafrati . Lavori di consolidamento e sistemazione tratti dissestati.	Trattasi di un intervento finalizzato alla protezione del transito,mediante interventi di messa in sicurezza e di miglioramento del livello di servizio.	si
0013	S.P. n. 32 "Di Bompietro": B° Trinità-Chiarisi-Bompietro- B° Ragona k. 8+300. Traversa interna km. 2+171. S.P. km.6+129. Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile e consolidamento di tratti dissestati.	La strada offre un rapido collegamento tra Gangi, la S.P.62 e il comune di Blufi. Riveste notevole importanza ed interesse in quanto a servizio di una vasta area ove si pratica la zootecnia e l'agricoltura ed è interessata da un intenso transito di mezzi pesanti. L'intervento mira alla ripresa di tutto il tronco stradale.	si
0014	SP 67 di Mirto B° Borgetto - Portella Guastella: lavori di ripresa del piano viario, consolidamento di tratti saltuari e costruzione di opere di presidio e corredo.	La strada in oggetto ha inizio al B° Borgetto sulla strada comunale che collega Partinico a Borgetto sulla S.P.n.2 Di Fellamonica, essa svolge un'importante funzione di collegamento tra aree interessate da un notevole sviluppo agricolo e dalla presenza di una cava per la produzione di conglomerati cementizi, con la strada a scorrimento veloce PA-SCIACCA ed altra viabilità della zona.	si
0015	SP 12 di Contessa - Campofiorito- Contessa Entellina- B° Piangipane. Lavori di M.S. e sistemazione del tronco da Campofiorito a Contessa.	La strada riveste particolare importanza per il collegamento dei comuni di Campofiorito, Contessa Entellina e la strada a Scorrimento Veloce Pa-Sciacca ed il comprensorio di Bisacquino.Il tratto in questione mantiene le caratteristiche originarie non avendo mai subito interventi di miglioramento. Pertanto è previsto un allargamento uniforme della sede stradale pari a ml.6,20 ,un miglioramento dei raggi di curvatura,un miglioramento della visibilità con l'abbattimento delle scarpate in diversi tratti.Sono previste inoltre tutte quelle opere atte al deflusso delle acque e alla loro regimentazione. A completamento è prevista la collocazione di segnaletica verticale ed orizzontale.	si
0017	S.P. n. 82 del Giardo. Lavori di M.S. per ripristino tratti in frana e sistemazione del piano viario.	Trattasi di un intervento finalizzato alla protezione del transito,mediante interventi di messa in sicurezza e di miglioramento del livello di servizio	si
0018	S.P. n.6 di Baucina e Ventimiglia-Svincolo Cannizzaro-Baucina-Ventimiglia-Trabia. Lavori di M.S. per il consolidamento del corpo stradale, ripresa della sovrastruttura stradale ed opere di corredo.	L'intervento si prefigge lo scopo di rendere sicuro ed agevole il collegamento tra i comuni di Baucina, Ventimiglia e Trabia. La manutenzione della S. P., della lunghezza di Km 27.5, comprende la realizzazione di muri di controripa, la ripresa di tratti ammalorati della sovrastruttura stradale e della segnaletica orizzontale nonché la collocazione della barriera di sicurezza.	si
0019	SP.n.107 Di Capparini: "B° Calatrasi (SSV Pa-Sciacca) - B° Capparini- B° Gamberi". Lavori di M.S.per il risanamento della sede viaria, opere di corredo.	La strada ricade nei territori dei comuni di Roccamena e Monreale. Ha inizio in corrispondenza dello SSV PA-Sciacca, e dopo avere attraversato dei fondi agricoli, arriva al B° Capparini, in corrispondenza della S.P. n.45/bis del Belice sinistro. La strada svolge funzioni di infrastruttura primaria per le aziende agricole presenti nella zona.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0020	S.P. n.44 "Di Ponte Alvano: Roccamena-Ponte Alvano". Lavori di M.S. per il risanamento dei dissesti e tratti in frana dalla progr.va km.ca 0+000 alla prog.va km.ca 17+800. (1° Stralcio dalla prog.va 0+000 alla prog.va 3+500 di un progetto preliminare generale di € 12.000.000,00).	La strada ricade nel territorio dei comuni di Roccamena, Contessa Entellina, Bisacchino, Corleone e Monreale. Ha inizio in corrispondenza dell'abitato di Roccamena e dopo avere attraversato dei fondi agricoli, si congiunge con la S.P.n.12 di Contessa Entellina. La strada si presenta in precarie condizioni e necessita del rifacimento di buona parte della sovrastruttura stradale. La strada svolge funzioni di infrastruttura primaria per le aziende agricole presenti nella zona.	si
0021	S.P. n.50 Di Giuliana: "B° Fontanelli-Giuliana- B° S. Giovanni-B° Frascini". Lavori di M.S. per la messa in sicurezza e ripresa del piano viabile.	La strada ricade sul territorio del comune di Giuliana. Ha inizio dal B° Fontanelli con la SS 188 sino ad arrivare all'abitato di Giuliana. Attualmente si presenta ammalorata lungo il suo percorso. La strada svolge funzioni di infrastruttura primaria per le aziende agricole della zona.	si
0022	SP n. 61 "di Casteldaccia". Lavori di M.S. per la costruzione di opere di presidio e di corredo e la sistemazione del piano viario.	La strada ricade nel territorio del comune di Casteldaccia. Trattasi di una strada interessata da un traffico eterogeneo e consistente. I lavori sono necessari per garantire un buon livello di transitabilità assicurando anche condizioni di sicurezza.	si
0023	SP 8 di Valledolmo : lavori di M.S. per il consolidamento di tratti in frana a km 13+300 e 18+800 e la ricostruzione di muro di sostegno ammalorato a km 2+300.	La S.P.8 "Di Valledolmo" ricade nel territorio dei comuni di Caltavuturo e Valledolmo e svolge la funzione di primario collegamento tra il comune di Valledolmo e i comuni limitrofi. L'intervento in questione è mirato alla sistemazione delle recenti frane che si sono manifestate, a seguito delle piogge dell'ultimo inverno e che non sono previste nel recente progetto finanziato con fondi P.O.R.	si
0024	Strada ex cons.le n.55 di collegamento della Diga Garcia: lavori di M.S. per la riparazione di tratti in frana e ripresa della pavimentazione stradale.	La strada in oggetto ha inizio al B° con la Ex Cons.le n.27 Di Renelli sino ad arrivare sulla S.P. n.60 di competenza della Provincia di Trapani. Essa lungo il suo percorso costeggia l'invaso del lago Garcia comprendendo anche la Diga, l'arteria oltre ad essere di estrema importanza per il servizio che assicura l'accesso al bacino idrico è un collegamento breve e diretto con la strada a scorrimento veloce PA-SCIACCA e con i comuni limitrofi della Provincia di Palermo e la Provincia di Trapani.	si
0025	Intercomunale n.3 di Borgo Vicarietto: lavori di M.S. dei tratti ammalorati e la ripresa del piano viario in tratti saltuari.	La Interc.le 3 "Di Borgo Vicarietto" ricade nel territorio del comune di Castellana Sicula, ed attua il collegamento con l'entroterra del comune di Valledolmo e della Provincia di Palermo, con lo svincolo di Resuttano (CL) sulla A 19 Palermo-Catania. Le opere previste a seguito delle diffuse deformazioni sul piano viario, dovute essenzialmente alla mancanza di adeguate opere per la regimazione delle acque superficiali e non, consistono nella sistemazione del corpo stradale mediante la realizzazione di opere di regimazione per mezzo delle terre rinforzate, di geotessile, la costruzione di cunette e muri in cls non armato. Inoltre si prevede, la costruzione in tratti saltuari della sagoma stradale mediante la ricostruzione del cassonetto stradale, le bitumature, e la collocazione di barriere di sicurezza.	si
0026	Intervento di messa in sicurezza della S.P. n.1 "di Montelepre": tratto Montelepre-Partinico.	L'opera consiste nella messa in sicurezza della S.P.1 di Montelepre limitatamente al tronco Montelepre - Partinico per una lunghezza complessiva di 10+000 Km. L'intervento ha lo scopo di contrastare il fenomeno di incidentalità che caratterizza il tronco interessato e consiste: nel recupero di platea per cunetta banchina, nella realizzazione di muretti di controripa, nella sostituzione della barriera di sicurezza, nella sistemazione di aiuole spartitraffico, nel rifacimento di segnaletica verticale ed orizzontale, nel rifacimento del manto in tratti ammalorati, nella realizzazione di marciapiedi dove maggiore è il traffico pedonale e nell' illuminazione in punti particolari.	si
0027	SP n. 121. Lavori di M.S. per la costruzione opere di presidio e di corredo, sistemazione del piano viario e segnaletica stradale	La strada ricade nel territorio dei comuni di Termini Imerese e Caccamo e rappresenta per questi comuni una via di collegamento alternativa alla SS 285. I lavori si rendono necessari per garantire un buon livello di transitabilità, assicurando anche condizioni di sicurezza.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0028	SP n.17 "di Balestrate". Lavori di M.S. per la sistemazione della sovrastruttura stradale ed opere di corredo	La strada inizia al B° Falconara nei pressi della SS.113 incrocia la S.P.63 di Madonna del Ponte, intercetta l'autostrada A29 e raggiunge il comune di Balestrate. Riveste notevole importanza per la presenza di un'area fortemente urbanizzata e collega tra loro la SS113, la A29 e il comune di Balestrate. La strada è bisognosa di alcuni interventi di riqualificazione della sovrastruttura stradale.	si
0029	S.P.n.123 di Piedigrotta .Lavori di consolidamento frana al km 1+000 e ripresa tratti dissestati.	Trattasi di un intervento finalizzato alla protezione del transito, mediante interventi di messa in sicurezza e di miglioramento del livello di servizio. L'intervento prevede la costruzione di muro di sostegno, drenaggio, consolidamento del corpo stradale.	si
0030	SP 77 "di Misilmeri e Bolognetta" : Misilmeri - Bolognetta. Lavori di M.S. per il consolidamento del corpo stradale, ripresa della sovrastruttura stradale e opere di corredo.	Il fine del presente progetto è quello di rendere sicuro e agevole il collegamento tra i comuni di Misilmeri e Bolognetta e costituire una valida alternativa allo scorrimento veloce Palermo-Agrigento. Con il presente intervento si intende dare soluzione agli ammaloramenti del piano viabile causati dagli eventi atmosferici e che hanno comportato danni alla sovrastruttura stradale. Pertanto sarà ripresa la pavimentazione stradale e sarà realizzato un tombino per un migliore deflusso delle acque meteoriche.	si
0031	S.P. n.58 di Sclafani. Lavori di M.S. per la ricostruzione di un muro ammalorato a prog.va km.ca 4+300 e la sistemazione del piano viario in tratti saltuari da prog.va km.ca 4+300 a B° Mandragiumenta.	L'intervento consiste nella ricostruzione di un muro ammalorato, nella sistemazione di tratti ammalorati, nella realizzazione di muretti di controripa, interventi sulle opere di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche e rifacimento del piano viario, nonché nella collocazione di barriere di sicurezza e segnaletica.	si
0032	SP. N.16 "Della Traversa"- Lavori di M.S. per la sistemazione di tratti in frana ed il ripristino del transito, ripresa della sovrastruttura stradale ed opere varie di finitura.	La S.P.n.16 "Della Traversa" si diparte dalla periferia di Bagheria, in prossimità dello svincolo autostradale con la A/19, interseca la S.P.n.125 "Dell'Eleuterio", la S.P.n.134 "Di Cozzo Scozzari", la S.P.61 "Di Casteldaccia" e termina sulla S.P.n.6 "Di Baucina e Ventimiglia" in corrispondenza del Bivio di "Cozzo di Volpe", per una lunghezza di circa 23,000 Km. - La strada serve un'ampia area di terreni coltivati e dove sono presenti, anche insediamenti abitativi e produttivi. Il tronco stradale è caratterizzato da sufficienti condizioni di transitabilità; solo in tratti limitati si sono appalesati dissesti. Alla progr.va Km.ca 13+000 circa, dove il dissesto è più consistente, si prevede la realizzazione di una mensola in c.a. fondata su pali. In altri tratti le distorsioni sono limitate come pure lo spessore della fascia alterata; pertanto si ritiene sufficiente prevedere opere in c.a. con fondazioni dirette, con sottofondazioni e/o su setti in cls, ed opere flessibili di contenimento del corpo stradale quali gabbionate e terre rinforzate. Sono compresi anche dispositivi di drenaggio, opere di corredo e di protezione, nonché la ripresa della sovrastruttura.	no
0033	S.P. n.25 di Pollina-Lavori di M.S. per sistemazione e messa in sicurezza del tronco stradale.	La S. P. 25 di Pollina è l'unica via che collega il comune di Pollina con la SS. 113. La strada quindi è soggetta ad un notevole traffico che subisce un ulteriore incremento nel periodo estivo dovuto ai flussi turistici. La strada, pertanto, ha subito deterioramenti e deformazioni che impongono una manutenzione straordinaria. L'intervento si sostanzia in: rifinitura del corpo stradale (cunette, parapetti, tombini), sistemazione di un tratto in frana, bitumatura di tutto il tronco stradale, sostituzione di tratti di barriera di sicurezza, collocazione della segnaletica orizzontale e rifacimento di quella verticale.	si
0034	SP n. 57 "di San Martino ". Lavori di M.S. per la realizzazione di opere di protezione laterale, sistemazione del piano viabile ed opere di corredo.	La strada risulta unico collegamento tra Palermo, località Boccadifalco e località San Martino delle Scale. Riveste un'importanza locale per il raggiungimento di questa zona di villeggiatura. L'intervento consiste nella sistemazione del piano viabile.	si
0035	SP n. 63 "di Madonna del Ponte ". Lavori di M.S. per la sistemazione della sovrastruttura stradale, opere di sostegno e di corredo.	La strada ricade nel territorio dell'Area Metropolitana. Essa inizia alla periferia di Partinico e intercettando la A29 nei pressi del fiume Jato, si innesta sulla S.P.n.17 di Balestrate. Collega direttamente i comuni di Partinico, Trappeto e Balestrate. La strada è bisognosa di interventi di riqualificazione, soprattutto di opere di presidio e corredo.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0036	S.P. n.62 "Di Case Verdi": B° Maggiore-sotto Borgo Verdi- B° Fiume Salso km.6+650. Lavori di M.S.per la sistemazione del piano viabile e consolidamento di tratti dissestati.	La strada offre un rapido collegamento tra i comuni di Gangi, Bompietro, Blufi, Alimena, Petralie e i paesi della provincia di Enna. Il progetto mira a ripristinare il dissesto ed il transito lungo il tronco stradale mediante la ripresa del piano viabile. Riveste notevole importanza e interesse in quanto a servizio di una vasta area ove si pratica la zootecnia e l'agricoltura.	si
0037	SP 3 bis "di Torretta": lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile ed opere di corredo.	L'itinerario interessato dai lavori (Capaci-Torretta-Palermo) svolge una funzione locale in quanto indispensabile per lo sviluppo del territorio; costituisce inoltre, in situazioni di emergenza, una funzione di collegamento alternativo alla viabilità costiera, soprattutto nelle occasioni che hanno interessato la chiusura della A/29. L'intervento è riconducibile alla sistemazione del piano viabile, che presenta, lungo il suo percorso, dissesti tali da determinare pericolo per il transito veicolare. L'intervento prevede la sistemazione della pavimentazione stradale, realizzazione di muretti o cordoli per collocazione di barriera metallica di protezione, collocazione di rete metallica a protezione delle scarpate e ripristino di segnaletica orizzontale e verticale.	si
0042	S.P. n.47 "Di Giammartino" - Bivio Gianmartino (su S.P. n.20) - Bivio Croce di Fracchia (su S.P.n.46) - Lavori di M.S. per il ripristino del tratto in prossimità della S.P. n.46 ed integrazione di opere di corredo e protezione.	Trattasi di un intervento di manutenzione straordinaria su opera esistente finalizzata alla protezione del transito mediante interventi di messa in sicurezza e di miglioramento del livello del servizio,mediante il completamento in diversi tratti della dotazione di opere di definizione e presidio e la regimazione delle acque nonché della sistemazione del piano viario.	si
0043	S.R. n.3 di Ponticelli. Lavori di sistemazione.	L'intervento risulta utile per migliorare in maniera consistente il livello di mobilità dell'area interessata.Si tratta di sistemare la sezione stradale mediante una ridefinizione delle opere di delimitazione della carreggiata.In brevi tratti saranno realizzati modeste opere di contenimento.Si prevede la realizzazione di una fascia bitumata larga mediamente 6,00 ml,affiancata lateralmente dalla cunetta banchina in cls,da banchine in terra,da opere similari con larghezza utile di 0,60 ml.Per le fonti di scolo si prevede il mantenimento dei tombini esistenti e qualche rifacimento.Le acque superficiali saranno raccolte mediante cunette banchine e cunettoni.	si
0044	S.P. n. 26 di Godrano. Lavori di consolidamento di tratti in frana e sistemazione del piano viabile da prog.va Km.ca 0+000 a prog.va Km.ca 7+500 circa.	La strada presenta numerosi cedimenti tra la progr.va km.ca 0+000 e la prog.va km.ca 7+500, con pregiudizio per il transito dei mezzi pesanti e pubblici. L'intervento comprende: la demolizione dei parapetti del ponte e suo successivo consolidamento e messa in sicurezza, la realizzazione di tratti di posa di geotessile per il rinforzo del rilevato ed il consolidamento del corpo stradale, la realizzazione di gabbionata previa costituzione di un drenaggio sotto cunetta, la realizzazione di muri di controripa e la costruzione di cunetta banchina in cls e di cunetta con spalletta per il contenimento delle scarpate ed il convogliamento delle acque.	si
0045	S.P. n.106 del Cancelliere.Camporeale - B° Cancelliere. Lavori di M.S. per ammodernamenti della sede viaria e riqualificazione funzionale.	L'intervento in argomento riguarda una manutenzione straordinaria finalizzata alla protezione del transito mediante interventi di messa in sicurezza e di miglioramento del livello di servizio.	si
0047	S.P. 134 di Cozzo Scozzari. Lavori di messa in sicurezza del corpo stradale mediante interventi di stabilizzazione e opere di sostegno.	Il tronco stradale riveste un interesse locale per i terreni intensamente coltivati e la presenza di insediamenti abitativi e produttivi. L'intervento consiste nella stabilizzazione di tratti di strada dissestati, indispensabile per il mantenimento del transito,nonché dispositivi di drenaggio,opere di corredo e di protezione,la ripresa di sovrastrutture.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0048	Litoranea di Tramontana e diramazione in Ustica. Lavori di M.S. per il completamento della sistemazione.	Il progetto è finalizzato al completamento dell'intervento manutentorio già in parte eseguito, compresa la sistemazione di una pista rotabile esistente senza variazioni plano-altimetriche, la messa in sicurezza della rampa di accesso all'approdo alternativo di Cala Cimitero, ridefinizione di qualche tratto già interessato dal precedente intervento. I lavori sono riconducibili a limitate integrazioni delle opere di contenimento del corpo stradale, di regimazione delle acque, di presidio e/o di sicurezza, alla realizzazione della sovrastruttura e della pavimentazione.	si
0051	SP 54 bis di Gibilmanna. Lavori di M.S. per la bonifica di tratti del piano viabile e realizzazione di opere di presidio e corredo.	A causa della densità del traffico e alle condizioni climatiche tipiche delle zone di montagna si determina una più rapida usura della pavimentazione accentuata anche dalle radici degli alberi che costeggiano la strada .Si prevede pertanto la ripresa della pavimentazione stradale, la realizzazione di opere di consolidamento oppure di contenimento ove necessario, la ricostruzione di tratti degradate di cunetta, la realizzazione di opere di protezione.	si
0058	SP 24 "di Scillato": lavori di M.S. per la sistemazione del corpo stradale e la ripresa del piano viabile.	La S.P.24 "di Scillato" è un'arteria indispensabile per il Comune di Caltavuturo poiché lo collega all'autostrada Palermo-Catania. Nell'ultimo decennio la viabilità in oggetto ha subito due interventi di miglioramento del tronco stradale. In alcuni tratti si sono ora manifestati, a causa dell'infiltrazione dell'acqua di falda, diversi ammaloramenti del corpo stradale la cui ripresa viene presa in considerazione con il presente studio.	si
0059	SP. N.47 bis "Di Ravanusa" - Lavori di M.S. per il ripristino transitabilità mediante interventi di consolidamento, ripresa della sovrastruttura ed opere di presidio e corredo.	La strada provinciale 47 bis ,lunga km 4+620, inizia al bivio Mondello sulla S.P. n° 20 e termina a Bivio Ravanusa sulla strada a SV Palermo-Sciacca. Il tracciato presenta in vari punti ammaloramenti e problematiche che rendono difficile il transito. Per il consolidamento è prevista la realizzazione di opere di contenimento in c.a. su pali trivellati, con fondazione diretta o con l'impiego della tecnica delle terre rinforzate. Per il contenimento delle scarpate è prevista la realizzazione di muri in cls e di gabbionate E' previsto il rifacimento dell'intera sovrastruttura stradale in tratti saltuari e la ripresa dello strato di usura per la risagomatura del piano stradale. Verranno realizzate vari tratti di cunetta banchina per la regimazione delle acque tratti di cunettoni e drenaggi, ricostruzione di ponticelli. Si prevede inoltre la collocazione di m.3.000 di barriera di sicurezza.	si
0060	SP 116 "di Piano del Fico": B° Mortaro - B° Tappeto. Lavori di messa in sicurezza della scarpata stradale mediante la costruzione di opere di contenimento e di rivestimento (alla prog.va km 1+900 ca).	La strada, avendo uno sviluppo di Km 2+150, rappresenta un valido collegamento diretto tra i territori dei comuni di Partinico, Trappeto e Balestrate; riveste notevole interesse perché serve un'area altamente urbanizzata per la funzione che assolve a servizio dell'agricoltura e della zona di villeggiatura. L'intervento è riconducibile alla stabilizzazione di una scarpata alla prog.va Km.ca 1+900 circa, quasi alla fine della strada dove in passato si sono verificati fenomeni di dissesto con cadute di massi. E' prevista la realizzazione di una mensola in c.a. con fondazione diretta di altezza variabile tra 3-5 m. nonché la riprofilatura e contenimento della scarpata. Sono previsti inoltre, dispositivi di drenaggio, opere di corredo e di protezione, nonché la ripresa della sovrastruttura.	si
0061	SP 1 bis "di Giardinello": lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile ed opere di corredo.	Il tronco stradale, avente uno sviluppo complessivo di Km 9+180, da oltre un decennio, è interessato da costanti incrementi di traffico. L'intervento è riconducibile alla sistemazione del piano viabile che presenta lungo il suo percorso, tratti di strada dissestati che determinano pericolo per il transito veicolare, inoltre è prevista la sistemazione del bivio tra la strada stessa e la via G.Mazzini. E' prevista la sistemazione della sovrastruttura stradale e alcune opere di corredo e protezione. Per quanto riguarda il bivio con la via G.Mazzini, è previsto l'allargamento a monte della sede stradale e successiva realizzazione di isole spartitraffico.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA S/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0064	S.P. n. 95 " Di Monteaperto".Lavori di M.S. per la sistemazione di alcuni tratti dissestati e rifacimento del corpo stradale.	La S.p.n.95 "Di Monteaperto" riveste una funzione strategicamente rilevante nella viabilità dei comuni di Piana degli Albanesi, S.Cristina Gela, San Giuseppe Jato e Sancipirello, svolgendo un'importante funzione di servizio alle aziende agricole. La sistemazione della strada costituirebbe un volano per la ripresa delle attività economiche di quel territorio. La strada si diparte dall'innesto con la S.P.n.93 e termina sulla S.P.n.65 ter, sviluppandosi per una lunghezza complessiva di m 3.800 circa. Il tracciato si presenta notevolmente ammalorato, per la presenza di fenomeni franosi e per la mancanza del piano viario bitumato. Si prevede di realizzare il consolidamento dei dissesti con l'impiego di mensole in c.a.,con fondazione indiretta su pali trivellati o diretta in dipendenza delle caratteristiche meccaniche del terreno, o con strutture elastiche quali terre rinforzate e gabbionate. Verranno effettuate interventi di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche.	si
0065	S.P. n.97 Della Torrazza: "B° Marabino-B° Casalottello". Lavori di M.S. per la realizzazione di opere di contenimento e presidio e ripresa del piano viabile.	La strada inizia col B° Marabino nei pressi della S.P.4 di Portella Poirà e termina al B° Casalottello in direzione di Contessa Entellina. Si presenta in precarie condizioni e necessita del rifacimento di buona parte della sovrastruttura stradale.La strada attraversa vaste aree intensamente coltivate ed è pure sede di diversi insediamenti agro-zootecnici.	si
0066	S.P. n. 117 "Dello Scalo di Montemaggiore" km.26+250. Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile e consolidamento di tratti dissestati e della diramazione verso la statale (Rurale n.11).	La strada ricade nel territorio dei comuni di Caccamo e di Montemaggiore Belsito iniziando proprio nel centro abitato di quest'ultimo, prosegue verso il B°che conduce alla stazione ferroviaria e termina innestandosi sulla SS.285 in corrispondenza del B°Stampa nei pressi di Caccamo.Costituisce pertanto, un collegamento primario tra il comune di Montemaggiore, il suo scalo ferroviario, la viabilità locale, Caccamo e il B° Manganaro. La S.P.n.117 serve un vasto territorio con economia prevalentemente agricola e zootecnica, con presenza di numerosi piccoli insediamenti residenziali ed attività agrituristiche.	si
0067	S.P. n.93 Del Manale: Quadrivio Arcivocale-B. Manale. Lavori di M.S., messa in sicurezza e sistemazione di tratti saltuari del piano viabile dissestati lungo tutto il tronco.	La strada inizia alla prog.va 2+050 della S.P.n.42 di Tagliavia e termina al B° Manale. Si presenta in precarie condizioni e necessita del rifacimento di buona parte della sovrastruttura stradale. Attraversa vaste aree intensamente coltivate ed è pure sede di una azienda casearia, tecnicamente all'avanguardia meta di visite di istruzione di scolaresche della provincia di Palermo.	si
0068	Strada Regionale n.4 "Di Dammusi": S. Giuseppe Jato-Dammusi. Lavori di M.S. per la messa in sicurezza mediante il rifacimento del piano viario e delle opere di protezione e definizione laterale.	La strada inizia dall'abitato di San Giuseppe Jato e termina in località Dammusi. Si presenta in precarie condizioni di transitabilità e necessita del rifacimento di buona parte della sovrastruttura stradale. La strada attraversa vaste aree intensamente coltivate ed è l'unica strada che collega San Giuseppe Jato con la località Dammusi meta di diversi agriturismo e del Santuario della Madonna della Provvidenza.	si
0069	SP n.125 "dell'Eleuterio". Lavori di ripresa del piano viario, consolidamento tratti saltuari e costruzione opere di corredo.	La strada si diparte dalla SSV PA-AG all'altezza dello svincolo di Misilmeri e oltrepassando il torrente del fiume Eleuterio, termina sulla S.P.16 della Traversa, in corrispondenza del B° Quattro Finaite. Riveste un interesse locale per i terreni intensamente coltivati e per la presenza di insediamenti abitativi e produttivi. L'intervento è finalizzato alla ripresa di alcuni tratti dissestati.	si
0070	SP n. 68 bis "di Pezzingoli". Lavori di M.S. per la realizzazione di un tratto di barriera paramassi, la sistemazione del piano viabile ed opere e di corredo.	La strada si diparte a valle della SS116 in territorio di Monreale e raggiunge lo SSV PA-Sciacca nei pressi del B° per Giacalone. Riveste un interesse locale in quanto l'area presenta numerosi insediamenti abitativi. I lavori vanno effettuati per la presenza di alcuni fenomeni di dissesto.	no
0071	SP n. 88 . Lavori di M.S. per la ripresa del piano viario, costruzione opere di presidio e di corredo e consolidamento tratto a prog. 3+500.	La strada si diparte dalla S.P.87 e collega i centri abitati di Bagheria e Casteldaccia attraversando la A19, i valloni De Spuches, di Cefalà e di Casteldaccia. Riveste un interesse locale in quanto serve un'area intensamente coltivata, dove sono anche presenti insediamenti abitativi e produttivi. I lavori si rendono necessari per la presenza in alcuni tratti viari di fenomeni di dissesto.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0072	SP n.87. Lavori di M.S. per la ripresa del piano viario, costruzione opere di presidio e di corredo.	La strada ricade nel territorio di Bagheria e quindi riveste particolare importanza per un'area fortemente antropizzata. I lavori vanno effettuati per garantire un buon livello di transitabilità, assicurando anche condizioni di sicurezza.	si
0075	SP 30 di "De Sisa": B° Fellamonica - B° De Sisa - B° Rapitalà: lavori di M.S. per l'ammmodernamento della sede viaria e riqualificazione funzionale.	La strada in oggetto ha inizio al B° Fellamonica sulla S.P.n.2 sino ad arrivare al B° Rapitalà sulla S.P. n.18 Di Ponte Murana, essa svolge un'importante funzione di collegamento tra aree interessate da un notevole sviluppo agricolo ed i centri commerciali di conferimento dei prodotti con la strada a scorrimento veloce PA-SCIACCA ed altra viabilità della zona.	si
0076	SP 139 "dell'Orto": lavori di rifacimento di un tratto di muro e sistemazione del corpo stradale.	La S.P.n.139 "dell'Orto" attua un rapido collegamento tra il Comune di Roccapalumba e la S.S. 121. Detto tronco stradale, di breve lunghezza, necessita dei lavori di rifacimento di un tratto di muro collassato che potrebbe pregiudicare il transito stradale, la ricostruzione di tratti del corpo stradale e la ripresa delle bitumature.	si
0077	SP 49 "del Biviere": lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile ed opere di corredo.	La strada provinciale n.49 detta "del Biviere" risulta essere un importante collegamento tra la strada provinciale n.5 denominata "di Altofonte" e la ex strada provinciale n.68 di Aquino direzione verso Palermo e verso la circonvallazione di Monreale. L'intervento è riconducibile alla sistemazione del piano viabile che presenta lungo il suo percorso, dissesti tali da determinare pericolo per il transito veicolare. Saranno realizzati, oltre la sistemazione della pavimentazione stradale, muretti o cordoli per la collocazione di barriere metalliche di protezione, ricostruzione di un tombino, rinfiacco scarpata, a sostegno della sovrastruttura della strada, ripristino di segnaletica orizzontale e verticale.	si
0078	S. intercomunale n. 18 di Valle del Fico : lavori di M.S. per il consolidamento del corpo stradale, ripresa della sovrastruttura stradale ed opere di corredo.	Il fine che viene prefisso con il presente progetto è quello di rendere sicuro e agevole il collegamento tra Villa Ciambra (Palermo) e la S.P. n.5 di Piana degli Albanesi, in modo da rendere più agevole il raggiungimento di Piana degli Albanesi evitando di passare attraverso Altofonte. Con il presente intervento si intende dare soluzione agli ammaloramenti del piano viabile causati dagli eventi atmosferici e che hanno comportato danni alla sovrastruttura stradale. Pertanto sarà ripresa la pavimentazione stradale e l'intervento sarà completato con la realizzazione di un tombino per un migliore deflusso delle acque meteoriche.	si
0081	S.P. n.96 "Di Rocche di Rao" : B° Rocche di Rao - B° Marraccia. Lavori di M.S. per la realizzazione del corpo stradale e opere di presidio e corredo.	La strada inizia dal B° Rocche di Rao nei pressi della SS. 118 Corleone-Bolognetta e termina al B° Maraccia sulla S.P.70 del Pioppo in direzione S.P.4 di Portella Poirà. La strada risulta in precarie condizioni e necessita del rifacimento di tutta la sovrastruttura stradale. Essa attraversa vaste aree intensamente coltivate ed è pure sede di diversi insediamenti agro-zootecnici.	si
0082	Ex Cons. 47 di "Piano Scala" e S.P. n.75 "Del Casale": Dalla S.P. 75 alla S.S. 118-B° P.te Casale - B° Due Rocche. Lavori di M.S. per la ripresa del piano viabile e la sistemazione di tratti ammalorati esistenti.	La strada inizia con la S.P.75 del Casale verso la SS.118 Corleone -Prizzi da ponte Casale verso la SS.118 Corleone direzione Marineo. La strada risulta in precarie condizione e necessita del rifacimento di gran parte della sovrastruttura stradale. Essa attraversa vaste aree intensamente coltivate ed è pure sede di diversi insediamenti agro-zootecnici.	si
0083	Ex Cons.le 54 "Di Cardellia": Dalla S.S. 188/c alla Masseria Margi. Lavori di M.S. per il rifacimento del piano viario e delle opere di presidio e corredo lungo tutto il tratto.	La strada inizia al B° con la SS.188/c Corleone-Bisacquino e termina verso la masseria Margi in corrispondenza con l'incrocio con la SS.118 Corleone -Prizzi. La strada si presenta in pessime condizioni e necessita del rifacimento di gran parte della sovrastruttura stradale. Attraversa vaste aree intensamente coltivate ed è pure sede di molti insediamenti agro-zootecnici.	si
0084	Ex Cons. le 56 "Allacciante Muffoletto-Don Tomasi": dalla S.P. n.20 alla S.P. n° 71. Lavori di M.S. per la ripresa della pavimentazione e di tratti ammalorati.	La strada inizia al B° con la S.P.20 San Giuseppe-Camporeale in direzione Camporeale e termina verso la S.P.71 della Zabbia. Si presenta in cattive condizioni e necessita del rifacimento di gran parte della sovrastruttura stradale. La strada attraversa vaste aree intensamente coltivate ed è sede di molti insediamenti agro-zootecnici.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla Categoria ed alla Tipologia a cui appartiene ogni singola opera nonché al nr. Progressivo indicato a fianco.	
0085	Rurale n.21 "Di Cipampini": B° Cipampini-San Giovanni-Verdi km. 7+750. Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile e consolidamento di tratti dissestati.	La strada in questione riveste un notevole interesse in quanto a servizio di una vasta area ove si pratica la zootecnia e l'agricoltura con intenso transito di mezzi pesanti. L'intervento mira alla ripresa di tutto il tronco stradale.	si
0086	Ex Cons. le 24 "Donna Beatrice-Palastanga" : Dalla S.P. n.42 alla S.P. n.4. Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati e costruzione opere di corredo e definizione laterale.	La strada inizia al B° con la S.P.42 di Tagliavia e termina verso la S.P.4 in località Ponte Aranci. Risulta in pessime condizioni e necessita del rifacimento di gran parte della sovrastruttura stradale. Essa attraversa vaste aree intensamente coltivate ed è sede di molti insediamenti agro-zootecnici.	si
0087	S.P. n.27 "Di Roccamena": B° Ponte Pernice-Sella Galardo-Roccamena. Lavori di M.S. per la sistemazione di una frana al km. 12+500 e la ricostruzione di due strettoie al km. 6+000 e 9+800.	La strada inizia al B° Ponte Pernice e termina all'abitato di Roccamena. Si presenta in precarie condizioni di transitabilità e necessita del rifacimento di buona parte della sovrastruttura stradale. Attraversa vaste aree intensamente coltivate ed è l'unica strada che collega Sancierello con Roccamena.	si
0089	S.P. n.111 "Della Trazzera Alcamo-Raitano": B° Ferricini-Quadrivio Quattro Vanedde-B° Balletto. Lavori di M.S. per la ripresa del piano viario, opere di protezione e definizione laterale.	La strada inizia al B° Ferricini al confine con la provincia di Trapani e termina al B° Balletto incrocio con la S.P.20 in direzione Camporeale. Si presenta attualmente in precarie condizioni e necessita del rifacimento di buona parte della sovrastruttura stradale. La strada attraversa vaste aree intensamente coltivate prevalentemente a vigneto.	si
0090	Int.le. n.19 "Di Raffo": B° Portella Madonnuzza - Raffo km. 4+600. Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile e consolidamento di tratti dissestati.	La strada offre un rapido collegamento tra Gangi, Bompietro e il comune di Blufi. Riveste notevole importanza ed interesse in quanto a servizio di una vasta area ove si pratica la zootecnia e l'agricoltura ed è interessata da un intenso transito di mezzi pesanti. L'intervento mira alla ripresa di tutto il tronco stradale.	si
0091	S.P. n.9 bis "Di Cammisini": Collesano - B° Fiorello km.11+500. Lavori di M.S. per la sistemazione di tutto il tronco stradale.	La strada rappresenta il naturale collegamento tra i comuni di Collesano e di Scillato, nonché con l'autostrada PA-CT. Riveste particolare importanza per l'economia della zona ove si pratica la zootecnia e l'agricoltura.	no
0092	S.P.n.110 Del Batticano: "B° Balatazza-B° Batticano". Lavori di M.S. esecuzione opere di corredo, presidio e ripresa del piano viabile.	La strada ricade nei territori dei comuni di Campofiorito e di Corleone. Ha inizio nei pressi dell'abitato di Campofiorito e arriva al B° Batticano dopo l'attraversamento di fondi agricoli e insediamenti abitativi. Si presenta con numerosi ammaloramenti lungo il suo percorso. Svolge funzione di infrastruttura primaria per le aziende agricole della zona.	si
0093	S.P. n.79 Di San Pietro: "B° Morello-B° San Pietro". Lavori di M.S. per la messa in sicurezza dell'intero tronco stradale.	La strada ricade nel territorio del comune di Castronovo di Sicilia. Ha inizio in corrispondenza dello SSV PA-AG e dopo avere attraversato dei fondi agricoli si congiunge con la S.P.n.36 per poi ritornare sullo SSV PA-AG. Si presenta in precarie condizioni e necessita del rifacimento di buona parte della sovrastruttura stradale. La strada svolge funzioni di infrastruttura primaria per le aziende agricole presenti nella zona.	si
0094	Strada ex cons.le n. 67 "di Nicolizia" Strada di bonifica n.2. Sistemazione dell'intero tratto.	Il collegamento che si vuole realizzare riveste particolare importanza per la comunità di Valledolmo e per le numerose aziende ed insediamenti industriali sorti di recente che necessitano di un rapido raggiungimento della autostrada PA-CT. Il Comune non ha una viabilità alternativa a quella principale costituita dalla S.P.n.8 che attraversa l'intero centro abitato con tutte le conseguenze negative immaginabili. Per tale motivo l'Amministrazione Provinciale, con questa nuova strada intende porre rimedio alle problematiche di transito e sviluppo del Comune. Si intende completare il tratto di circonvallazione esistente costituita dalla parte già realizzata di strada ex c.le n.13 allungando il percorso interrotto fino al raggiungimento della S.P.n.8 facilitando così il raggiungimento dell'autostrada PA-CT.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0095	Ex cons.le n. 10 "Di Catuso" - Rurale 5 di Portella Pero" e viabilità locale. Lavori di M.S. per la sistemazione ed adeguamento delle strade di collegamento con l'accesso alla discarica R.S.U. nel territorio del comune di Castellana Sicula.	Le due strade costituiscono la principale via di accesso alla discarica c.le sita in località Balza di Cetta nel territorio del comune di Castellana Sicula. Con il presente intervento si intende risolvere alcune problematiche per garantire il notevole traffico pesante lungo la strada e migliorarne la sicurezza.	si
0096	S.P.n.102 Di Guadalami: "B° Maganoce-B° Kaggiotto". Lavori di M.S. per la messa in sicurezza dell'intero tronco stradale.	La strada ricade nei territori dei comuni di Piana degli Albanesi e Monreale. Si estende dal B° Maganoce al B° Kaggiotto, dopo avere attraversato fondi agricoli. Si presenta in precarie condizioni e necessita del rifacimento della sovrastruttura del corpo stradale. Svolge un'importante funzione per il collegamento con le altre SS.PP. favorendo il raggiungimento dei comuni limitrofi e le aziende agricole presenti nella zona.	si
0097	Strada Intercomunale n.4 Di Monte Kumeta:" sbocco galleria Kumeta-B° Kaggio. Lavori di M.S.per la messa n sicurezza dell'intero tronco stradale.	La strada ricade nel territorio di Monreale. Ha inizio in corrispondenza dello sbocco della galleria Kumeta e dopo avere attraversato dei fondi agricoli, termina in corrispondenza del B°Kaggio. Si presenta in precarie condizioni e necessita del rifacimento di buona parte della sovrastruttura stradale. La strada svolge funzione di congiunzione tra il comune di Piana degli Albanesi e i comuni di Sancipirrello e San Giuseppe Jato.	si
0098	S.P.n.11 "Di Blufi": B° Gaia- Blufi - Ferrarello - Locati - B° Ragona km. 8+150. Traversa interna km. 3+093 S.P. km. 5+057. Lavori di M.S.per la sistemazione del piano viabile e consolidamento di tratti dissestati.	La strada offre un rapido collegamento tra Alimena, Bompietro e Blufi. Riveste notevole importanza e interesse per una vasta area ove si pratica la zootecnia e l'agricoltura con un intenso transito di mezzi pesanti.	si
0099	S.P. 1 di Montelepre-Lavori di M.S. per ripresa sovra-struttura, opere di difesa laterale e segnaletica per il tratto Borgo Nuovo B° Torretta Formazione piazzole.	Per rendere più agevole il transito su questa arteria particolarmente trafficata si rendono necessari i seguenti lavori: sistemazione del bivio per Torretta creando una ampia fascia di manovra, riuso di pertinenze stradali da adibire a "piazzuole di sosta" Impianti di illuminazione per le sudette piazzuole, rifacimento del manto di usura ove necessario, installazione di barriere di sicurezza, formazione di segnaletica orizzontale ed integrazione di quella verticale.	si
0100	Interc. N.9 " di S. Gandolfo e Suvari": Lavori di M.S. per il consolidamento di tratti dissestati, realizzazione della sovrastruttura stradale e di opere di regimazione tra prog.va 5+600 e 8+500 e la ripresa del piano viario e la realizzazione di opere di presidio e corredo in tratti saltuari da Km. 8+500 e Km. 16+650.	L'intercomunale 9, lunga Km. 16+650, inizia a Bivio San Gandolfo sulla SS 643 in prossimità dell'abitato di polizzi Generosa, discende il fiume Imera e termina a Bivio Colla sulla SS 120 in prossimità dell'abitato di Caltavuturo, venendo così a rappresentare l'unico collegamento diretto tra gli abitanti dei due comuni citati e, tramite altra viabilità, con altri centri abitati della zona. Inoltre il tracciato interessa aree di notevole sviluppo agricolo zootecnico e di interesse paesaggistico. La strada presenta, in alcuni tratti, dei dissesti di sensibile entità, carenza di sovrastruttura stradale, delle opere di regimazione, smaltimento e protezione. Gli interventi previsti riguardano il consolidamento dei tratti dissestati mediante la realizzazione di opere di contenimento, il rifacimento dell'intera sovrastruttura stradale e del cassonetto in tratti saltuari di piano viario ammalorato e la ripresa dello strato di usura per la risagomatura del piano strada.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0101	SP. N.119 "Di Portella Colla" - Lavori di M.S. per l'ammodernamento e ripresa del corpo stradale ponti e viadotti.	La S.P.n.119 "Di Portella Colla" ricade nel territorio di Polizzi Generosa, essa ha inizio alla fine dell'abitato del Comune di Polizzi e sino al bivio P.la Colla sulla S.P.n.54 di Piano Battaglia. La strada rappresenta un collegamento tra la A19 PA-CA con la SS643 e la zona turistica di Piano Battaglia. E' previsto un intervento di M.S. per il miglioramento della sicurezza del transito anche mediante allargamenti della sede stradale; nei tratti in cui si presentano deformazioni del piano viabile si prevede di intervenire per livellare e risagomare lo strato usurato.	si
0102	Strade provinciali o comunque a carico della provincia ricadenti nell'Area Metropolitana. Lavori di M.S. per interventi strategici per il potenziamento della sicurezza stradale mediante la collocazione di barriere di protezione laterale, l'installazione di segnaletica verticale, la formazione di segnaletica orizzontale.	Al fine di mantenere sufficienti livelli di sicurezza lungo la viabilità di pertinenza della Provincia si è resa necessaria con interventi urgenti di manutenzione, la collocazione di barriere dove mancanti e la sostituzione di quelle più ammalorate, è prevista, inoltre, anche la fornitura e la collocazione di segnaletica verticale.	si
0103	Strada ex cons.le n.13 "Di Mandranova" Cironvallazione di Valledolmo. Sistemazione del tratto esistente e completamento del collegamento.	Il collegamento che si vuole realizzare riveste particolare importanza per la comunità di Valledolmo e per le numerose aziende ed insediamenti industriali sorti di recente che necessitano di un rapido raggiungimento della autostrada PA-CT. Il Comune non ha una viabilità alternativa a quella principale costituita dalla S.P.n.8 che attraversa l'intero centro abitato con tutte le conseguenze negative immaginabili. Per tale motivo l'Amministrazione Provinciale, con questa nuova strada intende porre rimedio alle problematiche di transito e sviluppo del Comune. Si intende completare il tratto di circonvallazione esistente costituita dalla parte già realizzata di strada ex c.le n.13 allungando il percorso interrotto fino al raggiungimento della S.P.n.8 facilitando così il raggiungimento dell'autostrada PA-CT.	si
0104	Strada ex Cons.le n.49 "Di Torrazza": Dalla S.P. n.97 alla S.P. n.45. Lavori di M.S. per il ripristino del piano viabile, ed esecuzione di opere di presidio e corredo.	La strada inizia con la S.P.47 della Torrazza in direzione Contessa Entellina e termina con la S.P.45 di Ponte Aranci direzione Roccamena e S.Cipirrello. La strada risulta in precarie condizioni e necessita del rifacimento di gran parte della sovrastruttura stradale. La strada attraversa vaste aree intensamente coltivate ed è sede di diversi insediamenti agro-zootecnici.	si
0105	Strada ex cons.le n.68 "Di Marianopoli" Strada di bonifica n.8. Sistemazione dell'intero tratto.	La strada ricade nel territorio di Valledolmo e riveste particolare importanza per le aziende e insediamenti industriali per un rapido raggiungimento dell'autostrada PA-CT. Si intende completare il tratto di circonvallazione esistente costituita dalla ex c.le 13 allungandone il percorso fino alla S.P.8.	si
0106	Strada ex cons.le n.6 "Di Susafa" - Susafa-Verbumcaudo. Sistemazione dell'intero tratto.	La strada ricade nel territorio di Valledolmo e riveste particolare importanza per le aziende agricole ed insediamenti industriali per un rapido raggiungimento dell'autostrada PA-CT evitando l'attraversamento del centro abitato. I lavori consistono nel completamento della ex c.le 13 allungandone il percorso fino al ricongiungimento con la S.P.n.8.	si
0107	S.P. n.105 "Di Vallefondi" e S.P. n.65 "Del Belice Destro: Baraccopoli Signorino B° Vallefondi-B° Perciata-B° Spinapulce. Lavori di MS. Per la ripresa del piano viabile e costruzione opere di riqualificazione funzionale.	La strada inizia dall'abitato di Camporeale e termina al B° Berciata e svincola con la SSV PA-Sciacca. Si presenta attualmente in precarie condizioni e necessita del rifacimento di buona parte della sovrastruttura stradale. Attraversa vaste aree prevalentemente coltivate a vigneto ed è l'unico collegamento dell'area artigianale di Camporeale con la SSV PA-Sciacca.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0108	SP n.137 "di Monaco ". Lavori di M.S. per la sistemazione piano viabile ed opere di corredo	La strada si estende dall'abitato di Torretta verso la S.P.n.3 di Carini e interseca la S.P.n.3/bis di Torretta.Riveste interesse locale per lo sviluppo del territorio. L'intervento si rende necessario per la sistemazione del piano viabile.	si
0109	S.P.n.70 Del Pioppo: B° Case Patria-B° Pioppo. Lavori di M.S. per la ripresa del piano viabile e la realizzazione di opere di presidio e corredo.	La strada inizia con la S.P.4 di Portella di Poirà e termina col B° Pioppo direzione Tagliavia. Risulta in precarie condizioni di transitabilità e necessita del rifacimento di gran parte della sovrastruttura stradale. Attraversa vaste aree intensamente coltivate a vigneto ed è pure sede di diversi insediamenti agro-zootecnici.	si
0114	Strada interc.le n.21 "di Giardinello". Lavori di M.S. per il ripristino del transito da Case Raimondo alla SP n.6	La strada si diparte a monte del centro abitato di Trabia e termina sulla S.P.6. Riveste un'importanza locale in quanto serve un'area intensamente coltivata e dove sono presenti anche insediamenti abitativi. Il tracciato risulta bisognoso di interventi di riqualificazione soprattutto per quanto riguarda le opere di presidio e di corredo.	si
0115	SP. N. 78 "Di Ponte Morello" - B° Morello km. 10+000. Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile e consolidamento di tratti dissestati.	La strada ricade nel territorio dei comuni di Castronovo di Sicilia e Lercara Friddi. Inizia dal centro abitato di Lercara Friddi e termina al B° Morello sulla SSV PA-AG in prossimità dello svincolo per Castronovo. Riveste una notevole importanza quale asse principale di una fitta rete viaria di interesse agricolo a servizio di territori del bacino del fiume Torto. Attualmente presenta, in diversi tratti, deformazioni e ammaloramenti di varia entità ed un fenomeno franoso.	si
0116	S.P.n.7 "Di Montemaggiore": B° Cerda - Aliminusa Montemaggiore -Alia - B° Sette Frati km.25+600. Lavori di M.S. per il consolidamento della frana e la ricostruzione del muro.	La strada ricade nel territorio dei comuni di Montemaggiore Belsito, Alia, Cerda, Aliminusa e Sclafani Bagni. Inizia dalla periferia di Cerda per terminare al B° Sette Frati sulla SS.121 dopo avere attraversato i centri abitati dei comuni interessati. Svolge un'importante funzione di smistamento verso la viabilità principale e di collegamento primario tra i comuni interessati.	si
0117	S.P.n.53 "Dell'Incatena": Alia - B° Mandragiumenta km.25+370. Lavori di M.S. per la sistemazione di tratti dissestati.	La strada ricade nel territorio dei comuni di Sclafani Bagni, Alia e Valledolmo. Inizia dal centro abitato di Alia presso la SS.121 e termina in corrispondenza del B° Mandragiumenta. La strada svolge un'importante funzione di smistamento e collegamento dalla strada SSV PA-AG e la A19 svincolo Scillato, e pertanto, costituisce un'infrastruttura importante per lo sviluppo economico e sociale dell'intero comprensorio.	si
0118	Ex Cons.le n.51 Di Arcera: "dalla ex Cons.le n.29 alla S.P. n.98. Lavori di M.S. per il risanamento dei dissesti e tratti in frana e ripresa del piano viabile.	La strada ricade nel comune di Contessa Entellina. Ha inizio dal B° con la ex c.le n.29 del Senore e dopo avere attraversato dei fondi agricoli, arriva al B° con la S.P.n.98 del Vaccarizzo. Si presenta in pessime condizioni a causa di numerose frane e dissesti e necessita del rifacimento di buona parte della sovrastruttura stradale. La strada svolge funzione di infrastruttura primaria per le aziende agricole della zona.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0119	S.P.n. 98 Del Vaccarizzo: "B° Contessa Entellina-B° Carrubba nuova- B° Cavallaro". Lavori di M.S.per il risanamento del tratto dal B° S.P. n.29 del Senore a B° Cons.le n.51 di Arcera.	La strada ricade nel territorio del comune di Contessa Entellina. Ha inizio in corrispondenza dell'abitato del paese e dopo avere attraversato dei fondi agricoli e insediamenti abitativi, arriva alla SSV PA-Sciacca. La strada attualmente è chiusa al transito dal B° con la c.le n.30 di Vaccarizzo sino al B° con la c.le n.29 del Senore. La strada svolge funzioni di infrastruttura primaria per le aziende agricole della zona.	si
0120	Strada ex cons.le n.5 "Di Susafa - Turrumè" B° Susafa, B° Portella del Vento, B° Borgo Vicarietto. Sistemazione del tratto esistente tra il B° Susafa, sulla S.P. 64 "Di Serrafichera" ed il B° Portella del Vento all'innesto con la ex cons.le 11 "Di Portella del Vento".	La strada ricade nel territorio di Valledolmo e riveste particolare importanza per le aziende agricole ed insediamenti turistici che per lo svolgimento della propria attività necessitano di un rapido collegamento con l'autostrada PA-CT. Con tale progetto si intende sistemare un tratto di strada esistente costituito dalla strada ex c.le 13 nel tratto tra l'innesto con la S.P 64 di Serra Fichera e l'incrocio con la ex c.le 11.	si
0121	Strada ex cons.le n.9 "Del Regaleali" - Regaleali - Verbumcaudo. Sistemazione dell'intero tratto.	Il collegamento che si vuole realizzare riveste particolare importanza per la comunità di Valledolmo e per le numerose aziende ed insediamenti industriali sorti di recente che necessitano di un rapido raggiungimento della autostrada PA-CT. Il Comune non ha una viabilità alternativa a quella principale costituita dalla S.P.n.8 che attraversa l'intero centro abitato con tutte le conseguenze negative immaginabili. Per tale motivo l'Amministrazione Provinciale, con questa nuova strada intende porre rimedio alle problematiche di transito e sviluppo del Comune. Si intende completare il tratto di circonvallazione esistente costituita dalla parte già realizzata di strada ex c.le n.13 allungando il percorso interrotto fino al raggiungimento della S.P.n.8 facilitando così il raggiungimento dell'autostrada PA-CT.	si
0122	S.P.n.48 Del Platani: "C/da Melia (verso Santo Stefano) - Ponte vecchio sotto Castronovo - C/da Finocchiaro (verso Cammarata)". Lavori di M.S.per la messa in sicurezza del tratto dalla progr.va 0,00 alla progr.va 14,00.	La strada ricade nel territorio del comune di Castronovo di Sicilia. Ha inizio in corrispondenza della c.da Melia verso S.Stefano e dopo avere attraversato dei fondi agricoli termina in corrispondenza della c.da Paradiso verso Cammarata. Si presenta in condizioni precarie e necessita di consolidamento del corpo stradale in diversi punti e del rifacimento di buona parte della sovrastruttura stradale. La strada svolge funzione di collegamento tra il comune di Castronovo di Sicilia e dello SSV PA-AG e il lago Fanaco.	si
0123	Rurale n.19 "Di Castel di Lucio": B° Cavalieri-verso Castel di Lucio (sino al confine di provincia). Lavori di M per la ripresa del piano viabile.	La strada offre un rapido collegamento tra il comune di Gangi e i paesi limitrofi della provincia di Palermo. Il progetto prevede il ripristino del dissesto e il transito lungo il tronco stradale mediante la ripresa del piano viabile.	no
0124	S.P.103 Di Duccotto: "B° Duccotto-Cozzo d'Aquila-B° San'Agata". Lavori di M.S.per la messa in sicurezza dell'intero tronco stradale.	La strada ricade nel territorio del comune di Piana degli Albanesi e Monreale. Ha inizio dal B° Duccotto, e dopo l'attraversamento di fondi agricoli, termina nei pressi del B° Sant'Agata. Attualmente si presenta in precarie condizioni e necessita della ripresa della sovrastruttura stradale.	si
<b>0127</b>	Strada intercomunale n. 23 - ex strada ferrata Altofonte: Lavori di M.S. per protezione scarpate, ripresa del piano viario ed opere di corredo.	La strada è estesa per km. 4,290 e ricade nel territorio dei comuni di Altofonte e Santa Cristina Gela, ed insiste sulla vecchia sede ferroviaria. Sono previsti: la realizz.ne di muri di controripa, colmamento di cunette, ripresa di tratti di sovrastruttura stradale, rifacimento pavimentaz. e stesa di rete metallica ancorata alle pareti rocciose. E' prevista la collocazione di segnaletica orizz. e vert., barriere metalliche e bande rumorose.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0128	S.P. n. 5 "Di Altofonte". Lavori di M.S. per la sistemazione del corpo stradale ed opere di corredo del tratto dalla prog.va 0+000 allo svincolo sulla S.S. 624 Palermo - Sciacca all'abitato di Altofonte.	La strada si sviluppa per km. 7+00 da Villagrazia al centro abitato di Altofonte. Trattasi di una strada interessata da un traffico eterogeneo consistente. Il tratto necessita di un intervento di manutenzione con ripresa della sovrastruttura stradale e riattivazione di alcuni dispositivi di raccolta e smaltimento delle acque.	si
0129	Strada intercomunale n.27 Castellana-Blufi. Lavori di M.S. e sistemazione di tutto il tronco stradale e sistemazione frana al km. 1+200 circa.	La strada ricade nei territori di Castellana, Petralia Sottana, si innesta sulla SR. 28, si sviluppa per km. 2+450 e si collega ad una strada comunale di Blufi. L'intervento prevede un modesto allargamento della sede stradale del primo tratto per assicurare la continuità della larghezza della sede stradale, la costruz. delle necessarie opere d'arte per la regimazione delle acque, la stesa dei conglomerati bituminosi.	si
0130	Strada ex ESA di Mortilli: S. Giuseppe Jato-c.da mortilli-c.da Bommarito-verso Borgetto. Lavori di M.S. per la sistemazione del corpo stradale, costruzione di opere di presidio e corredo nel 1° tratto dall'abitato di S. Giuseppe Jato verso c.da Mortilli.	La strada inizia dall'abitato di San Giuseppe Jato e termina in località Mortilli con uno sviluppo di km.2+400. La strada è parzialmente asfaltata e risulta in precarie condizioni di transitabilità e necessita del rifacimento di buona parte della sovrastruttura stradale.	si
0131	S.P. n.126 "Di Valle del Landro" Lavori di M.S. per la realizzazione di barriera paramassi, sistemazione del piano viario ed opere di corredo.	La strada si diparte dall'abitato di Belmonte Mezzagno con uno sviluppo di km.4+500, raggiungendo il territorio di Misilmeri. Riveste un interesse locale per un'ampia area con numerosi insediamenti abitativi. E' prevista la realizzazione di barriera paramassi, a causa di una caduta di massi nel tratto a mezza costa, e la sistemazione del piano viario.	si
0132	Strada intercomunale n.22 "Di Trappeto" - Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile ed opere di corredo.	La strada è interessata da flussi veicolari eterogenei, trattandosi di area interamente urbanizzata, e da traffico da e verso la grande viabilità (A/29). E' caratterizzata da una larghezza di m.7,00 con due corsie per ogni senso di marcia. E' previsto il ripristino di funzionalità e messa in sicurezza per punti singolari e ripresa della sovrastruttura stradale.	si
0134	Strada prov.le n.94 dell'Aquila: B° Manale-B° Pizzo dell'Aquila. Lavori di M.S. per la ripresa del piano viabile, costruzione opere di presidio e corredo.	La strada inizia dal B° Manale e termina con il B° Pizzo dell'Aquila nei pressi della SP. 123 con uno sviluppo di km.4+070. Si presenta in precarie condizioni di transitabilità e necessita del rifacimento di quasi tutta la sovrastr. stradale.	si
0135	S.P. n.40 "Del Saraceno" - Lavori di M.S. per la realizzazione di barriera paramassi, sistemazione del piano viario ed opere di corredo.	La strada ha inizio alla periferia di Carini, si sviluppa per km.9+600 e finisce alla periferia di Montelepre. Riveste notevole interesse per i collegamenti locali. Sono già stati fatti lavori di m.s. ed è previsto, pertanto, il completamento, mediante realizzazione di barriera paramassi, posta a monte della strada.	si
0136	S.P. n.68 bis "Di Pezzingoli" - Lavori di M.S. per la ripresa e la stabilizzazione del corpo stradale in tratti ammalorati, messa in sicurezza e ripresa della sovrastruttura stradale.	La strada si diparte a valle della SS.116 nel territorio di Monreale, si sviluppa per km.10+700 e raggiunge la SS. PA-Sciacca nei pressi del B° Giacalone. Riveste un interesse locale, servendo un'ampia area con numerosi insediamenti abitativi. Si presenta in condizioni discrete di transitabilità. Risulta bisognosa di interventi di riqualificazione per opere di presidio, di corredo e alcune vetuste opere d'arte.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla Categoria ed alla Tipologia a cui appartiene ogni singola opera nonché al nr. Progressivo indicato a fianco.	
0137	S.P. 129 "Di Basalaci e Terre Bianche", Ex C.le 65 "Di Voni Gatto", Ex Tr.24 "Bretella di Servizio alla S.P. 9", Ex Tr.22 "Di Garbinogara" e viabilità locale. Lavori di consolidamento e sistemazione del piano viario dell'anello di collegamento tra la S.P. 9 "Delle Madonie" e la S.S. 113.		no
0138	Strada Prov.le n. 67 bis della Chiusa: B° Ginestrac.da Chiusa. Lavori di ripresa del piano viario, costruzione opere di protezione e definizione laterale.	La strada inizia al B° Ginestra sulla SP.n.20 e termina in C.da Chiusa con uno sviluppo di km.2+00. Si presenta in precarie condizioni di transitabilità. E' previsto il rifacimento della sovrastruttura stradale, realizzazione di gabbionate, cunette, muri di controripa, ricostruzione di due ponticelli, rifacimento del piano viabile con strato di usura.	si
0139	S.R. n.5 (strade di servizio alla A/29) Tronco n.3-Tronco n.5-Tronco n.8- Tronco n.9-Tronco n.14. Lavori di M.S. per la ripresa e la stabilizzazione del corpo stradale in tratti ammalorati, messa in sicurezza e ripresa della sovrastruttura stradale.	La strada riveste una particolare importanza con i suoi 16 tronchi costruiti contemporaneamente alla realizzazione della A/29. Alcuni di essi sono stati consegnati ai comuni di appartenenza del territorio, altri sono gestiti dalla Provincia Regionale di Palermo. Le aree limitrofe ai diversi tronchi presentano una intensa urbanizzazione. Sono previsti: la sistemazione del corpo stradale, con ripresa della sovrastruttura, ed adeguati sistemi di smaltimento delle acque superficiali, opere di corredo e segnaletica orizzontale e verticale.	si
0140	S.P. 9 "Delle Madonie". Lavori di consolidamento del piano viabile ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.		no
0141	S.P. n. 71 Della Zabbia: "B° Masseria Pernice-B° Zabbia". Lavori di M.S. di tratti ammalorati e la ripresa del piano viario in tratti saltuari.	La strada ha uno sviluppo complessivo di km.10+350. Risulta in precarie condizioni di transitabilità. L'intervento consiste nel rifacimento della sovrastruttura stradale, realizzazione di gabbionate, cunette, muri di controripa, ricostruzione di due ponticelli, posa di barriere metalliche e rifacimento del piano viabile con strato di usura.	si
0142	Strada intercomunale n.12 "Di Passo Palermo" - Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile ed opere di corredo.	La strada ricade nel territorio dei comuni di Trabia ed Altavilla Milicia, con uno sviluppo di km. 8,540 circa, particolarmente frequentata nel periodo estivo. E' prevista la realizzazione di muri di controripa, di spalletta in muratura, ripresa dei tratti di sovrastruttura stradale maggiormente ammalorati, ripresa della pavimentazione stradale, collocazione di segnaletica orizz. e vert., e barriere metalliche.	si
0143	S.P.128 "Del Bosco e Margifuto". Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza di alcuni tratti.		no
0144	S.P. n. 46 Di Gallitello: "B° Curbici-Croce di Fracchia-B° Gallitello" - Lavori di ricostruzione opere d'arte ammalorate e ripresa del piano viario.	La strada ha uno sviluppo complessivo di km.15+00. Si presenta in precarie condizioni di transitabilità. L'intervento consiste nel rifacimento di buona parte della sovrastruttura stradale, realizzazione di gabbionate, cunette, ricostruzione di due ponticelli, rifacimento del piano viabile con strato di usura.	si
0145	S.P. n.33 "Di Ciminna": B° Balatelle-Ciminna - Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile ed opere di corredo.	La strada ha uno sviluppo di km. 5+500. E' interessata da un traffico eterogeneo, pertanto è indispensabile garantire un buon livello di transitabilità. L'intervento consiste nella ripresa di tratti di sovrastruttura stradale, con formazione di cassonetti stradali, ripresa della segnaletica stradale orizz. e vert., collocazione di barriere di sicurezza e di bande rumorose.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla Categoria ed alla Tipologia a cui appartiene ogni singola opera nonché al nr. Progressivo indicato a fianco.	
0146	S.P. 28 "Di Lascari e Gratteri". Lavori di M.S. per la messa in sicurezza di tratti di costone roccioso e realizzazione di opere di presidio e corredo volte al miglioramento del transito ed ammodernamento del tratto tra il ponte Campella e B° Campella.		no
0147	S.P. n. 89 Di Poggio S.Francesco: "Altofonte-P.lla della Paglia"- Lavori di M.S. per il ripristino di opere d'arte danneggiate e sistemazione del piano viario in tratti saltuari.	La strada si presenta in condizioni discrete di transitabilità, mentre necessita del rifacimento della sovrastruttura stradale nel tratto dal centro Maria Immacolata di Poggio S. Francesco verso Portella Paglia ed è necessario il consolidamento di un tratto di muro alla prog.1+300. L'intervento consiste nella sistemazione del muro danneggiato, nel rifacimento della sovrastruttura stradale, cunette, ricostruzione di quattro ponticelli e rifacimento del piano viabile con strato di usura.	si
0148	S.P. n.127 "Di Amalfitano" - Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile ed opere di corredo.	La strada, estesa per km. 6+630, ricade nei comuni di Bagheria e Misilmeri. E' interessata da un traffico eterogeneo consistente, dovuto al fatto che rappresenta la via più breve tra i due comuni. Sono previsti: la realizz.ne di muri di controripa, pozzetti, spallette in muratura e gabbioni metallici. L'intervento comprende la ripresa dei tratti di sovrastruttura stradale, la distesa di conglomerati bituminosi, segnaletica orizz. e vert., collocazione di barriere di sicurezza e bande rumorose.	si
0149	Int. N.24 "Di Cefalù". Lavori di M.S. per la realizzazione di opere di presidio e corredo volte al miglioramento del transito ed ammodernamento del tratto tra il ponte Campella e B° Campella.		no
0150	S.P. n. 20 Di S. Giuseppe e Camporeale: "B° Di Cristina-Camporeale-B° Guglia" - Lavori di M.S. per il consolidamento di tratto in frana a progr.va 34+000 e ripresa del piano viario dall'abitato di Camporeale verso bivio Guglia.	La strada risulta in discrete condizioni di transitabilità verso gli abitati di S. Giuseppe Jato e S. Cipirello, mentre necessita del rifacimento di alcuni tratti della sovrastruttura stradale nel tratto che va da Camporeale al B°Guglia e del consolidamento di un tratto in frana al km.34+00. L'intervento consiste nel consolidamento della frana con muro di sostegno, rifacimento della sovrastruttura stradale, cunette, ricostruzione di cinque ponticelli, muri di controripa, posa di barriere di sicurezza e rifacimento del piano viabile con strato di usura.	si
0151	S.P. n.131 "Di Caculla" - Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile ed opere di corredo.	La strada ha uno sviluppo di km. 3+300 con larghezza di m.7,00-7,50. Collega il centro abitato di Pezzingoli con la SS. 116. Risulta bisognevole di interventi di riqualificazione della sovrastruttura stradale e di opere di corredo.	si
0152	S.P. n.136 "Di Gallizza e Campella". Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viario, consolidamento di tratti dissestati e realizzazione di opere di presidio e corredo.		no
0153	S. P. n. 39 Di Grisi: "B° S. Anna-Grisi-B° De Sisa" Lavori di M.S. per la sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile.	La strada ha uno sviluppo complessivo di km.10+900. Si presenta in buone condizioni di transitabilità, però necessita del rifacimento di alcuni tratti della sovrastruttura stradale e la messa in sicurezza in corrispondenza di due ponti. L'intervento consiste nella ricostruzione di tre ponticelli, cunette, sistemazione scarpate, ripresa del piano viabile con strato di usura e posa in opera di barriere bordo ponte.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0154	Strada di collegamento tra la S.P. n.33 "Di Ciminna" e la S.P. n.6 "Di Baucina e Ventimiglia".	La strada è stata realizzata dal comune di Ciminna e ceduta alla Provincia Regionale di Palermo. Collega l'abitato di Ciminna con la SP.33. Il progetto è finalizzato alla sistemazione della pavimentazione stradale, ripresa della segnaletica stradale orizz. e verticale e alla collocazione di barriere di sicurezza e bande rumorose.	si
0155	Ex Trazzera 11 "Di Marcatobianco": Marcatobianco - S.S. 121. Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del piano viario e la sistemazione di tratti dissestati in tutto il tronco.	La strada è il prolungamento che svolge la funzione di collegamento tra la frazione di Marcatobianco con il comune di Alia mediante la SS.121. La strada presenta, in buona parte del suo tracciato, ammaloramenti e deformazioni provocate dal transito di mezzi pesanti. L'intervento prevede la ricostruzione del rilevato stradale ove è necessario, la ricostruzione del cassonetto stradale nei tratti deformati, opere di regimazione delle acque, la costruzione di muri di controripa e cunette drenate e la ripresa del piano viario mediante lo strato di usura e guard-rail.	si
0156	S.P. n. 27 bis Di Maranfusa: " B° Galiello-B° Maranfusa" - Lavori per la sistemazione e completamento del piano viario e costruzione opere di presidio e corredo.	La strada ha uno sviluppo complessivo di km 5+355. Attualmente non è asfaltata ed è in precarie condizione di transitabilità e necessita del rifacimento e del completamento di tutto il tronco stradale. L'intervento consiste nel rifacimento della sovrastruttura stradale, cunette, ricostruzione di quattro ponticelli, realizzazione di gabbionate, muri di controripa e collocazione di barriere metalliche di sicurezza.	si
0157	S.R. n.12 "Di Mendola": Lavori di M.S. per il consolidamento del corpo stradale, ripresa della sovrastruttura stradale ed opere di corredo.	La strada si sviluppa per km. 8+00 dalla SP.n.38 di Belmonte Mezzagno, raggiungendo una zona molto abitata a monte del comune di Belmonte.. Riveste un interesse locale in quanto serve un'area con numerosi insediamenti abitativi; si presenta in discrete condizioni di transitabilità. Sono previste opere per il consolidamento del corpo stradale, ripresa della sovrast. e opere di corredo.	si
0158	S.P. n.14 "Di Casalgiordano". Lavori di sistemazione del tronco intermedio tra la prog.va km.ca 8+000 in corrispondenza del bivio della strada rurale di Bordonaro e la prog.va km.ca 15+500 in corrispondenza di Passo Virga.	La strada riveste notevole importanza ed interesse, in quanto oltre a servire le borgate di Casalgiordano e Passo Virga da essa si dipartono strada a servizio di una vasta area ove si pratica la zootecnia e l'agricoltura, collegando anche i paesi di Villa Priolo e Villadoro nell'Ennese.L'intervento mira a risanare un tratto di corpo stradale che consente il collegamento tra alcuni centri madoniti e le province di Enna e Caltanissetta. Si prevede la realizzazione di muri di sostegno e di controripa, la fornitura e posa in opera di gabbioni metallici, realizzazione di alcuni ponticelli, la costruzione di cunetta banchina, della fondazione stradale, bitumatura e stesura del tappeto.	si
0159	S.P. n. 18 Di Ponte Murana: "Camporeale-Ponte Murana (verso Alcamo)"- Lavori di M.S. per il consolidamento di tratti deformati del piano viario, costruzione di opere di corredo e presidio nel tratto da bivio Rapitalà verso Ponte Murana:	La strada ha uno sviluppo complessivo di km.9+600 e si presenta in precarie condizioni di transitabilità e necessita del rifacimento di buona parte della sovrastruttura stradale. L'intervento consiste nella realizzazione di gabbionate, muri di controripa, cunette, ricostruzione di due ponticelli, rifacimento del piano viabile con strato di usura e barriere metalliche di sicurezza.	si
0160	Intercomunale n.18 "Valle del Fico": Lavori di M.S. per il risanamento del muro in c.a. alla prog.va 0+150.	La strada si estende per km. 5+100 e ricade nei territori dei comuni di Palermo ed Altofonte. L'intervento consiste nella ripresa della pavimentaz.stradale, nella realizz.ne di un tombino per il deflusso delle acque meteoriche, collocazione di barriera.	si
0161	S.P. n.29 "Delle Petralie": Petralia Sottana - Petralia Soprana - B° Ferraci. Lavori di recupero e riattivazione mediante la ripresa del piano viabile e messa in sicurezza delle opere di pertinenza dalla prog.va km.ca 0+000 al prog.va km.ca 7+200.	La strada riveste particolare importanza per il collegamento dei due comuni delle Petralie, nonché il collegamento tra Petralia Soprana e la SS. 120. E' interessata da intenso traffico anche di tipo pesante oltre che turistico. Sono previsti lavori per migliorare la piattaforma stradale, realizz.ne di opere d'arte per contenimento di scarpate e regimazione delle acque. Sono previsti inoltre, la bitumatura del tronco stradale, collocazione di segnaletica orizz. e vert.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla Categoria ed alla Tipologia a cui appartiene ogni singola opera nonché al nr. Progressivo indicato a fianco.	
0162	Ex Trazzera n. 2 Di Bommarito: "S. Cipirello-Fiume Jato-Bommarito" - Lavori di sistemazione del piano viabile e costruzione opere di presidio e corredo.	La strada che ha uno sviluppo complessivo di km 3+876, risulta in precarie condizioni di transibilità e necessita del rifacimento di buona parte della sovrastruttura stradale.L'intervento pertanto consiste nel rifacimento dei tratti ammalorati, cunette, muri di controripa, rifacimento di 4 ponticelli messa in sicurezza con barriere metalliche di curve e il rifacimento del piano viabile con strato di usura.	si
0163	S.P. n.112 "Del Landro": B° Catenavecchia - Landro - Santa Caterina. Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento e la ripresa del piano viario in tutto il tratto.	La strada che ha una lunghezza complessiva di km 21+420 svolge una importante funzione di smistamento e collegamento interprovinciale, nonché quella di collegamento alternativo tra i comuni e la viabilità principale.La strada presenta in molti tratti del suo tracciato ammaloramenti e deformazioni dovuti ad insufficiente regimazione delle acque sia meteoriche che di profondità e dall'intensificarsi del traffico di mezzi pesanti.Sono previsti la sistemazione dei tratti dissestati, interventi sulle opere ammalorate, regimazione e smaltimento delle acque, rifacimento del piano viario, collocazione di barriera di sicurezza e realizzazione di segnaletica orizzontale.	si
0164	Intercomunale n. 26 Di Muffoletto: "Dalla SP n. 2 alla SP n. 20" - Lavori di sistemazione e ripresa del piano viario e costruzione opere di corredo.	La strada ha uno sviluppo complessivo di km.1+650 e si presenta in condizioni precarie, pertanto necessita del rifacimento di buona parte della sovrastruttura stradale. L'intervento consiste nella realizzazione di cunette, la ricostruzione di due ponticelli, posa di tratti di guard-rail e il rifacimento del piano viabile con strato di usura.	si
0165	S.P. n.22 "Della Stazione di Lercara Bassa": B° Cozzo Grotticelli - Stazione di Lercara Bassa - B° Catena. Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento e la sistemazione del piano viario in tratti saltuari da km. 0+000 a km. 6+900.	La strada ricade nel comune di Lercara Friddi, si sviluppa per una lunghezza di km 10+800, non è mai stata ultimata fino al B°Catena in quanto al km 6+900 è attraversata dalla sede ferroviaria. La strada è interessata da ammaloramenti e deformazioni per l'intero tratto. Pertanto è prevista la parziale ricostruzione del rilevato stradale, ove necessario e la ricostruzione completa del cassonetto stradale in tratti deformati. Sono previsti, inoltre, opere di recimazione delle acque con muri di controripa e di cunette drenate, ripresa del piano viario con strato di usura, la sistemazione di guard-rail e la segnaletica orizzontale.	si
0166	Ex Trazzera della Musita: "dalla progr.va km.ca 4+900 della S.P. 108 Di Ruggirello sino a confine Provincia" - Lavori di sistemazione dell'intero tronco dal bivio con la SP 108 Di Ruggirello sino al confine di Provincia.	La strada si presenta in precarie condizioni di transitabilità. E' prevista la sistemazione dell'intero tronco, mediante l'allargamento della sede stradale, costruzione di opere di contenimento delle scarpate, di cunette, n°4 ponticelli, formazione di cassonetti stradali, distese di conglomerati bitumunosi, collocazione di barriere metalliche e segnaletica stradale.	si
0167	S.P. n.78 "Di Ponte Morello": Lercara - B° Morello. Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento e la sistemazione del piano viario in tratti saltuari da km. 4+000 a km. 10+000 (fine tratto)	La strada ricade nel territorio dei comuni di Castronovo di Sicilia e Lercara Friddi. Inizia dal centro abitato di Lercara Friddi e termina al B° Morello sulla SSV PA-AG in prossimità dello svincolo per Castronovo. Riveste una notevole importanza quale asse principale di una fitta rete viaria, di preminente interesse agricolo. La strada presenta in diversi tratti deformazioni ed ammaloramenti di varia entità. Al km 7+400 un fenomeno franoso che ha interessato circa metà della carreggiata per un fronte di circa 25 m., determina un sensibile restringimento del piano viario.Sono previsti il consolidamento dei tratti dissestati, la ripresa della sovrastruttura stradale deformata, la regimazione e smaltimento delle acque, la collocazione di barriere di sicurezza e della segaletica.	si
0168	S.P. n. 35 Di Santa Maria del Bosco: "B° Catrini-S. Maria del Bosco-B° Miccina" - Lavori di M.S. per la sistemazione della sede stradale ed opere di presidio e corredo.	La strada rappresenta un collegamento tra i comuni di Giuliana, Bisacchino e Contessa Entellina. Si presenta in buone condizioni di transibilità in alcuni tratti, mentre in altri, necessita di opere di contenimento scarpate, raccolta acque superficiali e rifacimento di alcuni tratti di piano viabile.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0169	S.P. n. 44 Di Ponte Alvano: "Roccamena-Ponte Alvano" - Lavori di M.S. per la riparazione dei tratti in frana e sistemazione del piano viabile dalla km.ca 0+000 alla km.ca 17+800. (2° stralcio dalla km.ca 3+500 alla km.ca 10+000 di un progetto preliminare generale di € 12.000.000,00)	La strada rappresenta un collegamento tra la SS.V.624 PA-Sciacca con i comuni di Roccamena, Corleone, Campofiorito, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana e Contessa Entellina. Si presenta in pessime condizioni di transitabilità. Sono previsti: lavori di consolidamento di scarpate, costruzione di muri di sostegno e di cunette banchine, ricostruzione di ponticelli, distesa conglomerati bituminosi, allargamento di un ponte, collocazione di barriere metalliche.	si
0170	S.P. n. 108 Di Ruggirello: "Giuliana-B° Valvino" - Lavori di M.S. per la riparazione dei tratti in frana e sistemazione del piano viabile.	La strada rappresenta un collegamento tra il comune di Giuliana e i comuni limitrofi. Si presenta in buone condizioni di transitabilità, tranne un tratto in frana e alcuni tratti deformati. Sono necessarie opere di contenimento, di raccolta acque superficiali ed il rifacimento del piano viabile.	si
0171	Ex Com. Mont. N. 1 Strada Regia per Contessa Entellina - Lavori di M.S. per la riparazione dei tratti in frana e sistemazione del piano viabile.	La strada rappresenta un collegamento tra i comuni di Campofiorito, Corleone, Roccamena e Contessa Entellina. Si presenta in precarie condizioni di transitabilità, a causa di due frane e notevoli deformazioni e ribassamenti del piano viabile. Sono previsti: la costruzione di un muro di controripa, di un cunettone, un ponticello, alcune cunette banchine, distesa di conglomerati bituminosi e collocazione di barriera metallica.	si
0172	Ex Cons.le n. 57 di Mulino Giulfo: "Chiusa Sclafani Mulino Giulfo" - Lavori di M.S. per la riparazione del tratto in frana all km.ca 2+000 circa e sistemazione della sede stradale con opere di corredo e presidio dalla km.ca 0+800 alla km.ca 3+800.	La strada rappresenta un collegamento tra il comune di Chiusa Sclafani e le aziende agricole e industriali presenti lungo la suddetta strada con la SS.188. Si presenta in precarie condizioni di transitabilità, compreso un tratto in frana e necessita opere di contenimento, raccolta acque superf. e rifacimento del piano viabile sui tratti deformati.	si
0173	Ex Cons.le n. 62 Di Bruca: "Dalla SP 44 alla Ex Cons.le 32" - Lavori di M.S. per la sistemazione della sede stradale ed opere di presidio e corredo.	La strada rappresenta un collegamento tra i comuni di Corleone, Contessa Entellina e Bisacquino. Si presenta in precarie condizioni di transitabilità, risultando il tronco stradale deformato con alcuni cedimenti della carreggiata. Sono previsti lavori di consolidamento, costruzione di due ponticelli, collocazione di gabbionate metalliche, distesa di conglomerati bituminosi e collocazione di barriera metallica di sicurezza.	si
0174	S.P. n. 118 Di Piscopo: "B° C/da Mulini-B° S. Carlo" - Lavori di M.S. per la sistemazione della sede stradale ed opere di presidio e corredo.	La strada rappresenta un collegamento tra il comune di Giuliana con i comuni limitrofi della Provincia Regionale di Agrigento e con altra viabilità statale. Si presenta in buone condizioni di transitabilità, ad eccezione di alcuni tratti che necessitano di opere di contenimento delle scarpate, raccolta acque superficiali e il rifacimento di alcuni tratti di strada deformata.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla Categoria ed alla Tipologia a cui appartiene ogni singola opera nonché al nr. Progressivo indicato a fianco.	
0175	S.P. n. 98 Del Vaccarizzo: "B° Contessa-B° Carrubba Nuova-B° Cavallaro" - Lavori di M.S. per la riparazione dei tratti in frana e sistemazione della sede stradale dalla km.ca 7+300 circa alla km.ca 14+300 circa.	La strada rappresenta un collegamento tra il comune di Contessa Entellina e la SS.V 624 PA-Sciacca. Si presenta in precarie condizioni di transitabilità, a causa di alcune frane di notevole entità e alcuni tratti senza bitumatura e opere di presidio per il raccoglimento delle acque superficiali. Sono previsti: la costruzione di muri di sostegno, la realizzazione di cassonetti stradali, di cunette banchine, n.8 tombini, distesa di fondazione stradale, congl.bituminosi, gabbionate metalliche, barriera metallica di sicurezza.	si
0176	S..P. 124 "Di Scifitello": Vicari - B° Santa Maria; Lavori di M.S. per la messa in sicurezza dell'intero tronco stradale	La strada si sviluppa per km.3+170 a partire dall'abitato di Vicari fino al B° S.Maria, in corrispondenza dello SS.V. PA-AG. Risulta in precarie condizioni e necessita del rifacimento di buona parte della sovrastr. E dell'intero corpo stradale.	si
0177	S.P. 36 "Di Castronovo" : B° Cappelluzza – Castronovo – B° De Pupo; Lavori di M.S. per la messa in sicurezza dell'intero tronco stradale	La strada si sviluppa per km. 11+500 dal B° Cappelluzza, attraversa il comune di Castronovo di Sicilia e termina in corrispondenza del B° De Pupo, intersezione con la SS. 188. Rappresenta il collegamento tra il comune di Castronovo di Sicilia e lo SS.V. PA-AG. Si presenta in precarie condizioni e necessita del rifacimento di buona parte della sovrastr. e dell'intero corpo stradale.	si
0178	Ex Consortile n. 19 "Della Militare": Dalla militare Prizzi-Lercara al km 1+300 della SS n. 188; Lavori di M.S. per la messa in sicurezza dell'intero tronco stradale.	La strada si sviluppa per km. 2+800 a partire dalla strada militare Prizzi-Lercara e termina in corrispondenza della SS. 188. Si presenta in precarie condizioni e necessita del rifacimento di buona parte della sovrastr. e dell'intero corpo stradale	si
0179	Ex Consortile n. 21 "Di Lercara": Vicari-Lercara Friddi; Lavori di M.S. per la messa in sicurezza dell'intero tronco stradale.	La strada si sviluppa per km. 1+990 a partire dalla SP. 84 in direzione di Lercara Friddi. Rappresenta il collegamento tra i fondi agricoli della zona e con la SP. 84 e SR. 16 costituisce il collegamento tra i comuni di Vicari e Lercara Friddi. Si presenta in precarie condizioni e necessita del rifacimento di buona parte della sovrastr. e dell'intero corpo stradale.	si
0180	S.R. 16 "Di Portella Serre": Lercara – Portella Serre; Lavori di M.S. per la messa in sicurezza dell'intero tronco stradale	La strada si sviluppa per km 2+ 525 a partire dal centro abitato di Lercara Friddi fino al quadrivio di Portella Serre. Rappresenta il collegamento con la SP 84 e il comune di Vicari. Si presenta in precarie condizioni e necessita del rifacimento di buona parte della sovrastruttura e dell'intero corpo stradale.	si
0181	S.P. n. 55 "Di Mezzojuso e Campofelice": Ponte Deputazione – Mezzojuso – Campofelice di Fitalia; Lavori di M.S. per la messa in sicurezza del tratto da prog.va 0+000 fino al centro abitato di Mezzojuso		si
0182	Strada di Falde del Bosco. Sistemazione e ripresa del piano viabile dell'intero tronco stradale mediante la costruzione di opere di presidio		no
0183	S.R. n. 15 di S. Calogero: "Palazzo Adriano-S. Calogero (verso Bivona)-strada di collegamento Palazzo Adriano sino al confine provinciale" Lavori di sistemazione da prog. 0+000 fino al confine provinciale.	La strada ha uno sviluppo di km.6+300 e si presenta in precarie condizioni di transitabilità. E' previsto il rifacimento di buona parte della sovrastruttura stradale, realizzazione di tratti di muri e il rifacimento dello strato di usura.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla Categoria ed alla Tipologia a cui appartiene ogni singola opera nonché al nr. Progressivo indicato a fianco.	
<b>TIPOLOGIA 08: Completamento</b>			
0038	S.P. n.74 litoranea di Ficarazzi – Marina di Ficarazzi–Burrone Calabrese.Lavori di completamento dell’itinerario mediante l’utilizzo del tronco rotabile del Burrone Calabrese,la costruzione del tronco finale e dello svincolo sulla S.S. n.113.	E' un intervento di manutenzione programmata della rete extraurbana per il miglioramento della sicurezza della circolazione ed interessa un tratto di strada costiero di fondamentale importanza , alternativo, alla grande viabilità (autostrada, strada statale).E' un intervento aggiuntivo rispetto all'azione manutentoria svolta dalla Provincia per la rete viaria , per contrastare il fenomeno di incidentalità. Gli interventi da eseguire mirano al recupero e regolamentazione di platea per cunetta-banchina, alla realizzazione di tratti di marciapiedi per rendere più sicuro il transito pedonale, al rifacimento di tratti della sovrastruttura bitumata ammalorata e livellamento piano-altimetrico, al rifacimento del manto di usura in gran parte del tracciato nei tratti ammalorati, alla realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale lungo tutto il percorso ed alla collocazione di "bande rumorose" .Tale progetto preliminare è stato predisposto per la partecipazione al Bando della Regione Sicilia pubblicato sulla GURS n.10 del 05/03/2004 finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dal "Programma Annuale di Attuazione 2002" del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.	si
0041	Strada intercomunale dallo svincolo Irosa a Trinità verso Madonuzza. (2° lotto di un progetto preliminare generale di € 53.240.000,00)	Il progetto è relativo al collegamento tra i comuni di Petralia Soprana e Blufi in particolare e dei comuni delle Alte Madonie in generale con l'autostrada Palermo – Catania. Il progetto prevede: il completamento dello svincolo autostradale, la costruzione del tronco fino ai margini dell'abitato di Blufi attivando il viadotto esistente, la costruzione della circonvallazione di Blufi, la sistemazione del tronco esistente mediante il ripristino di tratti in frana e la realizzazione del tronco di completamento dell'ultimo tratto per collegare la strada con la S.S. n.120 verso Trinità.	si
0046	Strada di collegamento tra la S.P. n.120 all'incrocio con la S.P. n.5 e la S.P. n.34 costituente completamento della circonvallazione di Piana degli Albanesi mediante l'utilizzazione di un tratto di strada provinciale, di un tratto di strada comunale in corso di costruzione e di nuovi tratti di raccordo per completare il collegamento.		si
0050	Strada intercomunale dallo svincolo Irosa a Trinità verso Madonuzza. (3° lotto di un progetto preliminare generale di € 53.240.000,00)	Il progetto è relativo al collegamento tra i comuni di Petralia Soprana e Blufi in particolare e dei comuni delle Alte Madonie in generale con l'autostrada Palermo – Catania. Il progetto prevede: il completamento dello svincolo autostradale, la costruzione del tronco fino ai margini dell'abitato di Blufi attivando il viadotto esistente, la costruzione della circonvallazione di Blufi, la sistemazione del tronco esistente mediante il ripristino di tratti in frana e la realizzazione del tronco di completamento dell'ultimo tratto per collegare la strada con la S.S. n.120 verso Trinità.	no
0052	Lavori di costruzione della strada di collegamento tra via Rapallo (tronco SR 5 nel comune di Capaci) e lo svincolo.Autostradale di Carini.	L'intervento consiste nel completamento di un tronco stradale appartenente alla S.R.n°5 sino allo svincolo autostradale di Carini ed è idoneo a soddisfare le esigenze di mobilità di tipo locale Il percorso si sviluppa per una lunghezza di ml 1540,con due corsie larghe ml3,50 e cunette e/o banchine di ml 1,00.	si
0053	Lavori di costruzione della bretella di collegamento (circonvallazione) da Piazza macello sino alla periferia lato Palermo di Torretta-SP 3 bis.	L'intervento di che trattasi permette di deviare al di fuori dell'abitato di Torretta il traffico dei mezzi pesanti e dei veicoli in genere in semplice transito.E' previsto l'attraversamento del torrente Torretta ,ed un breve tratto di viabilità preesistente .Il nuovo tronco di circa ml 900,raggiunge la parte alta della S.P.n°3 bis raccordandosi al primo tornante esistente ed evitando il centro abitato.Il nuovo tracciato con un andamento semplice e lineare ,pendenza costante entro l'8% e sezione quasi interamente a mezza costa, minimizza tutti gli impatti,paesagistici e la stabilità dei pendii.	si
0110	SP Castelbuono - S. Mauro: Lavori di costruzione e completamento dalla SS 286 alla SP 60 "di Calabrò"	L'intervento in questione consentirà con la sua realizzazione un rapido collegamento tra i due comuni di San Mauro Castelverde e Castelbuono. Il collegamento prevede di utilizzare due tronchi di strada esistenti e la costruzione di un ulteriore tratto per la realizzazione dell'intera opera. La strada realizzata si dipartirà da Castelbuono e perverrà nel territorio di San Mauro in C.da Karsa sulla S.P..60 di Calabrò.	si

<b>RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1</b>			<b>CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO</b>
<b>n. progr.</b>	<b>Elenco descrittivo dei lavori</b>	<b>N.B.:</b> per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0126	Lavori per il completamento e sistemazione della strada di interesse turistico naturalistico che collega il santuario di Madonna del Ponte con il torrente Ciurro Murro e la SP 63 di Madonna.	Gli obiettivi principali del progetto consistono in: riattivazione dell'itinerario di interesse naturalistico mediante la creazione di un "sentiero" adeguatamente corredato e pavimentato, costruzione dell'opera di attraversamento mantenendo la "testimonianza" dell'opera originaria, raccordo dell'opera viaria con altra viabilità esistente nell'area, collegamento diretto alla S.P.n°63"Di Madonna del Ponte". L'intervento è indispensabile per creare le necessarie condizioni di sicurezza per i visitatori.E' prevista, infatti, la realizzazione di una strada pedonale, fruibile dai disabili ,ma che possa essere all'occorrenza utilizzabile dagli autoveicoli in un solo senso di marcia.	si
<b>0133</b>	Strada intercomunale dallo svincolo Irosa a Trinità verso Madonuzza. Lavori di completamento della costruzione. (4° lotto di un progetto preliminare generale di € 53.240.000,00)	Il progetto è relativo al collegamento tra i comuni di Petralia Soprana e Blufi in particolare e dei comuni delle Alte Madonie in generale con l'autostrada Palermo – Catania. Il progetto prevede: il completamento dello svincolo autostradale, la costruzione del tronco fino ai margini dell'abitato di Blufi attivando il viadotto esistente, la costruzione della circonvallazione di Blufi, la sistemazione del tronco esistente mediante il ripristino di tratti in frana e la realizzazione del tronco di completamento dell'ultimo tratto per collegare la strada con la S.S. n.120 verso Trinità.	no
<b>CATEGORIA 05: Difesa del suolo</b>			
			<b>TIPOLOGIA 03: Recupero</b>
0004	Riqualificazione del Borgo Marinaro di Aspra-Bagheria.	L'intervento consiste nel riqualificare un'area del lungomare della borgata marinara di Aspra,ormai fortemente degradata ed in stato di abbandono e nello stesso tempo creare uno spazio ricreativo a finalità balneari per la cittadinanza. Si prevedono una serie di interventi volti alla riqualificazione del moletto trapezoidale esistente che contemplano, tra l'altro la demolizione dell'edificio che insiste nell'area demaniale e la realizzazione di un pontile pedonale. In particolare si prevede di sistemare le scale esistenti con la realizzazione di apposite rampe per disabili, realizzazione di servizi igienici pubblici, rifacimento della pavimentazione e sistemazione a verde ed arredo urbano delle piazzole e della zona destinata a parcheggio, rifacimento ed adeguamento alla normativa degli impianti idrico sanitario, elettrico ed illuminotecnica ed antincendio.	si
			<b>TIPOLOGIA 07: Manutenzione Straordinaria</b>
0005	Interventi di M.S. sugli alvei dei torrenti del territorio provinciale.	L'intervento ha lo scopo di previsione e prevenzione dei rischi nel territorio, finalizzato all'accertamento delle condizioni di manutenzione degli alvei in termini di naturale deflusso delle acque nelle loro sedi ed accertamento delle ostruzioni e riduzione di sezione idraulica dovuti a problemi di accumulo di detriti e similari.	si
0006	Lavori di messa in sicurezza dei pendii rocciosi in c.da Bosco e c.da Santa Caterina --Portella Larga nel comune di Belmonte Mezzagno.	La zona oggetto dell'intervento si estende ad est del centro storico del comune di Belmonte Mezzagno;in tale zona son stati individuati alcuni massi che presentano delle linee di frattura ad andamento sub-verticale da cui tendono a sganciarsi cunei di roccia che possono rotolare o scivolare verso valle.Il progetto prevede una serie di opere quali l'imbracatura,con funi di acciaio ancorate a tiranti per i blocchi di maggiori dimensioni,e la collocazione di rete metallica armata con funi orizzontali,diagonali e verticali con lo scopo di bloccare gli elementi più piccoli; saranno infine poste delle barriere paramassi ad altezza variabile da 3,00mt a 5,00mt a difesa del pendio.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0007	Lavori di completamento della regimentazione delle acque a salvaguardia della zona di espansione ed attrezzature depurative - briglie - in c.da Vallone della fiera - Castronovo di Sicilia.	Il sito oggetto dell'intervento si trova a valle del centro abitato del comune di Castronovo di Sicilia, le opere che si andranno a realizzare hanno lo scopo di permettere un corretto deflusso delle acque bianche provenienti dal centro urbano che assieme al monte " Cassero " sovrastante l'abitato costituisce il bacino dei tre torrenti Cappucini, vallone Fiera, mulinelli. Pertanto si prevede di realizzare circa 200 mt. di cunettoni in c.a. a partire dalla zona sottostante il vecchio impianto di depurazione, la sistemazione di circa 400 mt di torrente con briglie e controbriglie ogni 35 mt circa imponendo quindi al torrente una velocità massima di 3m/s, si prevede infine l'inerbimento delle sponde.	si
<b>TIPOLOGIA 99: Altro</b>			
0001	Risanamento ambientale del fiume Pollina.	L'obiettivo è la riqualificazione ed il risanamento ambientale del fiume Pollina. Infatti a seguito della costruzione dell'autostrada PA-ME sono state riversate nel fiume notevoli quantità di detriti ed inerti provenienti da lavorazioni ad essa inerenti quali escavazioni, sbancamenti e trivellazioni ecc. Tali detriti, trasportati a valle dalle acque hanno causato una ostruzione della foce del fiume, riducendo drasticamente la profondità dello specchio d'acqua. L'intervento, oltre a procedere al riequilibrio dell'area, ha come finalità la valorizzazione e la fruizione della foce del fiume, creando percorsi naturalistici a mare. L'intervento si propone di riqualificare l'area procedendo ad un dragaggio dell'alveo del fiume e della foce, oltre ad una sistemazione delle sponde. Per tanto è possibile fare ricorso a tecniche e soluzioni di ingegneria idonee all'ambiente marino e fluviale.	si
0002	Lavori di risanamento e recupero ambientale dei torrenti "Puddastri e Nocella" Partinico.	Gli obiettivi dell'attività di progetto consistono nella bonifica, risagomatura, e manutenzione straordinaria dell'alveo del torrente Puddastri per circa 750 mt., all'interno dell'abitato di Partinico ed al ripristino del canale in calcestruzzo in prossimità del depuratore. Verranno ripristinate le corrette condizioni di deflusso delle acque, garantendo le minime condizioni igieniche e sanitarie dell'ambiente fluviale. Per mitigare i problemi descritti, garantire un rapido deflusso delle acque e migliorare le condizioni igieniche della zona, sono previsti interventi di bonifica dell'alveo e di risagomatura delle sponde. L'intervento in progetto, che utilizza esclusivamente tecniche di ingegneria naturalistica, prevede l'approfondimento dell'attuale alveo per la formazione di una savanella con sponde in gabbioni metallici e fondo in materassi metallici tipo "Reno". Al fine di ridurre la pendenza naturale dell'alveo e le velocità di deflusso, sono state previste opere trasversali consistenti in briglie in gabbioni metallici. Infine nel tratto a valle è stata prevista la demolizione del canale in calcestruzzo ed il ripristino con opere di ingegneria naturalistica.	si
0003	Intervento di difesa dall'erosione marina e di recupero della fascia costiera di Campofelice di Roccella.	La fascia costiera di Campofelice di Roccella è interessata, specie negli ultimi anni, da un consistente fenomeno di erosione marina che ha comportato la scomparsa di larga parte della estensione di spiaggia, con grave pericolo anche per le costruzioni che si affacciano sul mare, che si trovano soggette a fenomeni di allagamento in occasione di mareggiate. Al fine di scongiurare il pericolo di ulteriore erosione e per recuperare la fascia litoranea, si prevede un intervento mirato sulla scorta di studi specialistici nel campo delle correnti marine.	si
0008	Lavori di salvaguardia del torrente Alvani e opere di difesa del suolo e delle aree attigue Montelepre (PA).	Il sito oggetto dell'intervento è stato interessato nel dicembre 2003 da un dissesto riguardante il crollo di una parte dell'opera di sostegno della strada che sovrasta il corso d'acqua, determinando il collasso di circa metà della sede viaria danneggiando le reti di sottoservizi per la distribuzione idrica. Pertanto si è reso indispensabile prevedere oltre al ripristino della strada anche le opere di sistemazione idraulica nel tratto immediatamente a monte della strada vicinale, inoltre si prevede la sistemazione definitiva del tratto di canale interessato con la formazione di drenaggi, briglie e controbriglie, vasche di sfangamento e salti di fondo per dissipare l'energia della corrente di piena.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0009	Riqualificazione del pontile a mare di Mondello (PA).	L'obiettivo è la riqualificazione e risanamento strutturale del pontile a mare sito in piazza Mondello nella omonima frazione del comune di Palermo. Il pontile riveste una duplice funzione, quella di asservimento alle marinerie locali (cooperative di pescatori, pescatori e , in maniera limitata, attività diportistiche, cantieristiche e di rimessaggio), e quella turistica di passeggiata a mare. Si vuole valorizzare il percorso pedonale e il risanamento delle strutture del manufatto. Il pontile viene utilizzato, nella sua duplice funzione, in ogni stagione dell'anno dalla popolazione locale, mentre nel periodo estivo, a seguito della vocazione turistica della zona, è fruito per le caratteristiche paesaggistiche del posto. Il pontile è attualmente in pessimo stato di conservazione, sia a livello strutturale, che a livello architettonico e di arredo urbano. Necessita di interventi di risanamento, restauro e di consolidamento mirati. In particolare si evidenzia la necessità di prevedere i servizi necessari e gli accessori per la corretta fruizione, l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'arredo urbano, i lampioni, cestini per la raccolta dei rifiuti, panchine e parapetti..	no
<b>CATEGORIA 06: Produzione e distribuzione di energia elettrica</b>			
			<b>TIPOLOGIA 01: Nuova Costruzione</b>
0001	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Pio La Torre" sito in via Nina Siciliana n° 22 a Palermo.	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si
0002	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso il Liceo scientifico "Galileo Galilei" sito in via Danimarca n.° 54 a Palermo.	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si
0003	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso il Liceo scientifico "Cannizzaro" sito in via Generale Arimondi n.°14 a Palermo.	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0004	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso il Liceo classico "Giuseppe Garibaldi" sito in via Rotolo n.°2 a Palermo.	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si
0005	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso il Liceo magistrale "Finocchiaro Aprile" sito in via Cilea n.°56 a Palermo.	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si
0006	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'Istituto Provinciale "Cultura e lingue" sito in via Fattori n.°79 a Palermo.	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si
0007	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Pareto" sito in via Brigata Verona n.° 5 a Palermo.	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si
0008	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Crispi" sito in via G. Campolo n.° 110 a Palermo.	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0009	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'Istituto Tecnico per il Turismo "Marco Polo" sito in via Ugo La Malfa n.° 113 a Palermo.	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si
0010	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso il Liceo classico "Francesco Scaduto" sito in via Dante n.° 22 a Bagheria (PA).	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si
0011	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Luigi Sturzo" sito in via S. Ignazio di Lajola a Bagheria (PA).	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si
0012	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l' I.P.S.I.A. "Salvatore D' Acquisto" sito in via Consolare n.° 211A a Bagheria (PA).	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si
0013	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso il Liceo scientifico "N. Palmeri" sito in via Sansone n.°12 a Termini Imerese (PA).	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0014	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Stenio" sito in via Enrico Fermi a Termini Imerese (PA).	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si
0015	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso il Liceo Scientifico "Savarino" sito in via F. Testa n.° 41 a Partinico (PA).	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si
0016	Progetto preliminare impianto FV produzione energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini del risparmio energetico - conto energia D.M. 28/07/2005 sito Particella 397 Foglio 28 c/da Villafranca - Comune di Ciminna	E' prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel coune di Ciminna (PA) di tipo geed-connected, della potenza nominale di 1,00 MWp da installare a terra all'interno delle particella 397 foglio 28, c.da Villafranca. L'impianto è previsto per immettere l'energia nella rete locale in media tensione a 20 KW a.c. attraverso una cabina di trasformazione 400/20.000 V. Il terreno su cui sarà posizionato l'impianto si presenta pianeggiante sgombero da ostacoli, perfettamente adatto sia dal punto di vista dimensionale che dal punto di vista dell'esposizione ai raggi solari. Si segnala, inoltre, che in data 28/11/05 è stato stipulato accordo di programma tra la Provincia Regionale di Palermo e il comune di Ciminna. Nella fattispecie, tra gli impegni dei soggetti firmatari, si rileva in sintesi: che il comune di Ciminna cede in comodato d'uso un'area (proveniente da sequestro di beni mafiosi) per 30 anni, che la Provincia si impegna alla progettazione esecutiva dell'opera e sua realizzazione, che la Provincia beneficerà del ricavato della vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, venduta al GRTN per una quantità pari a 350.000 kwh annui (...), che dopo 30 anni l'impianto sarà ceduto al comune di Ciminna.	no
0017	Progetto preliminare per l'illuminazione dei piazzali mediante installazioni di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED, negli edifici scolastici: L.C. "Umberto I°" - Via F. Parlatore, 26 PA - L.C. "G. Meli" - Via Aldisio, 2 PA - ITI "E. Maiorana"- Via Astorini, 56 PA - ITC "Duca degli Abruzzi"- Via Fazio 1 PA.	Il progetto è relativo alla realizzazione di un impianto di illuminazione con lampioni da realizzarsi nelle aree esterne. L'intervento ha come finalità la produzione di energia elettrica a basso costo, per l'illuminazione prodotta da fonti rinnovabili e a basso impatto sull'ambiente, garantendo autonomia elettrica all'edificio.	no
0018	Progetto preliminare per l'illuminazione dei piazzali mediante installazioni di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED, nelle strutture: ITG "M.Rutelli", Via Paruta, 27 PA; IPSIA "Ascione", Via Centuripe, 11 PA; Centro Direzionale Provincia, Via San Lorenzo, 312/g PA; IPSIA "M.Corbino", Partinico; Campo di Baseball e Softball - Piano dei Cardoni - Ustica; Centro di Canoa "V. Ales", C.da Quattro Finaite- Piana degli Albanesi; Foro Boario C.da Filaga - Prizzi.	Il progetto è relativo alla realizzazione di un impianto di illuminazione con lampioni da realizzarsi nelle aree esterne. L'intervento ha come finalità la produzione di energia elettrica a basso costo, per l'illuminazione prodotta da fonti rinnovabili e a basso impatto sull'ambiente, garantendo autonomia elettrica all'edificio.	no

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0019	Progetto preliminare per l'illuminazione dei piazzali mediante installazioni di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED, nelle strutture: Istituto Statale d'Arte, C.da Pisciotta - Cefalù; ITCG "J. Del Duca", Via Pietragrossa; L.C. "Ugdulena", Via del Mazziere - Termini I.; L.S. "F. Tedaldi", C.da Rosario, Castelbuono; ITI "V. Emanuele III", C.so Umberto I°, Petralia Soprana; Foro Boario, C.da Sacupodi, Gangi.	Il progetto è relativo alla realizzazione di un impianto di illuminazione con lampioni da realizzarsi nelle aree esterne. L'intervento ha come finalità la produzione di energia elettrica a basso costo, per l'illuminazione prodotta da fonti rinnovabili e a basso impatto sull'ambiente, garantendo autonomia elettrica all'edificio.	no
0020	Realizzazione impianto fotovoltaico da 20 kWp presso la struttura sportiva polivalente c.da Serra nel comune di Caltavuturo.	Il sito in oggetto, interessato dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, fa parte di un progetto relativo alla costruzione di una palestra coperta, un campo polivalente e campi di bocce. Le celle fotovoltaiche permettono di generare elettricità direttamente dal sole, sono facilmente inseribili negli edifici ed in altre strutture di arredo urbano e rappresentano una tecnologia compatibile con l'ambiente.	no
0021	Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 KW picco presso I.P.S.I.A. M.O. Corbino sito in Via Verona n.2 a Partinico. (Importo complessivo € 248.000,00 da finanziare con capitale privato).	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	no
0022	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 kWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Carlo Alberto Dalla Chiesa" sito in Corso dei Mille n.°517 a Partinico (PA).	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si
0023	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 200 kWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso il Palasport di Bagheria (PA).	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici.	si
0024	Realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso a rete di potenza 200 kWp presso Centro di Canottaggio del Comune di Piana degli Albanesi.	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici.	si
0025	Realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso a rete di potenza 1000 kWp presso Area Artigianale di Misilmeri del Comune di Misilmeri.	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0026	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso L' I.P.S.A. "Paolo Borsellino" sito in via Nicolò Spedalieri n.° 50 a Palermo.	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si
0027	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'Istituto Tecnico Industriale "Vittorio Emanuele III" sito in via Duca Della Verdura n.° 48 a Palermo.	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si
0028	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso I.T.C./I.P.S.I.A. sito in via Ettore Majorana c/da Branno a Marineo (PA).	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si
0029	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'Istituto Tecnico Commerciale " W Pareto" sito in via Alcide De Gasperi a Ciminna (PA).	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si
0030	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'Istituto Professionale Alberghiero "L. Failla Tedaldi" sito in via Mazzini n.° 25 a Castelbuono (PA).	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0031	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso il Liceo Scientifico " Salerno" sito in C/da S. Lorenzo a Gangi (PA).	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si
0032	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "G.Salerno" sito in c/da S. Leonardo a Gangi (PA).	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si
0033	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso L' I.P.S.A. "L. Failla Tedaldi" sito in via Risorgimento a Castellana Sicula (PA).	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si
0034	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso il Liceo Scientifico " Picone" sito in via Pietro Scaglione n.° 24 a Lercara Friddi (PA).	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0035	Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 kWp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l'illuminazione del piazzale della struttura mediante installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED presso l'Istituto Tecnico Commerciale sito in C.da Chianchitelli a Alia (PA).	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo prodotta da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici e di un impianto d'illuminazione con lampioni fotovoltaici da realizzarsi nell'area esterna.	si
0036	Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 200 kWp da realizzare presso il Palazzetto dello Sport di Cefalù sito presso la SS113 c.da Ogliastrillo - Cefalù (PA).	L'intervento, in accordo con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, prevede opere inerenti l'uso di tecnologie solari che hanno come fine la produzione di energia elettrica a basso costo da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale. I lavori prevedono l'installazione di appositi pannelli fotovoltaici da collocarsi sulle coperture degli edifici.	si
0037	Realizzazione di un Campo Eolico per la produzione di energia elettrica da 30 Mw di potenza.	L'intervento è finalizzato alla produzione di energia elettrica a basso costo e basso impatto ambientale da fonti rinnovabili. Il precedente progetto da 10 MW di potenza redatto nel 2005 teneva conto di una tecnologia e di costi che si riferivano ad 8 turbine (pale eoliche); la tecnologia si è evoluta realizzando pale eliche da 2 MW che risultano meno impattanti di quelle progettate e i cui costi non risultano direttamente proporzionali alla potenza impegnata ma inferiori. Si è quindi reso necessario rivedere le scelte progettuali fatte, ciò anche per ottimizzare quello che si deve realizzare in funzione di una sottostazione di supporto che risulterebbe un investimento poco produttivo a servizio di un impianto da 10 MW. Nello specifico si intende realizzare un impianto composto da 15 turbine da 2 MW ed una sottostazione. In tal modo si intende realizzare un impianto che produca 30 MW di energia. E' stata individuata un'area (da espropriare) in prossimità dello scorrimento veloce Palermo-Agrigento, in prossimità alla piana di Vicari in territorio di Ciminna.	si
0038	Progetto di un impianto fotovoltaico ad inseguimento solare da 9,5 MW per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nel comune di Monreale.	L'intervento si inquadra nel piano di realizzazione di impianti per la produzione di energia fotovoltaica che si intende realizzare nella Regione Sicilia per contribuire al soddisfacimento delle esigenze di energia pulita e dello sviluppo sostenibile sancite dal Protocollo Internazionale di Kyoto e dal Libro Bianco italiano, scaturito dalla Conferenza Nazionale Energia e Ambiente del 1998. L'impianto funzionerà in parallelo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica ad alta tensione, cedendo totalmente l'energia elettrica alla RTN.	no
0039	Progetto di un impianto fotovoltaico ad inseguimento solare da 9,5 MW per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nel comune di Prizzi.	L'intervento si inquadra nel piano di realizzazione di impianti per la produzione di energia fotovoltaica che si intende realizzare nella Regione Sicilia per contribuire al soddisfacimento delle esigenze d'energia pulita e sviluppo sostenibile sancite dal Protocollo Internazionale di Kyoto e dal Libro Bianco italiano, scaturito dalla Conferenza Nazionale Energia e Ambiente del 1998. L'impianto funzionerà in parallelo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica ad alta tensione, cedendo totalmente l'energia elettrica alla RTN.	no
0040	Progetto di un impianto fotovoltaico ad inseguimento solare da 9,5 MW per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nel comune di Corleone.	L'intervento si inquadra nel piano di realizzazione di impianti per la produzione di energia fotovoltaica che si intende realizzare nella Regione Sicilia per contribuire al soddisfacimento delle esigenze d'energia pulita e sviluppo sostenibile sancite dal Protocollo Internazionale di Kyoto e dal Libro Bianco italiano, scaturito dalla Conferenza Nazionale Energia e Ambiente del 1998. L'impianto funzionerà in parallelo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica ad alta tensione, cedendo totalmente l'energia elettrica alla RTN.	no
0041	Progetto di un impianto fotovoltaico ad inseguimento solare da 9,5 MW per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nel comune di Campofelice di Fitalia.	L'intervento si inquadra nel piano di realizzazione di impianti per la produzione di energia fotovoltaica che si intende realizzare nella Regione Sicilia per contribuire al soddisfacimento delle esigenze d'energia pulita e sviluppo sostenibile sancite dal Protocollo Internazionale di Kyoto e dal Libro Bianco italiano, scaturito dalla Conferenza Nazionale Energia e Ambiente del 1998. L'impianto funzionerà in parallelo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica ad alta tensione, cedendo totalmente l'energia elettrica alla RTN.	no

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0042	Progetto di un impianto fotovoltaico ad inseguimento solare da 9,5 MW per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nel comune di Vicari.	l'intervento si inquadra nel piano di realizzazione di impianti per la produzione di energia fotovoltaica che si intende realizzare nella Regione Sicilia per contribuire al soddisfacimento delle esigenze d'energia pulita e sviluppo sostenibile sancite dal Protocollo Internazionale di Kyoto e dal Libro Bianco italiano, scaturito dalla Conferenza Nazionale Energia e Ambiente del 1998. L'impianto funzionerà in parallelo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica ad alta tensione, cedendo totalmente l'energia elettrica alla RTN.	no
0043	Progetto di un impianto fotovoltaico ad inseguimento solare da 9,5 MW per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nel comune di Gangi.	l'intervento si inquadra nel piano di realizzazione di impianti per la produzione di energia fotovoltaica che si intende realizzare nella Regione Sicilia per contribuire al soddisfacimento delle esigenze d'energia pulita e sviluppo sostenibile sancite dal Protocollo Internazionale di Kyoto e dal Libro Bianco italiano, scaturito dalla Conferenza Nazionale Energia e Ambiente del 1998. L'impianto funzionerà in parallelo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica ad alta tensione, cedendo totalmente l'energia elettrica alla RTN.	no
0044	Progetto per la produzione di energia mediante l'uso di biomassa liquida (area Termini Imerese).	Lo scopo è quello di utilizzare un bioprodotto derivante da biomassa vegetale di origine agricola come combustibile per la produzione di energia elettrica. L'utilizzo di biomasse sostituisce interamente i combustibili tradizionali favorendo la risoluzione del problema legato al trattamento delle biomasse e la diversa qualità delle emissioni prodotte dalla combustione con riduzioni degli inquinanti tradizionali.	no
0045	Progetto per la produzione di energia mediante l'uso di biomassa liquida (area Carini).	Lo scopo è quello di utilizzare un bioprodotto derivante da biomassa vegetale di origine agricola come combustibile per la produzione di energia elettrica. L'utilizzo di biomasse sostituisce interamente i combustibili tradizionali favorendo la risoluzione del problema legato al trattamento delle biomasse e la diversa qualità delle emissioni prodotte dalla combustione con riduzioni degli inquinanti tradizionali.	no
0046	Progetto per la produzione di energia da biogas della potenzialità di 200 MW (area corleonese).	lo sfruttamento del biogas prodotto in discarica è un ottimo metodo per potere recuperare energia da materiali che non possono essere più sfruttati in altro modo. La realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas è conveniente solo se si dispone di una portata di biogas all'impianto superiore ai 200 m cubi/ora per potenze installate a partire da 400 KW.	no
<b>CATEGORIA 07: TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE</b>			
<b>TIPOLOGIA 01 : Nuova Costruzione</b>			
0001	Progetto per il monitoraggio della sicurezza e delle condizioni metereologiche dei siti esposti al rischio connesso ai fenomeni atmosferici nel territorio provinciale.	Le sale di monitoraggio che prevedono l'applicazione di tecnologie satellitari per il rilevamento dei principi di incendio, possono essere sfruttate anche per la rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati per la protezione civile, consentendo il controllo delle condizioni meteorologiche e della sicurezza dei siti esposti a rischi per fenomeni atmosferici. Il sistema operativo in progetto prevede la collocazione di centraline di rilevamento dati meteorologici, WebCam a colori per la visione continuativa, software e quanto altro per il ricevimento dei dati e la pubblicazione su internet per gli utenti autorizzati ad operare.	no

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla Categoria ed alla Tipologia a cui appartiene ogni singola opera nonché al nr. Progressivo indicato a fianco.	
<b>CATEGORIA 08: Edilizia Sociale e Scolastica</b>			
<b>TIPOLOGIA 01: Nuova Costruzione</b>			
0006	Palermo - Brancaccio : realizzazione di un complesso scolastico ad indirizzo psico - pedagogico 30 classi (1° lotto di un progetto preliminare generale di € 14.740.635,00).	Gli interventi del I° lotto di importo pari ad € 9.140.000,00 stralcio di un progetto generale preliminare di € 14.740.635,00, interesseranno un'area di circa mq. 16.234, oggetto di esproprio e prevedono la realizzazione di un corpo di fabbrica "A" da adibire a sede dell'Istituto Psico pedagogico "D. Dolci" dove avranno sede n.30 aule normali, gli uffici, le aule speciali (n.2 laboratori di fisica, n.3 laboratori di chimica, n.2 aule di disegno), la mensa con cucina e relativi servizi e la biblioteca. Si provvederà, inoltre, a dotare la scuola di apposite aree a parcheggio, viabilità carrabile e pedonale. L'esigenza di anticipare, alla prima annualità, gli interventi del presente lotto deriva dalla necessità di riqualificare il quartiere dotandolo di nuove strutture scolastiche, che consentano un recupero sociale della zona. Dall'urgenza del fabbisogno è derivato il ridimensionamento del progetto originario da 60 aule a 30 aule, nonché, per facilitarne il finanziamento, la suddivisione del progetto generale preliminare rielaborato in n. 2 lotti funzionali.	si
0016	Palermo- Bonagia. Costruzione Liceo Artistico.	Il progetto risulta articolato in 6 corpi di fabbrica:quattro destinati alle attività didattiche,collettive e complementari,uno destinato alla palestra con relativi servizi e uno destinato all'auditorium e alloggio custode.La palestra e l'auditorium sono progettati per essere anche utilizzati per attività extra scolastiche.Le varie attività collettive previste nel complesso scolastico ( auditorium,biblioteca,ecc.) consentiranno un arricchimento del livello educativo e un ottimale interrelazione ed integrazione con la comunità extrascolastica.	si
0040	Terrasini Liceo Linguistico – costruzione 10 aule. (Importo progetto € 8.097.420,68 di cui già finanziati € 2.125.000,00 imp. 41/92)	L'edificio risulta costituito da cinque corpi di fabbrica di cui due su due elevazioni nei quali sono ubicati aule,spazi per l'amministrazione,biblioteca,ecc.;il terzo corpo di fabbrica è riservato all'auditorium;il quarto corpo di fabbrica comprende essenzialmente i servizi; il quinto è riservato alla palestra.	si
0041	Bisacquino - IPSA ampliamento.	L'ampliamento porterà il numero delle aule normali a 10 eil completamento di tutti i locali e gli spazi previsti dal D.M. 18/12/1975 per le attività didattiche speciali, per le attività collettive,le attività complementari e gli spazi sportivi (palestra di tipo B2).	si
0049	Palermo - Brancaccio - 2° Lotto: Palestra e Auditorium.	Gli interventi del II° lotto di importo pari ad € 5.600.635,00, stralcio di un progetto generale preliminare di € 14.740.635,00, insisteranno su un'area di circa mq. 28.000, che sarà oggetto di esproprio. Gli stessi prevedono la realizzazione: a) di un corpo di fabbrica da adibire ad Auditorium, corredato da locali e spazi che consentono la fruizione alla collettività extrascolastica; b) di un ulteriore edificio da adibire a palestra di tipo B2 completa di gruppi separati e spogliatoi (per atleti e per allenatori), e di locale per il servizio sanitario, nonché di zona spettatori con gradinata per 800 persone e relativi servizi igienici e pronto soccorso. Si prevede, inoltre, la realizzazione di un impianto sportivo all'aperto composto da un campo polivalente corredato da gradinate, una pista per la corsa, impianti per il salto in lungo, in alto e con l'asta e pedana per il lancio del peso. Il tutto da adibire a sede dell'Istituto Psico-pedagogico "D. Dolci".	no
0065	Bagheria – Liceo classico"Scaduto"- ampliamento.	Il progetto consiste in un corpo di fabbrica destinato alle attività didattiche, collettive e complementari.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla Categoria ed alla Tipologia a cui appartiene ogni singola opera nonché al nr. Progressivo indicato a fianco.	
0069	Palermo - Via dell'Olimpo-Costruzione I.P.C. "Salvemini".	E' prevista in Viale dell'Olimpo in un'area di circa 24.000 mq la realizzazione di un edificio da destinare a sede dell'Istituto Salvemini, il quale attualmente è ubicato in due edifici in affitto. Il complesso scolastico è articolato in tre unità funzionali: edificio scolastico, auditorium e palestra, che nel loro insieme formano un unico "corpo di fabbrica". L'unità funzionale destinata alle attività scolastiche normali, speciali e collettive è un edificio a tre elevazioni fuori terra più un piano cantinato adibito alle macchine per gli impianti tecnologici e ad officina per la manutenzione degli strumenti utilizzati nella didattica dagli studenti. All'edificio si accede da un portico decentrato e contrapposto rispetto ad un altro, che definisce l'accesso alle altre unità funzionali (palestra e auditorium) e ai relativi servizi. E' prevista la realizzazione di un impianto sportivo all'aperto: un campo polivalente corredato da gradinate, una pista per la corsa da m 100 a sei corsie, impianti per il salto in lungo, in alto e con l'asta, pedana per il lancio del peso.	si
0083	Costruzione di un edificio scolastico per n.16 aule da destinare a sez.staccata del Liceo psico-pedagogico Regina Margherita - Villabate	L'area individuata dall'Ente (di circa mq. 11.500) si trova nei pressi di viale Europa ed è adiacente a quella individuata dal comune. Per tale area è stata avviata procedura di variante urbanistica. L'ipotesi di realizzazione del complesso scolastico prevede n.16 aule normali e n.3 speciali (fisica, scienze e disegno), biblioteca, mensa nonché altri spazi per attività complementari, per palestra e servizio sanitario, spogliatoi, magazzino.	no
0091	Palermo - Istituto magistrale "De Cosmi" via " Stradella riserva reale " zona corso Calatafimi.		no
0092	Palermo - Centro scolastico polivalente via Massimiliano Kolbe zona via Messina Marine.		no
0093	Palermo - Complesso scolastico da destinare a sede di liceo scientifico e classico, via Benedetto Croce.		no
0094	Carini-Realizzazione edificio scolastico da destinare a sede di Istituto Turistico-Alberghiero.	Il progetto prevede la costruzione di un edificio scolastico da destinare a Istituto Turistico Alberghiero per n.10 aule nel Comune di Carini, su un'area di circa 7.800 mq., destinata ad edilizia scolastica.. Si prevede, in particolare la realizzazione di un edificio scolastico su tre elevazioni f.t., oltre il piano seminterrato ed una palestra. Sono previsti, altresì, la realizzazione di una pista a sei corsie, di lunghezza di ml. 60, una zona per il salto in alto ed in lungo ed un campo polivalente, nonché aree pedonali e zone a verde.	si
0095	Torretta-Realizzazione edificio scolastico da destinare a sede di Liceo Classico.	Il progetto prevede la costruzione di un edificio scolastico da destinare a liceo classico per n.15 aule nel Comune di Torretta, contrada Agliata, su un'area di mq. 9250 circa, destinata a verde agricolo ed in attesa di essere trasformata in zona destinata ad edilizia scolastica. Detto terreno, a seguito di provvedimento del Tribunale di Palermo, è stato confiscato ed assegnato al Comune di Torretta. Il progetto prevede in particolare la realizzazione di un edificio scolastico su tre elevazioni f.t., oltre il piano seminterrato ed una palestra. Sono previsti, altresì, la realizzazione di una pista a sei corsie, di lunghezza di ml. 60, zona per il salto in alto ed in lungo e un campo polivalente, nonché aree pedonali e zone a verde.	si
<b>TIPOLOGIA 04: Ristrutturazione</b>			
0018	Progetto per la riqualificazione e trasformazione in complesso scolastico polivalente dell'ex sede compartimentale delle Poste Italiane Spa sito in Palermo Via Cirrincione.		no

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
<b>TIPOLOGIA 07: Manutenzione Straordinaria</b>			
0001	Lavori di risanamento e adeguamento alle normative vigenti in materia di agibilità sicurezza ed igiene ed eliminazione barriere architettoniche della sede del L.C. " V.E.II"-Palermo. (Importo complessivo € 2.441.307,00 di cui finanziati con avanzo di amministrazione 2004 € 441.307,00)	L'intervento di cui all'oggetto è volto ad operare gli adeguamenti alle normative vigenti in materia di impianti tecnici,dell'impiantistica presente nell'edificio scolastico.In particolare si prevede:adeguamento dell'impianto elettrico e di quello di protezione dalle scariche atmosferiche,adeguamento degli ascensori,adeguamento ai fini della normativa antincendio dell'immobile con la realizzazione dell'impianto fisso di estinzione incendi,adeguamento dell'impianto di termocondizionamento.	no
0002	Liceo scientifico "N. Palmeri" -Termini Imerese-. Lavori di adeguamento alle normative vigenti in tema di impianti elettrici, protezione scariche atmosferiche, abbattimento barriere architettoniche e prevenzione incendi. (Importo finanziato € 1.127.153,00 di cui € 887.273,00 cap. 221124 del 2002 ed € 239.880,00 cap. 221108 del 2004 avanzo di amministrazione)	L'intervento comprende: rifacimento completo dell'impianto elettrico e degli impianti di illuminazione interna ed esterna; adeguamento impianto protezione scariche atmosferiche esistente, impianto antenna TV centralizzata, diffusione sonora, illuminazione di sicurezza, rete LAN, adeguamento centrale idrica di riserva; trasformazione di una scala in scala a prova di fumo, separazione REI tra archivi, alloggio custode, auditorium, biblioteca, adeguamento uscite di sicurezza, rifacimento tubazioni antincendio, realizzazione impianto allarme antincendio, servizi igienici disabili e non , nuovo impianto ascensore, nuova pavimentazione, tinteggiatura pareti e opere murarie varie, sostituzione infissi esterni, nuova centrale termica.	no
0003	Lavori di bonifica dell'amianto di tutti gli immobili di proprietà ( edifici scolastici,caserme ed uffici) in Palermo e Provincia. (finanziato con fondi già disponibili avanzo amm.ne)	L'intervento è volto alla bonifica dei manufatti di cemento amianto o altri similari presenti negli immobili di proprietà su tutto il territorio Provinciale.	no
0004	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della sede dell'ITG Vicari.	L'intervento di cui all'oggetto è volto ad operare gli adeguamenti alle normative vigenti in materia di impianti tecnici,dell'impiantistica presente nell'edificio scolastico.	si
0005	Progetto per la riqualificazione e riuso di Palazzetto Orlando in Palermo. (finanziato con fondi già disponibili avanzo amm.ne)	L'obiettivo di tale progetto configura un riuso del Palazzetto Orlando e del suo giardino che sia rispettoso della storia e della consistenza del manufatto,sottolineando le forti valenze simboliche,legate alle vicende del Risorgimento italiano ed alla storia dell'istruzione tecnica in Sicilia.La tipologia particolare della costruzione,si presta per l'allestimento di esposizioni di dimensioni contenute.L'indipendenza degli accessi al piano terra ed al primo piano consente lo svolgimento di attività diverse,in completa autonomia.Un ala di limitate dimensioni e prospettante sulla corte interna alberata si presta ad uffici.Al giardino interno si accede ,dal piano terra attraverso quattro porte finestre e dal primo piano attraverso una ottocentesca scala a chiocciola.Si prevede la piantumazione di diverse essenze arboree e arbustive sempreverdi.Una parte del giardino rimane a disposizione della Sezione archeologica della Soprintendenza per una campagna di scavi.Si prevede pure il riutilizzo dei capannoni per varie attività.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0007	Istituto d'Arte di Monreale. Adeguamento alle norme di sicurezza, sistemazione coperture e prospetti e realizzazione di opere complementari. (1° lotto funzionale di un progetto preliminare generale di € 800.000,00 per la messa a norma dell'impianto elettrico ed antincendio).	Trattasi di stralcio di un progetto generale, inserito nell'anno 2009, di manutenzione straordinaria riguardante l'Istituto d'Arte di Monreale. L'intervento di che trattasi ha ad oggetto il rifacimento dell'impianto elettrico, previa dismissione di quello esistente, posto che, in atto, l'impianto è sprovvisto della certificazione di conformità alla Legge n.46/90 ed è del tutto assente la illuminazione di sicurezza e la segnaletica di emergenza previste dalla normativa antincendio.	no
0008	Liceo Classico "Meli" Lavori di m.s. copertura e miglioramento fruibilità. (1° stralcio funzionale di un progetto generale di € 500.000).	I lavori da eseguire si possono riassumere in lavori edili; lavori riguardanti impianti elettrici, termici e lavori idraulici.	no
0009	Lavori di manutenzione straordinaria della copertura e dei prospetti del liceo classico Garibaldi in Partinico.	L'intervento di cui all'oggetto è volto ad operare importanti interventi di manutenzione straordinaria delle strutture della copertura e dei prospetti.	no
0010	Lavori di M.S. per la conservazione e il miglioramento della fruibilità dell'ITC Duca degli Abruzzi-Palermo.	L'intervento consiste nell'adeguamento alle norme di igiene e sicurezza, abbattimento barriere architettoniche, risanamento strutture murarie.	no
0011	Lavori di m.s. per adeguamento alle norme di sicurezza e sistemazione dei prospetti del Liceo Linguistico di Cefalù.	Il progetto prevede di intervenire sulle coperture, in corrispondenza degli scarichi, ripristinando il cornicione e le condizioni igienico-sanitarie, salvaguardando, così, la struttura dell'edificio. In particolare gli interventi previsti in linea di massima si riassumono in: revisione degli scarichi della copertura; verifica e ripresa degli intonaci ammalorati; ripristino del cornicione; opere di rifinitura nei locali interni; opere di coloritura dei prospetti.	no
0012	Isituto Magistrale "Regina Margherita" di Palermo. Lavori di recupero funzionale e restauro.	Il progetto ha la finalità di operare un restauro filologico e conservativo delle facciate sul vicolo del Protonotaro e sulla piazza dell'Origlione nonché di tutti i manufatti lapidei di pregio; si intende, quindi, restaurare tutti i manufatti di interesse storico ed architettonico, quali vestigia dell'antico complesso monumentale del S.S. Salvatore.	no
0013	Lavori sistemazione infissi, prospetti e di canalizzazione acque piovane dell'I.T.C. - Alia.	Il progetto prevede un intervento sulle coperture per eliminare le infiltrazioni di acque piovane che hanno prodotto danni all'interno dell'edificio e sul prospetto. In particolare gli interventi previsti in linea di massima, si riassumono in: revisione della copertura; ripristino dell'impermeabilizzazione; revisione degli scarichi pluviali; opere di rifinitura nei locali interni; opere di ripristino dei prospetti. Si prevede, anche, una revisione generale degli infissi esterni e delle uscite di emergenza, nonché la razionalizzazione delle acque piovane sugli spazi esterni che hanno provocato allagamenti dei locali degli impianti tecnologici, siti a quote sotto il piano di campagna. Infine la sistemazione dell'area esterna.	no
0014	Liceo Linguistico via Fattori. Lavori di completamento di rifacimento dei prospetti e aggiornamento e revisione degli infissi.	I lavori previsti sono finalizzati al completamento del rifacimento dei prospetti, nonché alla revisione totale degli infissi, con la sostituzione di alcuni e la manutenzione dei rimanenti, con relativa pitturazione. E' previsto inoltre l'intervento sullo smaltimento dell'acqua piovana degli spazi esterni e delle coperture.	no

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla Categoria ed alla Tipologia a cui appartiene ogni singola opera nonché al nr. Progressivo indicato a fianco.	
0015	Liceo Classico Basile - Monreale Lotto di completamento e consolidamenti.	Si tratta di completare interventi già previsti in precedente progetto, con una variante in corso d'opera, dovuta ad errori progettuali e cause impreviste. Gli interventi riguardano il rifacimento dei prospetti esterni, opere di finitura della strada di accesso e dei camminamenti esterni perimetrali e del muro di sostegno della strada, la creazione degli ambienti per attività didattiche e para-scolastiche, sistemazione dello scantinato.	si
0017	Lavori di m.s. e riconversione a metano degli impianti termici degli edifici adibiti a scuole siti in Provincia. (Importo progetto € 400.000,00 finanziato Bilancio 2007)	I lavori mirano a garantire un uso continuato del riscaldamento senza la necessità del rifornimento di gasolio; un risparmio nei costi ed un minore inquinamento ambientale. E' previsto un adeguamento dei locali caldaia, dei relativi impianti elettrici, la sostituzione di alcuni componenti dell'impianto per adeguarne i rendimenti a quanto previsto dalle norme vigenti.	no
0019	Liceo Classico Scaduto – Bagheria Infissi - prospetto - corpo principale.	Il progetto prevede di intervenire nel corpo principale, sui prospetti e sugli infissi. In particolare gli interventi previsti in linea di massima si riassumono in: rifacimento intonaco e sostituzione infissi esterni.	no
0020	Liceo Scientifico Cannizzaro- Lavori di sistemazione esterna, recinzione, revisione prospetti interni ed esterni, cornicioni e protezione dall'inquinamento acustico lato via M.se di Villabianca.	Nell'ambito delle previsioni programmatiche per la conservazione ed il miglioramento della fruibilità degli immobili scolastici, si inserisce questo progetto che si ritiene vada a completare un primo ciclo di interventi tesi al recupero totale dell'immobile. I lavori che si prevedono sono: sistemazione della recinzione esterna; revisione prospetti interni ed esterni, recupero del cornicione; protezione dall'inquinamento acustico.	no
0021	Lavori di manutenzione straordinaria degli spazi esterni annessi all'I.T.I. Vittorio Emanuele III° in Palermo.	L'intervento è volto ad operare gli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità e delle condizioni d'uso degli spazi sportivi esterni dell'istituto in oggetto (pavimentazione, illuminazione, attrezzature, smaltimento acqua piovana ecc.).	no
0022	Lavori di manutenzione straordinaria degli spazi esterni e delle coperture dell'I.T.G. "Salerno" in Gangi.	L'intervento è volto ad operare la manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità e delle condizioni d'uso degli spazi esterni e delle coperture dell'istituto in oggetto.	no
0023	I.T.I. Ettore Majorana. Lavori di M.S. degli spazi esterni e delle scale di sicurezza.	I lavori di questo progetto si riassumono in: opere edili, ponteggi e interventi sui campi sportivi; impianti elettrici; impianto idrico-fognario.	no
0024	Lavori di manutenzione straordinaria degli spazi esterni (campo di calcetto) del liceo scientifico in Gangi.	L'intervento è volto ad operare la manutenzione straordinaria degli spazi esterni di pertinenza del liceo scientifico in Gangi quali campi sportivi e la relativa impiantistica per l'illuminazione unitamente alla recinzione del plesso.	no
0025	Interventi di insonorizzazione e miglioramento della funzionalità delle palestre annesse agli Istituti: L.C. "Meli" - L.C. "Umberto I" - ITC "Crispi" - ITI "V.Emanuele III" - ITI "Pio La Torre".	I lavori di questo progetto si riassumono in lavori edili, lavori riguardanti impianti elettrici, termici; lavori idraulici.	no
0026	Lavori di adeguamento impiantistico per il miglioramento delle condizioni di sicurezza di alcuni locali sede di lavoro dell'Ente. (Istituti scolastici provinciali e uffici) in Provincia.	il progetto prevede lavorazioni a corredo degli interventi impiantistici; interventi relativi agli impianti elettrici, termici, idraulici finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza di alcuni locali sedi di lavoro dell'ente (istituti scolastici provinciali e uffici siti nel territorio della provincia di Palermo al di fuori del territorio del comune capoluogo).	no

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0027	I.T.G. "Parlatore" Lavori di ripristino prospetti e revisione copertura.	I lavori di questo pregetto si riassumono in: opere edili, ponteggi e infissi, impianto idrico-fognario.	no
0028	Lavori di risanamento e adeguamento, sistemazione esterna dell'I.P.S.S.A.R. - Balestrate.	Il progetto prevede un intervento sulle coperture del corpo di fabbrica, lato est, ristrutturando il piano primo per la creazione di aule, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza. Inoltre, è necessario definire la recinzione e la sistemazione degli esterni dell'Istituto, al fine di garantirne la sicurezza. In particolare: impermeabilizzazione del terrazzo di copertura; ripristino degli scarichi; verifica e ripresa degli intonaci esterni; realizzazione impianti; opere di rifinitura nei locali interni; opere di coloritura; sistemazione area esterna; realizzazione e ripristino recinzione esterna.	no
0029	Professionale per il Tursimo "Marco Polo". Miglioramento della fruibilità e m.s. ascensori e integrazione opere abbattimento barriere architettoniche.	I lavori di questo progetto si riassumono in lavori edili, lavori riguardanti impianti elettrici e lavori idraulici.	no
0030	Lavori di sistemazione spazi esterni, palestra e copertura dell'Istituto d'Arte di Cefalù.	Il progetto prevede un intervento sulle coperture per eliminare le infiltrazioni di acque piovane che hanno prodotto danni all'interno dell'edificio. Inoltre è necessario definire la sistemazione dell'area esterna e degli spazi esterni dell'Istituto, al fine di garantirne la funzionalità. In particolare gli interventi si riassumono in: impermeabilizzazione del terrazzo di copertura dell'edificio e della palestra; verifica e ripresa degli intonaci interni; opere di rifinitura dei locali interni; opere di coloritura; sistemazione area esterna.	no
0031	Liceo scientifico "B. Croce"- Lavori di manutenzione dei prospetti e sostituzione infissi esterni.	I lavori di questo pregetto si riassumono in: opere edili, ponteggi e infissi; impianti elettrici; impianto di riscaldamento; impianto idrico-fognario.	no
0032	Lavori di sistemazione pavimenti piano terra e copertura palestra del Liceo scientifica Palmeri - Termini Imerese.	Il progetto prevede l'intervento sulla pavimentazione del piano terra, realizzando una pavimentazione areata; lavori di finitura nei locali interni e opere di coloritura. Inoltre si prevede di intervenire sulla copertura della palestra con revisione della stessa, ripristino dell'impermeabilizzazione, revisione degli scarichi pluviali, opere di rifinitura nei locali interni ed opere di ripristino dei prospetti.	no
0033	Lavori di M.S. per sistemazione ed adeguamento seminterrato del L.S.-Lercara Friddi.	E' prevista la sistemazione del piano seminterrato per la realizzazione di alcune aule da anettere all'istituto "Mauro Picone" nonché vari interventi di manutenzione straordinaria, realizzazione di impianti e adeguamento degli stessi.	no
0034	Lavori di M.S. edifici di proprietà adibiti a caserme dei C.C. in provincia.		no
0035	Manutenzione coperture e messa in sicurezza prospetti e infissi di edifici scolastici in città. Istituti: I.T.I. "E. Majorana", L.C. "Umberto I", I.P.S.S.A.R. "P. Borsellino", I.T.G. "F. Parlatore", I.T.I. "V.E. III".	Il progetto riguarda interventi di miglioramento e mantenimento delle condizioni di igienicità e sicurezza nelle scuole, mediante opere manutentorie estese a parti significative degli edifici.	no
0036	Progetto per la sostituzione di infissi e ripristino funzionalità degli spazi esterni dell'Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali "Luigi Enaudi" di Palermo.	L'intervento prevede la sostituzione di tutti gli infissi in cattivo stato d'uso, la verifica dell'adeguatezza degli impianti elettrico ed idraulico con i necessari adeguamenti alle attuali esigenze; analogo intervento sui servizi igienici, spazi esterni e zona verde.	no

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0037	I.T.I. - V. Emanuele III - Intervento di completamento, ottimizzazione dei livelli di utilizzo e funzionali della cosiddetta Ala Nuova.	L'obiettivo da perseguire consiste nell'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza per quanto riguarda l'esodo dalle aule, l'igiene e la salubrità degli ambienti in tutto l'immobile, compresi i servizi igienici e le zone di transito. Si vuole migliorare la fruibilità e la funzionalità degli spazi. In particolare si provvederà alla sostituzione delle guaine ammalorate, verificati i pluviali, i pozzetti di scarico delle acque bianche e nere, sostituzione delle porte interne delle aule con porte con apertura verso l'esterno, dismissione dell'intonaco ammalorato, sistemazione dei pavimenti nelle zone di intervento, coloritura delle pareti interne nelle zone di intervento. Saranno installate delle canne di ventilazione forzata nei servizi igienici. Sarà installato il nuovo controsoffitto nei corridoi e nei disimpegni e reinstallate le plafoniere esistenti.	no
0038	I.T.I. Volta - Rifacimento e adeguamento infissi esterni e sistemazione spazi aperti.	Al fine di ricondurre l'immobile agli standard indicativi dell'edilizia scolastica è stata prevista la sostituzione degli infissi con infissi in pvc con vetri termoacustici isolanti. Saranno realizzate tutte le opere edili necessarie per questa sostituzione. Saranno demoliti due muri di altezza circa 2.5 mt allo scopo di rendere tutti i percorsi esterni percorribili. Anche la pavimentazione dello spazio tra i due muri sarà rifatta con autobloccanti in cls vibro compresso. Nei lavori sono comprese la ripresa dei muri esterni che presentano distacco dell'intonaco e la verniciatura delle cancellate che delimitano alcuni spazi.	no
0039	Manutenzione straordinaria impianti tecnologici Istituti scolastici.	I lavori sono finalizzati all'adeguamento impiantistico per il miglioramento delle condizioni di sicurezza. Si distinguono in lavori edili che comprendono le lavorazioni a corredo degli interventi impiantistici ed inerenti la sicurezza; lavori agli impianti elettrici allo scopo di rendere sicuri ed efficienti gli impianti; lavori agli impianti termici per la sicurezza degli stessi; lavori idraulici ed antincendio per ripristinarne l'efficienza.	no
0044	Trasformazione a metano e manutenzione straordinaria impianti termici istituti scolastici.	L'esigenza della trasformazione a metano degli impianti termici, nasce dalla necessità di garantire economie di gestione ed nel contempo ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera. Sono previste: la manutenzione degli impianti di sicurezza antincendio, riparazione e realizzazione impianti elettrico e di illuminazione di emergenza, interventi su impianti di climatizzazione, manutenzione degli impianti di riscaldamento ed idrico-sanitario, opere edili connesse ed accessorie.	no
0045	Istituti scolastici di proprietà in città. Manutenzione degli impianti elettrici, antincendio e tecnologici.	L'esigenza degli interventi manutentivi, nasce dalla necessità di garantire la perfetta efficienza degli impianti tecnologici. Sono previsti: manutenzione degli impianti di sicurezza antincendio, riparazione e realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione di emergenza, interventi sull'impianto di climatizzazione, manutenzione impianto di riscaldamento ed idrico-sanitario, opere edili connesse ed accessorie.	no
0046	Istituti scolastici di proprietà in provincia. Manutenzione degli impianti elettrici, antincendio e tecnologici.	L'esigenza degli interventi manutentivi, nasce dalla necessità di garantire la perfetta efficienza degli impianti tecnologici. Sono previsti: manutenzione degli impianti di sicurezza antincendio, riparazione e realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione di emergenza, interventi sull'impianto di climatizzazione, manutenzione impianto di riscaldamento ed idrico-sanitario, opere edili connesse ed accessorie.	no
0047	Liceo scientifico "F.Tedaldi" -Castelbuono. Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento di un muro di sostegno in c.a. ammalorato.	L'ammaloramento è da collegare all'intasamento dei drenaggi, presenti nell'opera, non più in grado di smaltire le acque di infiltrazione, provenienti da monte. L'intervento consiste: nell'ancoraggio del paramento murario ai terreni più consistenti mediante tiranti, nella realizzazione di fori nella muratura, all'altezza dello spiccatto delle fondazioni, ove inserire appositi tubi per il drenaggio, con specifico rivestimento, in grado di trattenere le particelle solide e conservare la funzionalità nel tempo.	no
0048	Istituti scolastici di proprietà in provincia. Manutenzione coperture e messa in sicurezza prospetti degli istituti: I.T.C. "L.Sturzo"-Bagheria, Ist. Reg.le di I.S.S. ( Villa San Cataldo) -Bagheria, I.P.S.S.A.R. "D.Dolci" -Balestrate, I.I.S.S. "Don G. Colletto" -Corleone, I.P.C.L. "N.Cassarà" -Alimena.	Gli interventi consistono: approntamento ponteggio, revisione canalette di scarico, impermeabilizzazione e risanamento delle parti strutturali in c.a., sostituzione pluviali di scarico, applicazione di guaina in bitume nei punti dove si individuano infiltrazioni di acqua, trattamento dei giunti dell'impermeabilizzazione con rivestimento elastoplastico, ripresa intonaci interni, tinteggiatura pareti e soffitti con pitture lavabili e traspiranti.	no

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0050	I.T.C. - Bisacquino - Lavori di sistemazione copertura palestra, m.s. impianto antincendio.	Il progetto prevede di intervenire sulla copertura della palestra per eliminare le infiltrazioni di acque piovane che hanno prodotto danni all'interno dell'edificio e sul prospetto. In particolare gli interventi si riassumono in: revisione della copertura; ripristino dell'impermeabilizzazione; revisione degli scarichi pluviali; opere di rifinitura nei locali interni; opere di ripristino dei prospetti. Si prevede, inoltre, una revisione generale dell'impianto antincendio effettuando una verifica e l'eventuale sostituzione delle parti non funzionanti, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per la prevenzione antincendio. Gli interventi da eseguire sono: saggi e verifiche con prove sotto pressione, ripristino funzionalità dell'impianto.	no
0051	Liceo Classico "Meli" Lavori di m.s. copertura e miglioramento fruibilità. ( Stralcio di un progetto generale di € 500.000,00 di cui 1° stralcio di € 350.000,00 anno 2009)		no
0052	I.P.S.S.A.R. "Borsellino" Palermo. Realizzazione palestra e campetti esterni.	Il progetto riguarda la costruzione di palestra e campetti esterni annessi all'immobile da adibire ad attività scolastiche.L'area è destinata dal piano regolatore ad attrezzature per gioco bimbi, attrezzature per unità collettive. Dovrà essere richiesta autorizzazione temporanea , in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico.Considerato che la struttura progettata sarà del tipo tendostruttura , quindi di tipo precario ,il rilascio dell'autorizzazione risulterà di facile ottenimento. La struttura avrà forma rettangolare di circa 560 mq con altezza di ml. 8,75. La struttura portante sarà in tralicci spaziali ancorata al suolo e copertura in poliestere ignifugo, pavimentazione in resine poliuretaniche bicomponenti. La restante area scoperta sarà in terra battuta. Il perimetro dell'area sarà recintato con paletti e rete metallica zincata, cancelletti in ferro e aiuole. Saranno collocati impianti di illuminazione a norma, di climatizzazione e di messa a terra.	no
0053	Istituto Di Vincenti - Corleone (sede coordinata) - Lavori di recinzione terreno sito nel retro dell'edificio scolastico.	Il progetto prevede di intervenire sul lotto per realizzare una recinzione e dei camminamenti al fine di rendere accessibile in sicurezza l'area agli utenti dell'Istituto. In particolare gli interventi previsti in linea di massima, possono riassumersi in: scavo; realizzazione di cordolo in c.a.; collocazione di inferriata e cancelli di accesso.	no
0054	I.T.C. Pio La Torre Ripristino prospetti esterni di tutti i corpi di fabbrica.	Il progetto ha lo scopo di ripristinare la funzionalità del rivestimento esterno, oggi in condizioni di degrado ormai palese. L'intonaco utilizzato per il rivestimento di tutti i corpi è del tipo plastico, tant'è che il degrado ha attaccato la pellicola di finitura provocandone il distacco proprio in corrispondenza dei giunti tra muratura e struttura in cemento armato.	no
0055	I.T.C. - Marineo - M.S. tetto, impianto citofonico.	Il progetto prevede un intervento sulle coperture per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana che hanno prodotto danni anche all'interno dell'edificio. In particolare gli interventi si riassumono in: revisione della copertura; ripristino dell'impermeabilizzazione; revisione degli scarichi pluviali; opere di rifinitura nei locali interni. Si prevede, inoltre, la realizzazione di un impianto citofonico in collegamento con l'Istituto e la sistemazione dell'area antistante l'ingresso per consentire le manovre dei veicoli. In particolare gli interventi si riassumono in: scavo, canalizzazione e pozzetti di ispezione; demolizione e ricostruzione di aiuole; sistemazione area esterna.	no
0056	I.T.C. Crispi Lavori di rifacimento dei prospetti e sostituzione degli infissi.	I lavori previsti dal progetto comprendono: intervento di risanamento della muratura e il rifacimento dell'intonaco dei prospetti del corpo scuola e dell'auditorium; intervento di pitturazione dei prospetti del corpo palestra; sostituzione degli infissi esterni e delle cerniere.	no

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0057	I.T.G. P. Domina - Polizzi Generosa - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie.	La struttura si presenta in condizioni di manutenzione in parte degradata, mancante dell'impianto antincendio, e senza adeguate vie di fuga a norma. Si rende necessaria anche la sostituzione degli infissi esterni e il rifacimento di tutti i servizi igienici. L'immobile non è adeguato alle normative per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Di recente si sono evidenziati degli ammaloramenti nei solai di copertura. E' pertanto prevista la sostituzione della copertura. Sono previsti inoltre, anche la manutenzione dell'impianto termico, con adeguamento del locale caldaia, installazione di un nuovo impianto di prevenzione, di evacuazione e di allarme dai rischi di incendi, realizzazione di porte con maniglioni antipanico. E' previsto pure il rifacimento di tutti i pavimenti, la ripresa degli intonaci e la tinteggiatura delle pareti e dei soffitti, sia per l'interno che per l'esterno.	no
0058	I.P.A Castellana - Ristrutturazione ed adeguamento. Ex frantoio - sistemazione esterna.	Il progetto prevede di intervenire per il ripristino della fruibilità dei locali dell'ex frantoio, da adibire a "Museo permanente di antiche attrezzature agricole tipiche della cultura contadina delle Madonie". In particolare gli interventi si riassumono in: consolidamento delle strutture murarie e portanti; rifacimento dei solai e della copertura; realizzazione ex novo degli impianti tecnologici; opere di rifinitura interne ed esterne; sistemazione esterna.	no
0059	I.P.S.I.A. Ascione- Revisione e ripristino coperture e sistemazione e adeguamento palestra e spazi esterni.	Scopo primario del progetto è il ripristino delle coperture dell'Istituto, con la revisione e il rifacimento delle parti ammalorate. Negli ambienti ubicati all'ultimo piano si riscontra umidità, dovuta ad infiltrazioni di acqua piovana. Revisione dell'impianto elettrico.	no
0060	I.T.I. - Petralia Soprana - Lavori di rifacimento degli infissi esterni e sistemazione tratti di recinzione ammalorati.	L'immobile oggetto dell'intervento necessita di opere di completamento per quanto riguarda la sostituzione degli infissi esterni, del tipo in lamierino. Inoltre gli spazi esterni, necessitano di adeguata razionalizzazione e sistemazione, mediante canalizzazione e pozzetti di ispezione, nonché la sistemazione della recinzione e della stradella di accesso.	no
0061	Liceo di Ciminna (ex scuola elementare) - Adeguamento struttura e sicurezza - sistemazione.	Il progetto prevede un intervento per il consolidamento delle strutture e l'adeguamento dei locali alle vigenti norme. In particolare gli interventi previsti in linea di massima, si riassumono: recupero strutturale e funzionale della struttura; adeguamento dei locali interni alla destinazione d'uso preventivata; realizzazione ex novo degli impianti tecnologici; opere di rifinitura interne ed esterne; sistemazione esterna.	no
0062	Istituto d'Arte di Monreale - Adeguamento alle norme di sicurezza, sistemazione coperture e prospetti e realizzazione di opere complementari. (II° lotto di un progetto preliminare generale di € 800.000,00)	La struttura necessita di una manutenzione generale dei prospetti, di una ristrutturazione della copertura con inserimento di materiale per isolamento termico e sostituzione dei pluviali delle colonne di scarico. Inoltre è prevista l'adeguamento a norma dell'impianto elettrico, di illuminazione di emergenza, dell'antincendio e delle vie di fuga. Necessaria la manutenzione dell'impianto di riscaldamento, dell'ascensore, la sostituzione degli infissi esterni e il rifacimento dei servizi igienici. Infine è previsto il ripristino del locale per attività ginniche, il rifacimento dei pavimenti interni, la ripresa degli intonaci, la tinteggiatura delle pareti e dei soffitti con pittura lavabile. Anche all'esterno è prevista la ripresa dei pannelli prefabbricati, là dove sono ammalorati e la tinteggiatura integrale dei prospetti.	no
0063	Manutenzione coperture e messa in sicurezza prospetti e infissi di edifici scolastici in città. (anno 2010)	Il progetto riguarda interventi di miglioramento e mantenimento delle condizioni di igienicità e sicurezza nelle scuole, mediante opere manutentorie estese a parti significative degli edifici.	no
0064	Istituti scolastici di proprietà in provincia. Manutenzione coperture e messa in sicurezza prospetti. (anno 2010)	Gli interventi consistono: Approntamento ponteggio, revisione canalette di scarico, impermeabilizzazione e risanamento delle parti strutturali in c.a., sostituzione pluviali di scarico, applicazione di guaina in bitume, nei punti dove si individuano infiltrazione di acqua, trattamento dei giunti dell'impermeabilizzazione con rivestimento elastoplastico, ripresa intonaci interni, tinteggiatura pareti e soffitti con pitture lavabili e traspiranti.	no

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0066	Istituti scolastici di proprietà in città. Manutenzione degli impianti elettrici, antincendio e tecnologici. (anno 2010)	L'esigenza degli interventi manutentivi, nasce dalla necessità di garantire la perfetta efficienza degli impianti tecnologici. Sono previsti: manutenzione degli impianti di sicurezza antincendio, riparazione e realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione di emergenza, interventi sull'impianto di climatizzazione, manutenzione impianto di riscaldamento ed idrico-sanitario, opere edili connesse ed accessorie.	no
0067	Istituti scolastici di proprietà in provincia. Manutenzione degli impianti elettrici, antincendio e tecnologici. (anno 2010)	L'esigenza degli interventi manutentivi, nasce dalla necessità di garantire la perfetta efficienza degli impianti tecnologici. Sono previsti: manutenzione degli impianti di sicurezza antincendio, riparazione e realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione di emergenza, interventi sull'impianto di climatizzazione, manutenzione impianto di riscaldamento ed idrico-sanitario, opere edili connesse ed accessorie.	no
0068	Trasformazione a metano e manutenzione straordinaria impianti termici istituti scolastici. (anno 2010)	L'esigenza della trasformazione a metano degli impianti termici, nasce dalla necessità di garantire economie di gestione, nel contempo di ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera. Sono previste: la manutenzione degli impianti di sicurezza antincendio, riparazione e realizzazione impianti elettrico e di illuminazione di emergenza, interventi su impianti di climatizzazione, manutenzione degli impianti di riscaldamento ed idrico-sanitario, opere edili connesse ed accessorie.	no
0070	Conservatorio Bellini - Rifacimento infissi e aree esterne.	L'obbiettivo da perseguire consiste nel recupero delle facciate con i relativi infissi e di una area esterna, nonché nel ripristino degli ambienti interni, e nel complesso si tratta di tendere al recupero, alla conservazione ed alla fruizione di un bene storico monumentale di particolare importanza per la collettività. La finalità dell'intervento consiste nel ripristino della funzionalità, salubrità e sicurezza degli ambienti nella sua interezza.	si
0071	I.T.G. Parlatore - Copertura area ginnica esterna.	Scopo del progetto è quello di dotare la comunità scolastica di una possibilità intermedia per effettuare una moderata attività motoria, raddoppiando l'esiguo spazio della sala ginnica con l'uso del cortile interno aperto. Si tratta di recuperare lo spazio esterno per un utilizzo meno vincolato da condizioni ambientali. Per garantire nel contempo condizioni di salubrità, illuminamento e ventilazione delle aule o ambienti prospicienti il cortile interno, è stata ipotizzata una copertura per mezzo di una vela trasparente in materiale fibro-plastico ancorata alla muratura per mezzo di tiranti, e dal profilo irregolare, per garantire la copertura dello spazio centrale e il filtraggio dell'aria dal perimetro.	si
0072	I.T.C. - V. Pareto - Riattamento auditorium e rifunzionalizzazione spazi.	L'obbiettivo primario consiste nell'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza per quanto riguarda l'igiene e la salubrità degli ambienti in tutto l'immobile ed in particolare nell'Auditorium, inoltre si vuole migliorare la fruibilità e funzionalità degli spazi interni ed esterni. In particolare saranno verificati i pozzetti di acque bianche e nere e tutto il sistema di smaltimento sino ai pozzetti comunali, si interverrà per bloccare l'umidità di risalita, sostituzione di infissi esterni ed interni, demolizione di alcuni tramezzi e realizzazione di nuove tramezzature, sistemazione della pavimentazione delle zone interessate, realizzazione dell'impianto di aerazione dell' auditorium e coloritura delle pareti interne e di corridoio.	no
0073	I.T.C.G. - Rutelli - Rifunzionalizzazione degli impianti di atletica e sistemazione aree interstiziali, verde e prospetti.	L'obbiettivo del progetto è quello di ripristinare l'utilizzo degli impianti sportivi esterni tanto per la comunità scolastica quanto per l'intero quartiere e di intervenire nel disegno degli spazi verdi con la finalità di ripartire lo spazio in ambiti che consentano una manutenzione più semplice e quindi più efficace e puntuale. La manutenzione dei prospetti contribuirà ad una migliore conservazione dell'edificio ed alla sua presentabilità nel rapporto con il contesto urbano. In particolare verrà ripresa la pensilina in cls rimuovendo l'intonaco staccato e risanando i ferri rifacendo l'intonaco e la coloritura. Lo stesso dicasi per i prospetti. Per lo spazio esterno, si prevede una nuova perimetrazione e nuovi percorsi pedonali, rifacimento del manto di pavimentazione sintetica, revisione ed integrazione dell'impianto di illuminazione esterna.	no
0074	Liceo Scientifico - B. Croce - Trasformazione dell'atrio interno in palestra.	L'edificio scolastico si presenta, dal punto di vista strutturale, in buone condizioni, essendo stato restaurato in tempi recenti, ma necessita di interventi manutentivi per un buon utilizzo per le attività didattiche. Saranno effettuati lavori per la rimozione della pavimentazione del cortile esistente e il suo rifacimento. Ripristino dell'intonaco delle facciate interne, sistemazione del sistema di smaltimento acque piovane, dell'impianto elettrico esterno e adeguato sistema illuminante, riparazione infissi e sostituzione con nuovi infissi laddove fosse necessario.	no

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0075	Liceo Scientifico - G. Galilei - Completamento interventi di rifacimento prospetti ed infissi esterni e manutenzione straordinaria copertura.	L'intervento consiste nel recupero dei prospetti e della copertura dell'immobile. La finalità è il ripristino della funzionalità, sicurezza e salubrità degli ambienti nella sua interezza, con il recupero, conservazione e fruizione di un bene architettonico della città di Palermo, importante per la collettività e per la popolazione scolastica. In particolare oltre al ripristino dei cornicioni e dei prospetti per caduta di intonaco, si provvederà alla sostituzione degli infissi in alluminio anodizzato e apertura verso l'esterno con più idonei, per una struttura scolastica, infissi in pvc con anima metallica ,vetrocamera e ante scorrevoli nella parte inferiore e a vasistas in quella superiore. Saranno realizzati, inoltre, gli interventi per garantire la funzionalità di tutti gli impianti.	si
0076	I.P.C.L. - Via Fattori - Programmazione di M.S. e rifunionalizzazione degli spazi interni per varie attività a sostegno del POF, definizione spazi esterni e degli ascensori.	L'edificio risalente alla fine degli anni 70 si sviluppa su sei livelli fuori terra, un seminterrato adibito a locali tecnici, aula magna ed un corpo palestra. L'intervento consiste nel bloccare l'umidità di risalita, dismissione di intonaco ammalorato, specie in palestra ed Aula Magna, sostituzione di alcuni infissi interni ed esterni, dismissione di porzioni di guaina impermeabilizzante della copertura dell' Aula Magna e della palestra, sostituzione di tutte le parti non funzionanti e non a norma degli impianti elettrici e meccanici degli ascensori, sistemazione dei pavimenti con rilucidatura, coloritura delle pareti nelle varie zone di intervento, manutenzione degli spazi esterni, razionalizzazione degli spazi interni in uso per attività extracurricolari.	no
0077	I.P.S.I.A. S. D'Acquisto - Bagheria - Rifacimento prospetto lato est e realizzazione di climatizzazione estiva, isolamento termico ed opere complementari.	L'intervento consiste nella realizzazione degli intonaci del prospetto est mancanti, la fornitura e la collocazione di n.2 "ciller" per il condizionamento dei due piani f.t., la fornitura e la collocazione di n.70 unità termoventilanti - refrigeranti, la realizzazione dello strato di coibentazione da collocare sul tetto per la limitazione delle dispersioni termiche.	no
0078	Liceo socio-pedagogico "F. Aprile" Palermo- Intervento per la copertura della palestra ed accrescimento del livello di servizio e fruibilità degli spazi destinati ad attività didattiche.		no
0079	M.S. delle coperture della palestra e realizzazione di drenaggio nel L.C. "Ugdulena" di Termini Imerese.		no
0080	I.P.S.S.A.R. "Borsellino" Sede P.zza Bellissima Palermo-M.S. per aggiornamento apprestamenti di sicurezza e per l'igiene e la rifunionalizzazione delle aule speciali.		no
0081	M.S. edifici di proprietà adibiti a caserme dei C.C. ubicati nei comuni della Provincia.		no
0082	M.S. del Liceo soc-pedag. "Ugdulena" di Caccamo per rifacimento muri di recinzione ammalorati, sistemazione scarpate e regimazione acque piovane.		no

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0084	Istituti scolastici di proprietà in provincia. Manutenzione coperture e messa in sicurezza prospetti. (anno 2011)	Gli interventi consistono: approntamento ponteggio, revisione canalette di scarico, impermeabilizzazione e risanamento delle parti strutturali in c.a., sostituzione pluviali di scarico, applicazione di guaina in bitume nei punti dove si individuano infiltrazione di acqua, trattamento dei giunti dell'impermeabilizzazione con rivestimento elastoplastico, ripresa intonaci interni, tinteggiatura pareti e soffitti con pitture lavabili e traspiranti.	no
0085	Manutenzione coperture e messa in sicurezza prospetti e infissi di edifici scolastici in città. (anno 2011)	Attuazione programmata di interventi di accrescimento e mantenimento dei livelli di igienicità e sicurezza degli istituti scolastici.	no
0086	Istituti scolastici di proprietà in città. Manutenzione degli impianti elettrici, antincendio e tecnologici. (anno 2011)	L'esigenza degli interventi manutentivi, nasce dalla necessità di garantire la perfetta efficienza degli impianti tecnologici. Sono previsti: manutenzione degli impianti di sicurezza antincendio, riparazione e realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione di emergenza, interventi sull'impianto di climatizzazione, manutenzione impianto di riscaldamento ed idrico-sanitario, opere edili connesse ed accessorie.	no
0087	Liceo classico "E.Basile" -Monreale. Lavori di sistemazione spazi esterni, riuso del campetto esterno e realizzazione di opere di definizione.	Gli interventi consistono in: realizzazione di un muro di contenimento per regimentare le acque e stabilizzare un rilevato esistente, sistemazione dell'area con realizzazione di un campo polivalente, sistemazione di una gradinata preesistente, sistemazione spazi limitrofi al campo e all'istituto, realizzazione di un parcheggio, illuminazione esterna del campetto e del parcheggio, opere fognarie per lo smaltimento acque.	no
0088	Istituti scolastici di proprietà in provincia. Manutenzione degli impianti elettrici, antincendio e tecnologici. (anno 2011)	L'esigenza degli interventi manutentivi, nasce dalla necessità di garantire la perfetta efficienza degli impianti tecnologici. Sono previsti: manutenzione degli impianti di sicurezza antincendio, riparazione e realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione di emergenza, interventi sull'impianto di climatizzazione, manutenzione impianto di riscaldamento ed idrico-sanitario, opere edili connesse ed accessorie.	no
0089	Liceo socio-pedagogico "Don G. Colletto" - Corleone. Interventi di manutenzione straordinaria per sostituzione infissi ammalorati e realizzazione di opere di definizione.	Gli interventi da eseguire consistono in: realizzazione di ponteggi, smontaggio infissi esistenti, riparazione o sostituzione di quelli più vetusti, opere murarie per la definizione di muretti e aiuole, opere di definizione.	no
0090	Trasformazione a metano e manutenzione straordinaria impianti termici istituti scolastici. (anno 2011)	L'esigenza della trasformazione a metano degli impianti termici, nasce dalla necessità di garantire economie di gestione ed nel contempo ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera. Sono previste: la manutenzione degli impianti di sicurezza antincendio, riparazione e realizzazione impianti elettrico e di illuminazione di emergenza, interventi su impianti di climatizzazione, manutenzione degli impianti di riscaldamento ed idrico-sanitario, opere edili connesse ed accessorie.	no
0096	Lavori di manutenzione strutturale di un corpo di fabbrica dell' I.S.S.P. di Cozzo Impalastro-Termini Imerese.		no
<b>TIPOLOGIA 08: Completamento</b>			
0042	Progetto per il completamento del Liceo Scientifico-MEDI-Castelbuono. (Importo progetto € 2.481.154,00 di cui € 428.921,30 residuo imp. 36/91)	Il completamento prevede la sistemazione dell'area esterna (pavimentazione, camminamenti e piantumazione), la recinzione, la costruzione di un campo polivalente con gradinate per circa 220 spettatori, una pista a quattro corsie di ml.100,00 complessivi, impianti per il salto in lungo e in alto e la pedana per il lancio del peso, impianto di illuminazione esterna.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla Categoria ed alla Tipologia a cui appartiene ogni singola opera nonché al nr. Progressivo indicato a fianco.	
0043	Ciminna:Progetto per il completamento dell'ITC.	Il completamento prevede la sistemazione dell'area esterna (pavimentazione,camminamenti,piantumazione,recinzione e illuminazione.)Palestra rifiniture interne,pavimentazione controsoffitto,isolamento pareti,impianti realizzazione servizi.Tutti i piani del plesso scolastico saranno completati di impermeabilizzazione e pavimentati.Completamento dell'impianto di termoventilazione.	si
<b>CATEGORIA 11: Beni Culturali</b>			
<b>TIPOLOGIA 05: Restauro</b>			
118	0001 Bagheria- Messa in sicurezza statica e restauro materico dei vasi fiammati e dei piastri dei berceaux siti all'interno del Giardino Storico dei Marchesi di San Cataldo.	Le opere previste sono finalizzate al recupero, conservazione e fruizione del Giardino Storico, che verranno eseguite tenendo conto della specificità del manufatto, con materiali e tecnologie attuali, rispettose dell'identità architettonica e linguistica degli elementi architettonici	no
121	0002 Manutezione straordinaria del loggiato S.Bartolomeo - Palermo.	L'intervento prevede l'adeguamento alla normativa antincendio, allaccio idrico esterno per alimentazione idranti per i mezzi VV.F., compartimentazione del locale pompe posto a piano terra, adeguamento alla normativa di sicurezza mediante integrazione della segnaletica ed impianto di illuminazione d'emergenza, dismissione e successiva collocazione di controsoffitti al piano terra per permettere il risanamento del solaio, sostituzione di vetrate, revisione di serramenti, ripresa d'intonaco interno, fornitura e collocazione di tende a rullo.	no
261	0003 Gangi-Restauro del Santuario dello Spirito Santo.	L'intervento prevede un' indagine diagnostica delle superfici affrescate, rifacimento di pavimentazione, restauro della muratura con interventi di deumidificazione, restauro degli infissi, rifacimento dell'impianto elettrico a norma dell'intero manufatto architettonico.	si
265	0004 Misilmeri - Lavori di restauro della Parrocchia di S. Giovanni Battista.	Gli interventi previsti rappresentano un insieme organico di opere finalizzate al recupero, conservazione e ripristino delle funzioni religiose nella loro interezza della Parrocchia, consistenti in: alleggerimento della volta e dei rinfianchi mediante dismissione della cappa in calcestruzzo; consolidamento della volta reale, compreso rincocciatura, sarcitura e listatura delle pareti verticali adiacenti; sarcitura di microlesioni; manutenzione e consolidamento delle catene in ferro; restauro delle decorazioni a stucco della navata centrale della Chiesa mediante pulizia, preconsolidamento, ristabilimento della coesione dell'intonaco con resina acrilica, estrazione di sali solubili dagli stucchi; consolidamento di fatturazioni con malta idraulica e resina acrilica; integrazione delle parti in stucco mancanti; integrazione pittorica delle lacune con tecnica riconoscibile.	no
276	0005 Riqualficazione e ripristino del sagrato e delle tre navate con relativo adeguamento degli impianti della chiesa del Santo Sepolcro a Bagheria.	L'intervento consiste nel restauro del sacrato all'interno dell'abside centrale e delle tre navate a botte, nella ripavimentazione del corridoio dall'ingresso all'altare ed adeguamento degli impianti.	no
280	0006 Restauro ed adeguamento a sede per attività culturali del convento latino-Mezzojuso.	L'immobile è già stato sottoposto a lavori di consolidamento e restauro. Per poter completare funzionalmente l'opera sono ancora da realizzare tutte quelle categorie di lavori inerenti: la finitura degli infissi, gli impianti e la sistemazione esterna.	no

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
281	0007 Restauro e adeguamento impianti elettrici Chiesa S.Maria delle Grazie e campanile-Torretta.	Oggetto dell'intervento è il ripristino del campanile parzialmente danneggiato dagli eventi bellici e l'adeguamento dell'impianto elettrico. Si procederà quindi al restauro e risanamento conservativo della struttura muraria del campanile, alla ricostituzione dell'ordine demolito del campanile eliminando la struttura in c.a.esistente, dismissione dell'impianto elettrico interno al santuario ed ai locali parrocchiali e adeguamento alle nuove disposizione.	no
282	0008 Restauro delle coperture e dei prospetti, nonché per l'adeguamento degli impianti elettrici e rifacimento parziale della pavimentazione della chiesa Madre Maria SS. Delle Grazie-Terrasini.	L'intervento di cui all'oggetto è finalizzato alla conservazione della chiesa Maria SS.Delle Grazie di Terrasini. Obiettivo dell'intervento è quello di impedire il progredire dello stato di degrado delle coperture e dell'intonaco esterno della chiesa. I lavori prevedono la rimozione delle parti degradate delle coperture in legno ed il loro rifacimento, il rifacimento degli intonaci e dei prospetti, la coloritura interna ed esterna, il rifacimento e restauro di pavimenti e rivestimenti e l'adeguamento dell'impianto elettrico alla legge 46/90.	no
283	0009 Restauro della ex Chiesa Madonna degli Agonizzanti e la sua trasformazione in sala polifunzionale e sede del museo archeologico in Castronovo di Sicilia.	L'intervento mira al rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali del manufatto, alla valorizzazione attraverso una destinazione d'uso con essa compatibile. Data la tipologia a sala e la sua ubicazione, risulta compatibile la nuova destinazione d'uso a sede del museo archeologico. I lavori riguarderanno l'intero immobile e consisteranno principalmente in opere edili, demolizioni di superfetazioni, rifacimento della copertura, portale, intonaci, infissi, pavimenti e realizzazione di impianto elettrico-idrico termico-audio-videoproiezione-antintrusione.	si
284	0010 Restauro della Chiesa di S.Francesco e del Convento dei Cappuccini in Corleone.	L'edificio si presenta in totale abbandono e versa in precarie condizioni di stabilità, privo di coperture con murature perimetrali puntellate per evitare crolli.L'intervento mira al recupero e alla fruizione dell'edificio.Pertanto saranno effettuati tutti gli interventi atti a rendere sicure le strutture portanti e a riprendere tutto ciò che l'incuria ed i movimenti tellurici hanno distrutto. E' prevista pure la ricostruzione filologica di una area del convento con finalità di fruizione pubblica e sistemazione del sagrato antistante la chiesa.	no
402	0011 Restauro, manutenzione straordinaria e rifacimento degli impianti secondo le norme CEI della Chiesa di San Vito sita nel comune di Carini.	La chiesa si trova in un stato elevato di degrado .L'intervento di restauro è finalizzato al ripristino dei materiali degradati, al miglioramento dell'isolamento dall'umidità per capillarità ed indagini geologiche ai fini dell'accertamento della stabilità della chiesa.	si
403	0012 Restauro della Chiesa "Madonna di Trapani" nel comune di Chiusa Sclafani.	La chiesa si trova in un stato di degrado tale da richiedere un pronto intervento. I tetti della chiesa son in condizioni fatiscenti, con tegole rotte pieni di muschio. Il campanile si presenta in cattive condizioni. Saranno rifatte le facciate esterne, consolidato il campanile e pavimentate le parti esterne con mattoni.	si
404	0013 Belmonte Mezzagno - Restauro delle edicole votive e della pavimentazione della "Via Crucis".	Le 14 edicole votive presentano un alto livello di degrado anche se per ciascuno di loro va differenziato il tipo di intervento.Esse sono costituite da: un basamento di forma parallelepipedo con attacco a terra specifico per ognuna di loro, l'edicola di forma parallelepipedo svuotata, dove era posta l'immagine sacra, tetto dell'edicola a sezione triangolare a due faldine, in alcune mancanti. Il restauro delle edicole non può essere scisso dal restauro del percorso che si articola lungo la pendenza della montagna e segue in maniera omogenea l'andamento delle curve di livello. Anche il percorso si presenta fortemente degradato perdendo il suo carattere di unità.Vanno mantenuti i muretti a secco che a tratti si individuano nelle zone di cambio di quota. Andranno previsti drenaggi e regimentazione delle acque posizionando griglie, pozzetti, e canali (tubo) in pvc.	no
405	0014 S. Cristina Gela - Restauro di un antico palmento e riuso polifunzionale con i locali parrocchiali annessi.	L'intervento consiste nel recupero dell'edificio storico che versa in condizioni precarie e fatiscenti, destinandolo al ricovero delle storiche "Vare" processionali. Il progetto di recupero prevede il miglioramento strutturale, con la conservazione del sistema murario, rifacimento della copertura e la realizzazionw delle opere di completamento.	no

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
406	0015 Giuliana - Progetto di restauro della Chiesa degli Agonizzanti.	L'intervento è un insieme organico di opere finalizzate alla conservazione ed alla eliminazione di superfetazione della chiesa, restituzione di dignità architettonica al prospetto esterno e funzionalità agli impianti .Esso consiste nel ripristino della tipologia originaria, con restauro delle superfici storiche, adeguamento impianto elettrico alle nuove disposizioni, ripristino intonaci interni ed esterni con restauro delle loro finiture originarie.	no
<b>CATEGORIA 11A: Protezione dell'Ambiente</b>			
<b>TIPOLOGIA 01: Nuova Costruzione</b>			
147	0008 Lavori di completamento della posa ostacoli sottomarini alla pesca a strascico e realizzazione di barriere artificiali nel Golfo di Mondello.		no
240	0009 Tabellazione e recinzione R.N.O. Serre di Ciminna.	La Provincia Regionale di Palermo in qualità di ente gestore della riserva ha predisposto un progetto di primo impianto, in particolare interventi di recinzione di brevi tratti all'interno della riserva ed interventi di tabellazione, per segnalare la presenza di vincoli; le tabelle, di dimensioni variabili, saranno realizzate in lamiera verniciata biocompatibile e rivestite nella parte frontale con pellicola rifrangente.	si
241	0010 Ripristino sentieristica R.N.O. Serre di Ciminna.	La riserva tipologicamente individuata come Riserva Naturale Orientata, è stata istituita al fine di tutelare i fenomeni carsici, nonché la serie di doline di crollo. La riserva è suddivisa in zona A di riserva e zona B di pre-Riserva. I lavori consistono in uno scavo a mano, posa in opera di toovenant, misto granulometrico, pavimentazione in tufina di colore giallastro, allocazione di staccionate con paletti di castagno.	si
264	0011 Realizzazione di un acquario marino ed osservatorio biologico marino permanente presso la ex base della NATO di Isola delle Femmine (PA).	Trattasi di un programma integrato per la riconversione economica, sociale e fruitiva della ex base Nato di Isola delle Femmine, finalizzato alla conservazione e valorizzazione del patrimonio paesistico ambientale. L'area, di circa 50 ettari, prossima a Palermo e a pochi chilometri dall'aeroporto, per l'uso prettamente militare che se ne è fatto sino al 1999, è rimasta incontaminata da interventi antropici indiscriminati, e fortemente connotata da una fauna tipicamente endogena. Si trova prospiciente alle riserve naturali nonché sull'area marina protetta di Capo Gallo e di Isola delle Femmine. Il progetto da realizzarsi per stati di avanzamento, riconvertendo strutture già esistenti, si presta per ospitare un Acquario Marino - Stazione Biologica e una struttura recettiva per il turismo giovanile, creando un parco naturalistico e della scienza marina, unico nell'intero bacino del Mediterraneo, un patrimonio ambientale riconvertito per finalità scientifiche ed ambientali alla fruizione di tutti .	no
<b>TIPOLOGIA 03: Recupero</b>			
126	0002 Risanamento del litorale marino nel tratto tra la foce del fiume Oreto ed il comune di Ficarazzi- Intervento2.	La strategia di intervento mira al recupero funzionale della ex discarica inerti dello Sperone, tramite il suo risanamento e la realizzazione di un parco pubblico attrezzato. E' previsto il consolidamento vero e proprio e l'uso della discarica, problema importantissimo per il futuro della balneazione e per la stabilizzazione di questi terreni. Verrà realizzato un percorso pedonale, con numerose fermate ed attrezzi ginnici in legno. Sono previste un campo bocce, una pista di pattinaggio, un'area per rappresentazioni e concerti, un'area gioco per bambini, parcheggi ed un percorso ciclabile che si raccorderà a quello esistente lungo la via Messina Marine. A completamento verranno installati l'impianto a verde e l'illuminazione.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla Categoria ed alla Tipologia a cui appartiene ogni singola opera nonché al nr. Progressivo indicato a fianco.	
141	0006 Lavori di messa in sicurezza del costone roccioso di Pizzo Chiarastella e recupero conservativo delle case Chiarastella da adibire a sede della riserva.	L'intervento ha il fine di tutelare le sorgenti di acqua fredda che sgorgano nei pressi della sorgente di acqua calda alle falde di Pizzo Chiarastella. All'interno della riserva si trovano le "Case Chiarastella" la cui tipologia edilizia si presta per essere utilizzato quale sede della riserva e centro visitatori. Poiché incombe, sulla strada di accesso, nonché sull'edificio oggetto di recupero, un rischio per caduta massi dalla parete rocciosa, sono previste opere di difesa passiva, quali, reti metalliche ad alto assorbimento di energia, da collocare a monte del complesso rurale e della stradella di collegamento tra lo stesso complesso e la strada provinciale 6/bis.	no
<b>TIPOLOGIA 04: Ristrutturazione</b>			
9	0001 Adeguamento infrastrutturale del porto peschereccio in località Arenella nel comune di Palermo.	Essendo stata rilevata la grave carenza o la totale assenza di sistemi di ormeggio e di sicurezza, sono previsti interventi di ripristino e di razionalizzazione dei sistemi di ormeggio mediante l'installazione di bitte in ghisa, di anelloni in acciaio inox, di parabordi lineari in legno e gomma e passerelle di servizio. Per il porto peschereccio è prevista l'installazione di un sistema multifunzione di aspirazione degli oli esausti, delle acque di sentina e delle acque nere dei natanti da pesca. Si prevede inoltre di realizzare un sistema multifunzione di erogazione di servizio idrico, elettrico ed antincendio ad acqua di mare con colonnine in acciaio inox..	si
127	0003 Sistemazione delle banchine e miglioramento delle condizioni di ormeggio e sicurezza a servizio delle barche da pesca del porto peschereccio in località Sferracavallo nel comune di Palermo.	Essendo stata rilevata la grave carenza o la totale assenza di sistemi di ormeggio e di sicurezza, sono previsti interventi di ripristino e di razionalizzazione dei sistemi di ormeggio mediante l'installazione di bitte in ghisa, di anelloni in acciaio inox, e di parabordi lineari in legno e gomma e passerelle di servizio. Nella banchina secondaria al fine di agevolare il trasbordo del pescato, si prevede di porre in opera un'ideale passerella d'attracco ancorata al muro di sponda, con struttura in acciaio zincato a caldo e praticabile e bordo d'accosto in legno di azobè protetto con parabordo lineare in gomma. Le passerelle di servizio e d'ormeggio saranno accessibili da scale realizzate ad idonea distanza. E' inoltre previsto il ripristino dello scalo d'alaggio e varo delle imbarcazioni.	si
128	0004 Sistemazione delle banchine e miglioramento delle condizioni di ormeggio e sicurezza a servizio delle barche da pesca del porto peschereccio in località Porticello nel comune di Santa Flavia (PA).	Essendo stata rilevata la grave carenza o la totale assenza di sistemi di ormeggio e di sicurezza, sono previste interventi di ripristino e di razionalizzazione dei sistemi di ormeggio mediante l'installazione di bitte in ghisa, di anelloni in acciaio inox, e di parabordi lineari in legno e gomma e passerelle di servizio. Nella banchina secondaria al fine di agevolare il trasbordo del pescato, si prevede di porre in opera un'ideale passerella d'attracco ancorata al muro di sponda, con struttura in acciaio zincato a caldo e praticabile e bordo d'accosto in legno di azobè protetto con parabordo lineare in gomma. Le passerelle di servizio e d'ormeggio saranno accessibili da scale realizzate ad idonea distanza. Saranno realizzate, inoltre, piccoli interventi di ripristino dell'orlatura del ciglio di banchina e delle pavimentazioni localmente ammalorate o dismesse.	si
129	0005 Adeguamento infrastrutturale del porto peschereccio in località San Nicola L'Arena nel comune di Trabia.	Essendo stata rilevata la grave carenza o la totale assenza di sistemi di ormeggio e di sicurezza, sono previsti interventi di ripristino e di razionalizzazione dei sistemi di ormeggio mediante l'installazione di bitte in ghisa, di anelloni in acciaio inox, di parabordi lineari in legno e gomma e passerelle di servizio. Per il porto peschereccio è prevista l'installazione di un sistema multifunzione di aspirazione degli oli esausti, delle acque di sentina e delle acque nere dei natanti da pesca. Si prevede inoltre di realizzare un sistema multifunzione di erogazione di servizio idrico, elettrico ed antincendio ad acqua di mare con colonnine in acciaio inox.	si
<b>TIPOLOGIA 99: Altro</b>			
142	0007 Lavori di posa ostacoli sottomarini alla pesca a strascico e realizzazione di barriere artificiali nel golfo di Mondello. (Importo progetto € 5000.000,00 di cui € 258.228,45 disponibili da bilanci precedenti imp. 4394/97 cap. 272107).	Il progetto si pone come obiettivo la tutela del tratto di costa compreso tra Capo Gallo e Punta Priola, sulla quale gravitano le marinerie di Mondello e Sferracavallo. La pesca a strascico ha notevolmente depauperato la fauna ittica, provocando notevoli danni alla pesca artigianale, praticata dalle due marinerie. Verrà realizzata una barriera costituita da massi cubici di calcestruzzo di due metri di lato, disposti in modo da costituire delle piramidi di cinque massi su due piani, per un totale di trenta, disposte su tre file, intercalate da spazi di dieci metri.	no

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
<b>CATEGORIA 12: Sport e Spettacolo</b>			
<b>TIPOLOGIA 01: Nuova Costruzione</b>			
0003	Pista di sci in località Battaglietta.	Realizzazione di una pista di sci di fondo regolamentare in località "Battaglietta", all'interno del parco delle Madonie, avente i requisiti imposti dalla Federazione Nazionale ed internazionalmente di sci nordico per consentire l'espletamento di gare nazionali ed internazionali. Dimensioni pista: Lunghezza Km 3,00; larghezza m. 4,00. Strutture di servizio: Cabina cronometristi, cabina ufficio segnaletica, servizi igienici. La realizzazione dell'opera consentirebbe l'inserimento della stazione sciistica di Piano Battaglia nel circuito nazionale ed internazionale favorendo l'incremento turistico nell'area delle Madonie. Favorirebbe inoltre la crescita di una attività che porta i giovani a diretto contatto con la natura e permetterebbe agli atleti ed appassionati la pratica della "Tecnica libera" e della "Tecnica classica".	si
0004	Piscina in Termini Imerese.	L'intervento prevede la realizzazione di una piscina coperta nel territorio di Termini Imerese. L'impianto natatorio coperto è previsto con due vasche: una regolamentare per competizione (ml. 21x33,33 altezza da m. 1,80 a 3,80, n. 8 corsie) ed una per principianti e scuola nuoto (ml. 16,66x8 altezza m. 0,80) spogliatoi e servizi annessi nonché locali per impianti tecnologici. La capienza della zona spettatori è prevista per n. 355 posti a sedere lungo una gradinata a 5 file. L'area interessata dal progetto è destinata dal vigente PRG a verde attrezzato per strutture sportive.	si
0005	Impianto sportivo polivalente all'aperto a Partinico.	Il Progetto prevede la realizzazione di un complesso sportivo polivalente, comprendente un campo di calcetto ed un campo polivalente per la pratica di pallavolo, pallamano e pallacanestro. Il complesso sarà completato da locali da destinare a spogliatoi con annessi servizi igienici e magazzino per le attrezzature. Gli spazi esterni saranno sistemati con zone a verde. (L'area individuata per il progetto si trova nel territorio del Comune di Partinico, ha una superficie di circa 3.000 mq, di proprietà del Comune e destinata a verde per attrezzature sportive).	si
<b>TIPOLOGIA 03: Recupero</b>			
0001	Riconversione in percorsi ciclabili delle ferrovie dismesse - recupero Ponte Cinque Archi a Campofiorito.	Il ponte sul torrente Batticano in contrada S. Orsola costituisce un importante monumento storico e di continuità del percorso della futura pista ciclabile. Lo stato di ammaloramento e degrado in cui versa il ponte è il risultato di una serie di processi di degrado, in parte naturali, in parte dovute a circostanze particolari, verificatesi negli anni. Tutto ciò comporta un evidente stato generale di dissesto statico ed un avanzato, diffuso degrado di quasi tutte le murature. L'intervento consiste nel ripristinare la capacità portante dell'opera, assicurare ai materiali costituenti il manufatto un'adeguata protezione dagli agenti fisici, chimici e biologici, ripristinare nella sua posizione originale l'opera, per garantirne la durabilità e fruibilità.	no
<b>TIPOLOGIA 08: Completamento</b>			
0002	Lavori di realizzazione di un parco con percorsi natura nelle aree di pertinenza del centro tecnico di canoa e canottaggio nel bacino artificiale di Piana degli Albanesi.	L'intervento in oggetto contribuisce ad aumentare significativamente la funzionalità delle opere già realizzate, con la finalità di favorirne la piena e migliore fruizione da parte degli utenti. Esso consiste nell'esecuzione: di un campo di golf a tre buche, di una recinzione dell'area di pertinenza della foresteria, realizzazione di pavimento autobloccante in vari colori e forme lungo il perimetro del plesso tecnico, e della parcheggio adiacente l'ingresso principale, di pista carrabile per l'accesso al pontile galleggiante, recinzione dell'intero parco, fornitura e collocazione di struttura in legno nei pressi del pontile galleggiante, messa in sicurezza delle strutture galleggianti, impianto di illuminazione su bordo piste, nelle piazzole e nei parcheggi, realizzazione di un percorso ginnico, fornitura e collocazione di arredi per il parco attrezzato, fornitura e collocazione di piantumazione di essenze arboree.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla Categoria ed alla Tipologia a cui appartiene ogni singola opera nonché al nr. Progressivo indicato a fianco.	
<b>CATEGORIA 16 : Distribuzione di energia non elettrica</b>			
<b>TIPOLOGIA 01: Nuova Costruzione</b>			
0002	Realizzazione di un impianto per la produzione di bioetanolo.	Lo scopo dell'iniziativa è la produzione di energia da fonti rinnovabili con il duplice obiettivo di rilanciare l'agricoltura e la trasformazione dei prodotti agricoli. Questa iniziativa tende a dare un contributo all'ambiente riducendo le emissioni di CO2. Si intende realizzare un impianto che produca 1.000.000 di ettanidri di bioetanolo/anno in un'area vicina alle vie di comunicazioni, ricca di acqua per uso irriguo, con elevate capacità produttive. La zona prescelta è quella in prossimità dello svincolo autostradale di Gallitello. L'opificio trasformerà gli zuccheri in alcool etilico e successivamente per distillazione e concentrazione in alcool puro. Si dovrà procedere anche all'esproprio dei terreni per circa 40.000,00mq.	no
0003	Realizzazione di un impianto per la produzione di biodiesel.	Scopo dell'iniziativa è la produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di rilanciare la produzione agricola e la trasformazione della stessa. Questa iniziativa tende a dare un contributo all'ambiente riducendo le emissioni di CO2. Si vuole realizzare un impianto che produca 700.000 ettanidri di biodiesel/anno, vicino ad un' area servita da acqua per uso irriguo e in prossimità di vie di comunicazione. Tale zona è stata individuata vicino all'area industriale di Termini Imerese. L'opificio che si vuole realizzare deve effettuare la trasformazione degli olii vegetali vergini e/o esausti in biodiesel attraverso un processo di esterificazione con soda caustica. Si procederà all'esproprio di una superficie di 20.000,00 mq.	no
<b>TIPOLOGIA 09: Ampliamento</b>			
0001	Lavori edili di interfacciamento degli impianti solari termici con l'impiantistica esistente nell'ambito del progetto comune solarizzato (€ 630.000,00 di cui € 130.000,00 finanziati PEC 2003 - € 130.000,00 PEG 2004 ed € 370.000,00 avanzo amm.ne 2005).	L'intervento consiste nell'interfacciamento tra l'impiantistica esistente ed i pannelli solari al fine di produrre acqua calda sanitaria risparmiando energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Ogni impianto sarà composto schematicamente da un sistema di pannelli solari di varia quadratura secondo il fabbisogno di ciascun edificio, calcolato sulla scorta dell'affluenza di utenti e dell'uso cui l'edificio è destinato (scuole - palestre - impianti sportivi, etc.); tali pannelli sono collegati tra di loro e con un serbatoio di accumulo dell'acqua prodotta, nonché di tutte le opere necessarie per essere infine collegati coll'impiantistica esistente della rete di distribuzione.	no
<b>CATEGORIA 33: Direzionale ed Amministrativo</b>			
<b>TIPOLOGIA 07: Manutenzione Straordinaria</b>			
65	0002 Palazzo Comitini Progetto di m.s. per il ripristino e revisione delle coperture.	Trattasi di ripristino delle coperture di Palazzo Comitini, con revisione e rifacimento delle parti ammalorate, con conseguente risanamento degli ambienti ubicati all'ultimo piano, interessati da umidità e infiltrazione d'acqua piovana. A causa dell'umidità, anche l'impianto elettrico, se pure a norma, richiede una revisione avente carattere straordinario.	no
69	0003 Palazzo Comitini Progetto per il risanamento dall'umidità di risalita capillare e sistemazione degli ambienti di piano terra e dei cortili interni.	Trattasi di un progetto per il risanamento dei locali ubicati a piano terra nell'ala del palazzo che ha affaccio su via Maqueda e su vicolo Santa Orsola, dove sono evidenti gli ammaloramenti della muratura e della pavimentazione per effetto dell'umidità con deterioramento della struttura portante dell'edificio.	si
75	0004 Lavori di copertura e adeguamento sistemazione esterna dell'immobile di Piano Battaglia e Cerasella.	Per Cerasella, il progetto prevede di intervenire sulle coperture per bonificare le lastre di amianto e per eliminare le infiltrazioni di acque piovane che hanno prodotto danni anche agli interni degli edifici. In particolare gli interventi previsti si riassumono in: bonifica amianto; rifacimento copertura; ripristino dell'impermeabilizzazione; revisione degli scarichi pluviali; opere di rifinitura nei locali interni. Per Piano Battaglia si prevede la sistemazione del cancello e il ripristino degli impianti di apertura, nonché la sistemazione dell'area antistante l'ingresso per consentire le manovre dei veicoli. Gli interventi da eseguire sono: fornitura e posa in opera di cancello; ripristino impianto di apertura; sistemazione area esterna.	no

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA S/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
85	0005 Palazzo delle Ferrovie Completamento dell'intervento di riadattamento a uffici provinciali.	I lavori di manutenzione straordinaria al fine di trasferirvi gli uffici della Provincia consistono nella ripresa dei locali igienici e degli infissi che presentano verniciatura deteriorata e dovranno essere modificati per ospitare i vetri camera. Alcuni tramezzi saranno demoliti e costruiti di nuovi. Anche l'impianto elettrico sarà opportunamente rivisto con nuovi corpi illuminanti e nuove linee elettriche. L'impianto di smaltimento delle acque piovane dovrà essere ripreso a causa di umidità nelle murature dell'immobile.	no
172	0006 Questura M.S. copertura e interventi di miglioramento della fruibilità.	I lavori di questo progetto consistono in: opere edili, ponteggi ed infissi; impianti elettrici; impianto di riscaldamento; impianto idrico-fognario.	no
<b>TIPOLOGIA 08: Completamento</b>			
31	0001 Palazzo Jung Progetto di conservazione e restauro del giardino storico annesso.	Il progetto prevede: consolidamento e recupero del paramento murario di recinzione esterna; restauro e riuso della casina del custode; protocollo di intervento di bonifica e manutenzione del patrimonio vegetale; dismissione e rifacimento della pavimentazione dei vialetti; rifacimento delle orlature delle aiuole; dismissione e rifacimento di impianto idrico e fognario compreso impianto di irrigazione automatico; dismissione e rifacimento di impianto elettrico compreso impianto antintrusione e fornitura e collocazione di corpi illuminati per esterni.	no
<b>CATEGORIA 40 : Annona, Commercio ed Artigianato</b>			
<b>TIPOLOGIA 01: Nuova Costruzione</b>			
	0001 Mattatoio Caccamo.	La costruzione del mattatoio risponde alle esigenze alimentari della popolazione della provincia nel rispetto dei requisiti tecnici dettati dalla vigente normativa nazionale e regionale, osservando le "Direttive CEE" relative alle condizioni sanitarie delle carni fresche. Pertanto nella progettazione si è tenuto conto del numero di abitanti del comprensorio, del patrimonio zootecnico, del mercato della carne delle linee di macellazione che assicurino un lavoro continuativo per almeno cinque giorni a settimana.	no
<b>TIPOLOGIA 07: Manutenzione Straordinaria</b>			
	0002 Rifunionalizzazione del foro boario di Gangi per ospitare una stazione di ingrasso e centro di ricerca.	Scopo del progetto è quello di garantire un uso maggiormente continuativo rispetto ad un tradizionale Foro Boario, con una migliore gestione della struttura. Il Foro Boario di Gangi è inserito in un'area ad elevata vocazione zootecnica, prevalentemente indirizzata alla produzione bovina da carne e per la stessa definizione del complesso zootecnico, è preposto alla funzione di fiera del bestiame "selezionato" con circa 18-20 esposizioni all'anno e 140-150 unità animali per evento espositivo. All'interno è previsto un presidio medico-veterinario a favore della comunità di allevatori. Altro uso previsto, dopo opportune modifiche, è quella di stalla comune per il finissaggio dell'ingrasso bovino e di centro di ricerca applicata per la crescita della filiera carni delle Madonie.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla Categoria ed alla Tipologia a cui appartiene ogni singola opera nonché al nr. Progressivo indicato a fianco.	
<b>CATEGORIA 88: Altre modalità di trasporto</b>			
<b>TIPOLOGIA 01: Nuova Costruzione</b>			
0001	Infrastrutture per la fruizione turistico-sportiva di Piano Battaglia, rimozione impianto a funi "Sparviero" e sostituzione con seggiovia. (Importo progetto € 2.500.000,00 finanziato per € 1.389.371,00 fondi propri anno 2004 cap. 242110-€ 143.176,66 fondi propri anno 2002 cap. 242101).	L'impianto della scivola Mufaretta è stato costruito dalla LEITNER il 24/12/1976. Gli impianti possono funzionare per anni trenta, dopo tale periodo devono essere interamente rimossi e sostituiti con altri nuovi. Si prevede, quindi, la totale demolizione dell'impianto esistente, compreso il calcestruzzo alla base dei plinti di fondazione dei pali, comprese le stazioni di arrivo, di partenza e quelle intermedie. Il tutto sarà sostituito nello stesso sito con altro impianto a seggiovia.	si
0002	Infrastrutture per la fruizione turistico-sportiva di Piano Battaglia, rimozione impianto a funi "Scoiattolo" e sostituzione con una nuova.	L'impianto della scivola Mufaretta è stato costruito dalla LEITNER il 18/12/1976. Gli impianti possono funzionare per anni trenta, dopo tale periodo devono essere interamente rimossi e sostituiti con altri nuovi. Si prevede, quindi, la totale demolizione dell'impianto esistente, compreso il calcestruzzo alla base dei plinti di fondazione dei pali, comprese le stazioni di arrivo, di partenza e quelle intermedie. Il tutto sarà sostituito con un altro analogo, nello stesso sito.	si
0003	Realizzazione fermata "Palazzo di Giustizia" con il collegamento in sotterranea Politeama-Piazza S. Francesco di Paola.	Nell'ambito dei programmi di potenziamento delle infrastrutture di trasporto pubblico nell'area urbana di Palermo, è prevista la realizzazione del 1° lotto funzionale della metroferrovia di Palermo. La nuova linea, con due nuove stazioni/fermate denominate fermata Porto e stazione Politeama, oltre alla fermata Libertà, è prevista interrata; in corrispondenza della stazione Politeama è prevista una deviazione con doppio binario per 250 metri circa, per permettere l'utilizzo della stazione con la possibilità di arrivo e partenza dei treni, nelle more del completamento della chiusura dell'anello ferroviario da Politeama a Notarbartolo. E' prevista la realizzazione della fermata "Palazzo di Giustizia", mediante un collegamento in sotterranea, con tapis roulant, tra la fermata Politeama e piazza S.Francesco di Paola, nei pressi del Tribunale. Il collegamento si sviluppa in galleria seguendo l'asse della via S.Oliva sino al centro di piazza S.Francesco di Paola e prevede n. 3 tapis roulant per senso di marcia. In corrispondenza di P.zza S.Oliva e S.Francesco verranno ubicati, in sotterranea, i locali tecnologici e le rampe di scale di uscita.	si
0004	Realizzazione di una funivia di collegamento Bivio Mongerrati-Piano Zucchi-Piano Battaglia.	Lo scopo è quello di garantire i flussi turistici che attualmente hanno difficoltà di fruire delle piste sciistiche e raggiungere il sito anche nei periodi primaverili ed estivi. E' necessario garantire un efficiente collegamento tra la A19 PA-CT e la stazione di base della funivia, presso il bivio Mongerrato, il collegamento della stazione di partenza della funivia con il sistema viario del territorio onde evitare congestionamenti del traffico, collocare la stazione di partenza in modo tale da consentire in futuro la realizzazione di parcheggi. Il tempo di percorrenza non dovrebbe superare i 20 minuti. Nel definire il percorso si è tenuto conto sia dei vincoli urbanistici, sia dell'orografia e idrografia del territorio che dei vincoli ambientali. La realizzazione dell'opera consentirebbe una riduzione degli incidenti stradali in quanto diverrebbe un valido sostitutivo del trasporto su gomma con evidenti vantaggi anche dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico.	si
<b>CATEGORIA 90: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE</b>			
<b>TIPOLOGIA 01: Nuova Costruzione</b>			
0001	Realizzazione di una elisuperficie H24 nel comune di S.Mauro Castelverde.	E' prevista la realizzazione di un'opera già inserita nei piani comunali da realizzarsi in uno spiazzo adiacente l'ex convento dei Cappuccini e che si affaccia sulla SP.N.52 DI San Mauro, nei pressi del centro abitato, e per cui si dovrà effettuare la variante allo strumento urbanistico. La struttura ultimata risolverà il problema dell'isolamento del comune di San Mauro, che per la sua situazione orografica e per la grande distanza che lo separa dagli altri centri abitati è sempre in emergenza sanitaria con grave rischio dei cittadini all'occorrenza bisognosi di interventi urgenti; infatti l'ospedale di Cefalù dista 40 km, mentre quello di Nicosia 50 km. Inoltre l'impianto potrà essere usato nella stagione estiva per l'emergenza antincendio, per cui si prevede la realizzazione di un'area di atterraggio dotata di segnaletica per l'approdo anche notturno.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0002	Realizzazione di una elisuperficie H 24 nel comune Petralia Sottana.	La finalità del progetto è quella di dotare il territorio di un'utile struttura per migliorare i tempi di intervento nei casi di emergenza e di soccorso che possono interessare il comprensorio di pertinenza del presidio ospedaliero "Madonna dell'Alto" di Petralia Sottana, col duplice effetto di salvaguardare l'incolumità pubblica e agevolare gli interventi di protezione civile di ogni genere. L'intervento riveste carattere di vitale importanza, poichè nel periodo invernale, a causa della neve, le arterie stradali si rendono difficilmente transitabili.	si
0003	Realizzazione di una elisuperficie H 24 nel comune di Isnello località Piano Zucchi.	In considerazione della struttura morfologica del territorio provinciale e, vista la probabilità dei rischi per le popolazioni sinistrate e la necessità di affrontare le emergenze, si rende utile la realizzazione di una elisuperficie da ubicare in modo opportuno e strategico nel territorio madonita e, precisamente, nel comune di Isnello e in località Piano Zucchi. Tale scelta è stata fatta allo scopo di assicurare un modello di protezione civile che assicuri in ogni area, la presenza di risorse umane, mezzi e capacità operative in grado di intervenire, in tempi brevissimi, in caso di calamità, e di operare con continuità.	si
0004	Progetto per la realizzazione di una elisuperficie H24 nel comune di Giuliana.	L'area prescelta ricade in contrada Licciardo. In tale scelta si è tenuto conto del contesto urbanizzato e della presenza di ostacoli. Sarà destinata ad uso di elicotteri di classe 1, omologati per il trasporto fino a 18 persone e 2 barelle, idonei quindi per il servizio di elisoccorso. L'impianto abilitato ad attività di 24 ore al giorno, occuperà un'area di mq 1500, con zona di decollo/atterraggio circolare di 18 mt. di diametro, sarà dotato di tutti gli strumenti di segnalazioni luminose previste dalle normative, nonché di impianto per la raccolta degli olii e carburanti.	si
0005	Progetto per la realizzazione di una elisuperficie H24 nel comune di Belmonte Mezzagno.	L'area prescelta ricade in contrada Casale. In tale scelta si è tenuto conto del contesto urbanizzato e della presenza di ostacoli. Sarà destinata ad uso di elicotteri di classe 1, omologati per il trasporto fino a 18 persone e 2 barelle, idonei quindi per il servizio di elisoccorso. L'impianto abilitato ad attività di 24 ore al giorno, occuperà un'area di mq 1500, con zona di decollo/atterraggio circolare di 18 mt. di diametro, sarà dotato di tutti gli strumenti di segnalazioni luminose previste dalle normative, nonché di impianto per la raccolta degli olii e carburanti.	si
0006	Progetto per la realizzazione di una elisuperficie H24 nel comune di Castellana Sicula.	L'area prescelta è identificata in catasto al foglio 14, particella n.46. In tale scelta si è tenuto conto del contesto urbanizzato e la presenza di ostacoli. Sarà destinata ad uso di elicotteri di classe 1, omologati per il trasporto fino a 18 persone e 2 barelle, idonei quindi per il servizio di elisoccorso. L'impianto abilitato ad attività di 24 ore al giorno, occuperà un'area di mq 1500, con zona di decollo/atterraggio circolare di 18 mt. di diametro, sarà dotato di tutti gli strumenti di segnalazioni luminose previste dalle normative, nonché di impianto per la raccolta degli olii e carburanti.	si
0007	Progetto per la realizzazione di una elisuperficie H24 nel comune di Montemaggiore Belsito.	L'area prescelta ricade in contrada Montagna. In tale scelta si è tenuto conto del contesto urbanizzato e la presenza di ostacoli. Sarà destinata ad uso di elicotteri di classe 1, omologati per il trasporto fino a 18 persone e 2 barelle, idonei quindi per il servizio di elisoccorso. L'impianto abilitato ad attività di 24 ore al giorno, occuperà un'area di mq 1500, con zona di decollo/atterraggio circolare di 18 mt. di diametro, sarà dotato di tutti gli strumenti di segnalazioni luminose previste dalle normative, nonché di impianto per la raccolta degli olii e carburanti.	si
0008	Progetto per la realizzazione di una elisuperficie H24 nel comune di Gangi.	L'area prescelta ricade in un'area con destinazione urbanistica compatibile con l'opera da realizzare. Sarà destinata ad uso di elicotteri di classe 1, omologati per il trasporto fino a 18 persone e 2 barelle, idonei quindi per il servizio di elisoccorso. L'impianto abilitato ad attività di 24 ore al giorno, occuperà un'area di mq 1500, con zona di decollo/atterraggio circolare di 18 mt. di diametro, sarà dotato di tutti gli strumenti di segnalazioni luminose previste dalle normative, nonché di impianto per la raccolta degli olii e carburanti.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla Categoria ed alla Tipologia a cui appartiene ogni singola opera nonché al nr. Progressivo indicato a fianco.	
0009	Progetto per l'adeguamento di una elisuperficie ex Aeronautica Militare H24 nel comune di Ustica.	L'area in cui si trova l'elisuperficie ricade in contrada Guardia di Mezzo. Sarà adeguata per elicotteri di classe 1, dimensionata per il maggiore degli elicotteri abilitati all'uso. L'impianto abilitato all'uso diurno e notturno sarà dotato di sistema di segnalazioni luminose, previsto dalle normative vigenti, nonché di impianto per la raccolta degli olii e carburanti.	si
<b>CATEGORIA 99: Altro</b>			
<b>TIPOLOGIA 01: Nuova Costruzione</b>			
0008	Realizzazione di un percorso salute e di un parco avventura nel comune di Isnello.	La realizzazione del progetto intende stimolare e motivare studenti e famiglie alla pratica dell'attività fisica quotidiana e costante e far vivere esperienze di attività fisica abbinata alla conoscenza del territorio. L'intervento consiste nella sistemazione del suolo del percorso ginnico e aree adiacenti, pavimentazione della strada comunale con pietra arenaria, collocazione di paletti in castagno, realizzazione di piazzole, collocazione panche in legno lungo il percorso, attrezzi in legno per attività ginnica, bacheche pubblicitarie in legno, cestini portarifiuti in lamiera zincata e rivestimento esterno in legno, segnaletica direzionale didattica, messa a dimora di circa 100 alberi, illuminazione del percorso con 40 lampioni ad energia solare da 20 w. Per l'attraversamento del fiume Isnello, sarà realizzato un ponticello/passarella con scivolo e/o scala con struttura in legno e ferramenta in acciaio inox.	no
<b>TIPOLOGIA 03: Recupero</b>			
0007	Lavori di salvaguardia e recupero dell'alveo del "Rio Carrubella" a monte della SS 186 in territorio di Borgetto.	I lavori si rendono necessari per garantire la corretta e completa transitabilità della SS 186, principale asse di collegamento viario per il territorio ed importante via di fuga in caso di calamità. Pertanto è prevista la sistemazione del letto dell'alveo, con idoneo materiale, per favorire lo scivolamento delle acque e dei detriti oltre il ponticello sulla SS 186. Sono previste opere di salvaguardia delle scarpate e realizzazione di briglie per rallentare il corso dell'acqua favorendone il corretto deflusso.	si
<b>TIPOLOGIA 07: Manutenzione Straordinaria</b>			
0001	Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei presidi operativi antincendio (POP) di protezione civile (Piana degli Albanesi SP 5 km 28 - Contessa Entellina SP 35 km 2+900 - Portella della Paglia SP 20 km 4+900 - Bellolampo SP 1 km 7+400 - Palazzetto dello sport di Bagheria).	Gli immobili individuati dalla Provincia oggetto del presente intervento, sono oltre al Palazzetto dello sport di Bagheria, alcune case Cantoniere. Sono state scelte per essere utilizzate quali presidi operativi (POP) in grado di funzionare con maggiore capillarità nel territorio come punti di raccordo e supporto logistico agli interventi da effettuare sia in condizioni di normale attività, sia in emergenza. Sono già state sottoposte ad un primo intervento di adeguamento e ristrutturazione per poterne garantire un primo utilizzo. Per la piena funzionalità si devono effettuare ulteriori lavori per la copertura, gli infissi interni ed esterni, pavimenti, intonaci, sanitari, impianti elettrico idrico e fognario, impianti di sorveglianza, sistemazione esterna.	si
0002	Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei presidi operativi antincendio (POP) di protezione civile (San Mauro C.de SP 52 km 7+300 - Scillato SP 9 bis km 7+700 - Montemaggiore B.to / Alia SP 7 km 15 - Palazzetto dello sport di Cefalù).	Gli immobili individuati dalla Provincia oggetto del presente intervento, sono oltre al Palazzetto dello sport di Cefalù, alcune case Cantoniere. Sono state scelte per essere utilizzate quali presidi operativi (POP) in grado di funzionare con maggiore capillarità nel territorio e come punti di raccordo e supporto logistico agli interventi da effettuare sia in condizioni di normale attività, sia in emergenza. Sono già state sottoposte ad un primo intervento di adeguamento e ristrutturazione per poterne garantire un primo utilizzo. Per la piena funzionalità si devono effettuare ulteriori lavori per la copertura, gli infissi interni ed esterni, pavimenti, intonaci, sanitari, impianti elettrico, idrico e fognario, impianti di sorveglianza e sistemazione esterna.	si

RELAZIONE SINTETICA SINGOLI INTERVENTI ED ELENCO CARTOGRAFIA - allegato 1			CARTOGRAFIA ALLEGATA SI/NO
n. progr.	Elenco descrittivo dei lavori	N.B.: per collegare le relazioni sintetiche nonché la cartografia alle informazioni contenute nelle schede è sufficiente fare riferimento alla <b>Categoria</b> ed alla <b>Tipologia</b> a cui appartiene ogni singola opera nonché al <b>nr. Progressivo</b> indicato a fianco.	
0003	Interventi di protezione civile sul patrimonio provinciale edilizio e stradale di interesse strategico in caso di emergenza nelle calamità naturali ai sensi dell'ordinanza sismica D.P.C.M.21/10/03 (Dip.Naz.le della Protezione Civile).	Gli interventi riguardano opere strutturali di miglioramento statico, adeguamento sismico ,sia per gli edifici sia per le opere d'arte della viabilità, quali ponti, viadotti, opere di sostegno ed opere strutturali di regimazione delle acque a protezione degli assi viari.	no
0004	Ristrutturazione case cantoniere dislocate nel territorio provinciale da utilizzare quale sede dei presidi operativi provinciali. (P.O.P.) antincendio.	Il progetto di realizzazione dei POP prevede il loro inserimento presso immobili dislocati nel territorio provinciale, con posizione baricentrica rispetto alle aree interessate da fenomeni calamitosi. A tale fine è prevista la manutenzione straordinaria di alcune case cantoniere.	no
0005	Lavori di manutenzione finalizzati al miglioramento della fruibilità dei Centri Operativi di protezione civile e di Piano Battaglia e di Piano Zucchi.	Per far fronte alle esigenze di funzionamento dei centri operativi di Protezione Civile, dislocati nei due centri in questione, si rende necessario eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria, al fine di dare attuazione al "Piano Emergenza Neve".	si
<b>0006</b>	Lavori di manutenzione straordinaria del presidio operativo di protezione civile di Cerasella - Petralia Soprana.	L'intervento si rende necessario per adattare la struttura in questione a centro di coordinamento delle attività di soccorso, continuando ad offrire ricovero ai mezzi che operano sulle strade del comprensorio.	si