



**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**DIREZIONE EDILIZIA SVOLASTICA, SPORTIVA, TURISTICA E PER LE ATTIVITA'  
PRODUTTIVE – SOVRINTENDENZA BENI CULTURALI**

\*\*\*\*\*

**INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DEL  
TERZO PIANO, ALLA SINISTRA, DEL LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" SEDE DI VIA  
DANIMARCA - PALERMO**

**PERIZIA DI € 85.750,00**

**ANALISI DEI PREZZI**

**CITTA' METROPOLITANA PALERMO**

**DIREZIONE EDILIZIA SVOLASTICA, SPORTIVA, TURISTICA  
E PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE – SOVRINTENDENZA  
BENI CULTURALI**

\*\*\*\*\*

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge  
Regionale 12 luglio 2011, n° 12, e s.m.i. e si valida il progetto ai sensi dell'art. 26  
comma 8 del D.Lgs del 18 aprile 2016, n° 50.-

Rep. n° 20

del 27 LUG. 2017

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Ing. Giuseppe Giunchiglia**

**IL COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE**

**Geom. Salvatore Messina**

**IL PROGETTISTA**

**Geom. Santo Dionisi**

Controsoffitto

ART. N°	DESCRIZIONE
A.P.01	Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata, spessore 15-17 mm. Ignifughi di classe I, appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincata rivestita in acciaio preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura portante tramite penditura regolabile con struttura metallica seminascosta, pannelli 600*600 mm., Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
<b>Prezzo di applicazione arrotondato Euro/mq. 40,00</b>	

ANALISI				
Elementi di analisi	U. M.	Quantità	Prezzo Un. (Euro)	Importo (Euro)
<b>Materiali</b>				
Costo a piè d'opera di controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata, spessore 15-17 mm. Ignifughi di classe 1, appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincata rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura portante tramite penditura regolabile con struttura metallica seminascosta, pannelli 600*600 mm.	mq.	1,00	22,50	22,50
<b>Sommano materiali</b>				<b>22,50</b>
<b>Manodopera</b>				
- operaio comune 1° livello	h	0,20	€ 22,52	4,50
- operaio qualificato 2° livello	h	0,20	25,06	5,01
-	h			0,00
<b>Sommano manodopera</b>				<b>9,52</b>
<b>Noli</b>				
	h			0,00
<b>Sommano noli</b>				<b>0,00</b>
<b>Sommano</b>				<b>32,02</b>
<b>Spese generali + Utile dell'Impresa</b>				
25,00%		32,02		8,00
<b>Sommano</b>				<b>40,02</b>

## Demolizione cls

ART. N°	DESCRIZIONE
A.P.02	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.
<b>Prezzo di applicazione arrotondato Euro/mq. 10,50</b>	

ANALISI					
Elementi di analisi	U. M.	Quantità	Prezzo Un. (Euro)	Importo (Euro)	
<b>Materiali</b>					
-					
-					
-					0,00
-					0,00
					0,00,
				<b>Sommano materiali</b>	<b>0,00</b>
<b>Manodopera</b>					
-	operaio comune 1° livello	h	0,12	22,52	2,70
-	operaio qualificato 2° livello	h	0,12	25,06	3,01
-		h			0,00
				<b>Sommano manodopera</b>	<b>5,71</b>
<b>Noli</b>					
	Ponteggio	mq.	1,00	2,69	2,69
				<b>Sommano noli</b>	<b>2,69</b>
				<b>Sommano</b>	<b>8,40</b>
<b>Spese generali + Utile dell'impresa</b>					
	25,00%		8,40		2,10
				<b>Sommano</b>	<b>10,50</b>