

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

DIREZIONE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI,
MANUTENZIONE EDILIZIA SPORTIVA TURISTICA E PER LE ATTIVITTA' PRODUTTIVE, NUOVA
EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIALE, TURISTICO SORTIVA
Via Roma, 19 - PALERMO - Tel. 091-6628717 - Fax 091-6628734

REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SITO IN BISACQUINO VIA SALERNO, PER LA OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE D'USO

Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 di finanziamento del Bando pubblico relativo al: PON-FESR "Ambienti per l'apprendimento " Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti"



PROGETTO ESECUTIVO €. 741.727,84

Palermo, lì 2 agosto 2014

Tav. C.1 - Computo metrico estimativo con calcolo incidenza mano d'opera

Il Progettista

Daniele N

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 5 comma 3° della legge regionale n° 12 del 12 luglio 2011 e s.m.i.

Palermo lì 25 agosto 2014 Prot. 5631/024

I collaboratori alla Progettazione

Geom. Salvatore Messina

Geom. Santo Dionisi Il Supporto al R.U.P ing. G. Giunchiglia

Il Responsabile Unico del Procedimento

Prof. Zabbia Pomara Mario

Musey

ALC: N	nday or other designation of	AZIONE C1							
		IMPIANTO FOTOVOLTAICO					inc.manodopera		
٦.	Art.	Descrizione	u.m	quantità	prezzo unitario	importo	% i	nporto	
	ANO7	Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino, struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, telaio in vetro con carichi resistenti fino a 5,4 kN/m². Scatola di connessione piatta IP 65, con 3 diodi di by-pass, completa di cavo e connettori multicontact MCType con segno + e Numero di celle per modulo: 72. Dimensioni della cella: 125x125 mm². Tensione massima di sistema SKII: 1000 Vdc. Tensione a vuoto (Voc): da 43,8 V a 44,8 V. Tensione a massima potenza (Vmmp): da 35 V a 36,3 V. Corrente di cortocircuito (Isc): da 5 A a 5,5 A. Corrente a massima potenza (Inimp): da 4,58 A a 5,10 A. Caratteristiche termiche; NOCT: 46 °C, TKIsc: 0,036%/K, TK Voc: 0,33%/K. Connettore MC Type4. Classe di protezione: II. Tolleranza sulla potenza di picco (solo positiva): 0/+3%. Certificazione: IEC 61215. Resa della cella fotovoltaica: ≥14,9%. Decadimento sulla potenza di picco: ≤ 20% in 25 anni ≤ 12% in 10 anni. Per moduli monocristallino 1) 200 Wp	cad	150	€ 280,00	€ 42.000,00	16	€ 6.720,00	
2	AN08	Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione (inverter). Range di tensione FV, MPPT (Umpp): 200 - 750 V. Ripple di tensione CC (Upp): <10%. Dispositivo di separazione CC: sezionatore o dispositivo elettronico Electronic Solar Switch. Varistori controllati termicamente. Monitoraggio della dispersione di terra. Protezione contro l'inversione di polarità: diodo di cortocircuito. Tensione nominale CA (Uca, nom): 220V / 240V. Frequenza nominale CA (fca, nom): 50Hz. Resistenza ai cortocircuiti, regolazione corrente. Collegamento alla rete: morsetto CA. Grado di rendimento: 93% fino a 98%. Grado di protezione: IP65. Display integrato. 12-5000 Wp	cad	6	€ 3.000,00	€ 18.000,00	7	€ 1.260,00	
3	AN09	Fornitura e posa in opera di quadro di campo per protezione CC, con interruttore isolante, scaricatore con 2 poli. Conduttori L+ ed L- protetti da un elemento per la sovratensione con indicatore di insufficienza. Tensione massima: 600 V / 1000 V. Categoria richiesta: C. Perdita Corrente di sovraccarico classificata: 15 kA / 20 kA. Massima dispersione del flusso di corrente: 36 kA / 40 kA. Livello di protezione Up: ≤ 2,5 kV. ≤ 4.0 kV. Livello di protezione a 5 kA: ≤ 2 kV / ≤ 3,5 kV. Tempo di risposta: ≤ 25 ns 1) quadro con 1 sezionatore	cad	6	€ 520,00	€3.120,00	10	€312,00	
4	AN10	Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. Tensione di utilizzo Uo/U 2,5/5,0 kV DC. Tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC Temperatura di utilizzo: -40° / +105° per posa fissa. Temperatura di utilizzo: -25° / +90° per posa mobile. Temperatura di utilizzo: 250° in casi di corto circuito. Tensione di prova: 8 kV 1) sezione pari a 4 mm² 2) sezione pari a 6 mm² 3) sezione pari a 10 mm²	i	250 500 500	€ 1,50 € 1,70 € 2,50	€ 375,00 € 850,00 € 1.250,00	57 50 39	€ 425,00	
5	AN11	Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento late CC, sezione 2-6 mm ² . Tensione max di sistema: 1000 V. Grado di protezione: IP67. Temperatura di esercizio: -40° / +90°, Resistenza all'estrazione: > 50 N. Classe di protezione: II. Tensione: 6,6 kVConnettore con segno + 0 con segno -	ca	d 300	€ 8,50	€ 2.550,00	32	€ 816,00	
(ANI	Fornitura e posa in opera di sistema di acquisizione dati, per il monitoraggio dell'impianto da PC o da quadro sinottico attraverso interfaccia RS485/232 o tramite porta ethemet, con possibilità di utilizzo	ca	d 1	€ 1.600,00	€ 1.600,00) in	€ 80,00	

a riporto	€ 69.745	,00	€ 10.314,25

IISS DON CALOGERO DI VINCENTI-VIA SALERNO-BISACQUINO AZIONE C1

Fornitura e posa in opera di interfaccia IRS485/323 per comunicazione un gli inverters, comunicazione inverters/sistema di acquisizione dati, cand 12 € 150,00 € 1,800,00 ₹ 1,80	-		AZIONE C1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO					inc.ma	nodopera
gli inverters, comunicazione inverters/sistema di acquisizione dati, cad 12 €150,00 €1800,00 ₹ 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	n.	Art.		u.m	quantità		importo	%	importo
Fornitura e posa in opera di sistema sinottico per la visualizzazione dell'energia prodotta dall'impirator fotovoltaico. Display a LED per la lettura con indicati i dati di produzione attaule di kWh, produzione totale and i di kWh, risparmio in CO2. Interfaccia RS485/232 integrata, grado di protezione presi in CO2. Interfaccia RS485/232 integrata, grado di protezione presi in pera di strutture in alluminio di sostepno e fissaggio per moduli fotovoltalci su tetti piani con certificato di staticità a norma DIN 3055 composte da: cavalletti triangolari in alluminio ad inclinazione fissa di 30°, profili di alloggiamento moduli, binari di appoggio e relativi coperchi, set staffe centrali, set controventi, set giunzioni, staffe di ancoraggio al pavimento ed al muretti perimetrali, staffe per fissaggi moduli FV, viteria e bulioneria in accisio inox. Incluse opere edili per l'ancoraggio delle strutture, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, CAD 150 €70,00 €10.500,00 99. ANIS l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il trio in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell'ambito del cantiere, il carico su automezzo, trasporto e carcino calla pubblica discarica, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite, nonché ogni altro onere e magistero per dare il llavoro finito a regola d'arte, inclusi onere di conferimento a discardica autorizazia dei materiali di risulta: per pannello mervento implantistico specializzato di adeguamento del dispositivo generale del quadro NTI della Cabina Elettrica presente presso la sade dell'attituto previa foritura di kit elettronico idinneo per montaggio su quadri eststenti, fornito in cassetta di dimensioni 400x300x200 completo di n' 1 relais PR52/DKIGO-55-53NI, n'2 sensori toroidali DK per montaggio si cavo, n'1 sensore ompolore DK, n'1 botibina di minima tensione, il tutto eseguito secondo norma CEI 0-16, completo di cardicazione per l'ette foritoro dei denergia e quanta ristori necessari o per dare l'opera completa e funzionante a regola dell'arte. Fornitura	7	1	gli inverters, comunicazione inverters/sistema di acquisizione dati, comunicazione sistema acquisizione dati/ PC o sinottico	cad	12	€ 150,00	€ 1.800,00	23	€ 414,00
Fornitura e posa in opera di strutture in alluminio di sostepo e fissaggio per modulii fotovoltaici su tetti piani con certificato di staticità a norma DIN 1055 composte da: cavalletti triangolari in alluminio ad inclinazione fissa di 30°, profili di alloggiamento moduli, binari di appoggio e relativi coperchì, set staffe centrali, set controventi, set giunzioni, staffe di ancoraggio al pavimento ed al muretti perimetrali, staffe per fissaggi moduli FV, vitera e bulloneria in acciaio inox. Incluse opere edili per moduli FV, vitera e bulloneria in acciaio inox. Incluse opere edili per l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, l'allontamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarricolamento nell'ambito del cantiere, il carico su automezzo, trasporto e scarico alla pubblica discarica, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite, nonché ogni altro onere e magistero per dare il l'avoro finito a regola d'arte, inclusi oneri di conferimento a discarica autorizzato dei materiali di risulta; per pannello intervento impiantistico specializzato di adeguamento del dispositivo generale del quadro MT della Cabina Elettrica presente presso la sede dell'istituto previa fornitura di kit elettronico idoneo per montaggio su quadri esistenti, fornito in cassetta di dimensioni 400x300x200 completo di n° 1 relais PRS21/DK(S0-51-51N), n°2 sensori toroidali DK per montaggio si cavo, n°1 sensore omopolare DK, n°1 bobina di minima tensione per interruttore HAD; n°1 contatto di segnalazione discontato. ACO 1 n°1 renardatore, led di segnalazione e pulsaante di ripristino realis. Nel prezzo è compreso la sostituzione dei cavi di MT da cabina distributore a cabina utente con cavi da 95 mma, l'installazione di ingruppo di continuità da 1000 VA 60° per allimentazione dell'abbina di minima tensione, il tutto eseguito secondo norma CEI 0-16, completo di certificazione per l'Ente fornitore di energia e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzioname	8	AN14	Fornitura e posa in opera di sistema sinottico per la visualizzazione dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico. Display a LED per la lettura con indicati i dati di produzione attuale di kWh, produzione totale di kWh, risparmio in C02. Interfaccia RS485/232 integrata, grado d	cad	1	€ 3.800,00	€ 3.800,00	9	€ 228,00
generale del quadro MT della Cabina Elettrica presente presso la sede dell'Istituto previa fornitura di kit elettronico idoneo per montaggio su quadri esistenti, fornito in cassetta di dimensioni 400x300x200 completo di n° 1 relais PR521/DK(50-51-51N), n°2 sensori toroidali DK per montaggio si cavo, n°1 sensore omopolare DK, n°1 bobina di minima tensione per interruttore HAD; n°1 contatto di segnalazione diseccitato, n°1 ritardatore, led di segnalazione e pulasante di ripristino realis. Nel prezzo è compreso la sostituzione dei cavi di MT da cabina distributore a cabina utente con cavi da 95 mmq, l'installazione di un gruppo di continuità da 1000 VA 60¹ per alimentazione dell abobina di minima tensione, il tutto eseguito secondo norma CEI 0-16, completo di certificazione per l'Ente fornitore di energia e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante a regola dell'arte. Fornitura e posa in opera di quadro di campo e manovra, dimensioni 585x800x300, composto da gruppi scaricatori sovratensione, sezionatori bipolariper ogni campo fotovoltaico, morsetti di terra e compreso nel CAD 1 €874,90 €874,90 ₹2 €870 €870 €870 €870 €870 €870 €870 €870	9	AN15	Fornitura e posa in opera di strutture in alluminio di sostegno e fissaggio per moduli fotovoltaici su tetti piani con certificato di staticità a norma DIN 1055 composte da: cavalletti triangolari in alluminio ad inclinazione fissa di 30°, profili di alloggiamento moduli, binari di appoggio e relative coperchi, set staffe centrali, set controventi, set giunzioni, staffe con ancoraggio al pavimento ed ai muretti perimetrali, staffe per fissaggio moduli FV, viteria e bulloneria in acciaio inox. Incluse opere edili per l'ancoraggio delle strutture, il trasporto, lo scarico dall'automezzo l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell'ambito del cantiere, il carico si automezzo, trasporto e scarico alla pubblica discarica, il ripristino del eventuali parti murarie demolite, nonché ogni altro onere e magistero pu dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusi oneri di conferimento discarica autorizzata dei materiali di risulta: per pannello	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	D 150	€ 70,00	€ 10.500,00	16	€ 1,680,00
Fornitura e posa in opera di quadro di campo e manovra, dimensioni 585x800x300, composto da gruppi scaricatori sovratensione, sezionatori 111 AN02 bipolariper ogni campo fotovoltaico, morsetti di terra e compreso nel CAD 1 €874,90 €874,90 € 102 prezzo tutti gli accessori necessari al montaggio e magistero per dar il lavoro finito a pefetta regola d'arte. Per ciascuno.		ANO	generale del quadro MT della Cabina Elettrica presente presso la sec dell'Istituto previa fornitura di kit elettronico idoneo per montaggio quadri esistenti, fornito in cassetta di dimensioni 400x300x200 comple di n° 1 relais PR521/DK(50-51-51N), n°2 sensori toroidali DK p montaggio si cavo, n°1 sensore omopolare DK, n°1 bobina di minir tensione per interruttore HAD; n°1 contatto di segnalazione diseccitat n°1 ritardatore, led di segnalazione e pulasante di ripristino realis. N prezzo è compreso la sostituzione dei cavi di MT da cabina distributore cabina utente con cavi da 95 mmq, l'installazione di un gruppo continuità da 1000 VA 60' per alimentazione dell'abobina di minii tensione, il tutto eseguito secondo norma CEI 0-16, completo certificazione per l'Ente fornitore di energia e quant'altro necessario p	de su to er na :o, CA lel di ma di	1	€ 1.647,70	€ 1.647,70	12	£ 197,72
	11	ANO	Fornitura e posa in opera di quadro di campo e manovra, dimensi 585x800x300, composto da gruppi scaricatori sovratensione, sezional 2 bipolariper ogni campo fotovoltaico, morsetti di terra e compreso prezzo tutti gli accessori necessari al montaggio e magistero per da	nel C	AD 1	€ 874,90	€ 874,90	23	€ 201,23
	-		lavoro finito a pefetta regola d'arte. Per ciascuno. a riportare				€ 88.367.6	0 £	13,035.20

n mutan	CLUSION SPRINGLAND COM.	a riporto				€ 88.367,60	€ 13	3.035,20
		IISS DON CALOGERO DI VINCENTI-VIA SALE	RNO-	BISACQUIN	0 .			
		AZIONE C1						
_	IMPIANTO FOTOVOLTAICO							
	Art.	Descrizione	u.m	quantità	prezzo unitario	importo	%	importo
2	AN03	Fornitura e posa in opera di quadro di interfaccia e protezione della rete elettrica composto da protezione magnetotermica trifase, interruttore generale magnetotermico, analizzatore di rete, contatore di parallelo, dispositivo di interfaccia DV 604, misuratore di energia elettrica, gruppo di scaricatori di sovratensione e compreso nel prezzo tutti gli accessori necessari al montaggio e magistero per dar il lavoro finito a pefetta regola d'arte. Per ciascuno.	CAD	1	€ 1.828,30	€ 1.828,30	12	€ 219,40
	AN04	Fornitura e posa in opera di comando di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile, che determini il sezionamento del generatore fotovoltaico nel rispetto delle norme CEI 64-8/7 capitolo 712 e Guida CEI 82/85 Paragrafo 7 e della nota del Ministero delll'Interno 4 maggio 2012 prot.6334 e compreso nel prezzo tutti gli accessori, cavi, morsettiere, necessari al montaggio e magistero per dar il lavoro finito a pefetta regola d'arte. Per ciascuno.	CAD	1	€ 349,95	€ 349,95	29	€ 101,49
4	AN05	Fornitura e collocazione di cavi unipolari 1x25 mmq in rame flessibile	ML	350	€ 2,24	€ 784,00	24	€ 188,16
-	I MARKAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	1)Totale importo impianto fotovoltaico		A		€ 91.329,85	€1	3.544,24

.

	AZIONE C1						
HANNY NA O DESTRUCTION	TERMOISOLAMENTO PROSPETTI				A STATE OF THE STA	inc.m	anodope
N. Art.	Descrizione	u.m	quantità	prezzo unitario	importo	%	import
12 AN1	Tinteggiatura per esterni con tre mani di pittura idrodiluibile a base di resine acril-silossaniche con microsfere ceramizzate termoisolante per esterno di colore a scelta della DL con le seguenti caratteristiche minime: Densità secondo DIN 53217/2 Kg/Lt 0,9 ± 0,05 Viscosità di fornitura 25°c Leggermente Tixotropica Residuo secco volumetrico 50% ± 2 Spessore tipico 500-600 micron V.O.C (Cat. A/C 30 gr/lt. 01/01/2010) 12 gr./lt.Grado di permeabilità secondo DIN 52615 Sd 0,492 previa spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fissativo consolidante con le seguenti caratteristiche minime Densità Kg/Lt 1,02 ± 0,02 Viscosità di fornitura 25°c 15 sec. Coppa Ford 4 Residuo secco volumetrico % 25% ± 1 Spessore tipico micron umidi/secchi 25 micron Rapporto di miscelazione Base/Indurente Prodotto monocomponente terpoliacrilico murale e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PROSPETTO S.O. ((9,8x7,8)+(12,70x42,30)+(15,80 x4,90)=691,56 PROSPETTO NO 12,70 X43,00=546,1 PROSPETTO PALESTRA NO 55,00 x 9=495 PROSPETTO PALESTRA NO 55,00 x 9=495 PROSPETTO PALESTRA SO 55,00 x 9=162 SUP.LORDA PROSPETTI 3304 SU.LORDA PROSPETTI 3304 SU.NETTA PROSPETTI 3304 SU.NETTA PROSPETTI 2610 SOFFITTO PORTICATI 16,00 x 8,00 =108 ;24,00 x 6,50=156,00 TOT.PORTICI 264	mq	2864	€ 12,50	€ 35.800,00	29	€ 10.382,00

		AZIONE C1			ALL PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS			
anastra.	CARROLAN STATE OF STREET	SERRAMENTI				Management of the Control of the Con	inc.ma	nodopera
۷.	Art.	Descrizione	u.m	quantità	prezzo unitario	importo	%	importo
	8.1.6	Comitura e posa in opera di serramenti estemi realizzati con profili estrusi l'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 +70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia doneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U. calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077 Il non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351 I. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste d'arresto): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. 2) Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) Per il calcolo delle superfici vedi tabella in appendice Riepilogo per piano Piano terra mq.110,25; Piano primo mq.188,24 Piano secondo mq.190,46 Piano terzo mq.188,93 Sommano mq.677,88 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,	mq	677,88	€518,30	€ 351,345,20	9	€ 21.080,71
2	21.1.17	succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. Per il calcolo delle superfici vedi tabella in appendice Riepilogo per piano Piano terra mq.110,25 Piano primo mq.188,24 Piano secondo mq.190,46 Piano terzo mq.188,93	mq	677,88	€ 14,20	€ 9.625,90	7.1	€ 7.411,94
	1	Sommano mg.677,88						

-		IISS DON CALOGERO DI VINCENTI-VIA SALE	RNO-	BISACQUING) .				
ina to an		AZIONE C1							
IMPIANTO TERMICO									
N.	Art.	Descrizione	u.m	quantità	prezzo	importo	%	importo	
1	AN06	Fornitura e collocazione di ventilconvettore tipo Aermec o similare versione pensile formato da:mobiletto in lamiera D'acciaio corredato di bacinella Raccolta condensa prerivestita ventilatore del tipo centrifugo,batteria di scambiotermico in rame alettata in alluminio del tipo non equilaterale avente,passo tra i tubi di 25mm. E 18,75 tra i ranghi con attacco in ottone stampato da ½"; quadretto elettrico e di comando e controllo della temperatura con sonda collegata ad una scheda elettronica con un Dt di 0,5 c. termostato variatore di velocità; a tre posizioni max-media minima; interruttore on-off:inversione di stagione estate Inverno incorporato completo di tutti gli accessori d'uso e conforme alle leggi per la sicurezza elettronica: Norme Italiane CEI 61.1 Norme Internazionali IEC 335-1; Norme per determinare le prestazioni: Norme Italiane UNI 7940; Norme Europee Eurovent 6/1; Norme USA 440/84 Caratteristiche: portata d'aria720 mc/h. Potenza frigorifera 2500watt potenza riscal.4850Watt; portata d'acqua 482 l/h; perdita di carico 9 Kpa potenza assorbita del motore centrifugo 0,21 Watt portata d'aria 450 mc/h. completi di valvole e detentori , compreso ponti di servizio e raccorderia, nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e finita secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori e la regola dell'arte.	cad	200	€ 374,95	€ 74.990,00	27	€ 20,247,30	
2	21.1.25	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.	cad	200	€ 20,50	€ 4.100,00	78	€3.198,00	
i unance	Set of constitution of the	4) TOTALE IMPIANTO TERMICO				€ 79.090,00	£2	3.445,30	

na Althor	TA A AND PARTY TO THE PARTY.	AZIONE C1 COSTI SICUREZZA A SOMMARE	-				lac	nodope
T	Dre270							
N.	Art.	Descrizione	u.m	quantità	unitario	importo	%	import
	23.1.3.1	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.	mq	90	€10,10	€909,00	26	€236,34
2	23.1.3.7	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10, all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.	cad	10	€ 47,02	€ 470,20	2	€9,40
3	23.1.3.8	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera	ml	100	€3,00	€300,00	28	€ 84.00
	1	a riportare				€ 1.679,20	-	

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante aventiment, prescribin el ancora di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie rafigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.L.G.S. 82/08 e al Codice della strada. Sono compresi l'utilizzo per a 90g e prevede il segnale al fine di attata di sono cartico di lattica per a 90g e prevede il segnale al fine di attata di sono cal fine di garantire il affest di lavoro. Il periodo della fase di lavoro al fine di garantire il affest di lavoro. Il periodo della fase di lavoro al fine di garantire il affest di lavoro. Il periodo della fase di lavoro cocorre per futilizzo temporaneo dei segnali. Per la dutata dei lavoro al fine di garantire il affest di lavoro. Il periodo della fase di lavoro al fine di garantire il affest di lavoro. Il periodo della fase di lavoro, in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 di dimensioni cm 60 x 60. Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telalo), compreso il rodo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m. 35.0, costituto in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i planali in legno o metallo, le tavole ferma piede, il parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale te pianale, gli ancoraggia affinche il porteggio in ormatavo di sicurezza vigente, escuso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 1) munto dell'autorizzazione ministeriale ci cui all'art. 131 del D.l.gs. 81/2008, per oggini "di porteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio-per ponteggio di servizio VED SUP. JORDA PROSPETTI Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in opera misurato dalla base e compreso i pario di porteggio in ope			a riporto				€ 1.679,20	€3	329,74
Art. Descrizione un quantità prezza di importo 5% importo 6% impor	-		IISS DON CALOGERO DI VINCENTI-VIA SALE	RNO-E	BISACQUING)			
Art. Descrizione u.m. quantità prezzo importo % importo		-							
Segnaletica di sicurezza di salute sul luogo di lavoro da utilizzare al l'initrario e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata; indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salutatgio el constituto per constituto di la constituto del constituto per solo per la constituto della sacciazioni previste dalla vigenta normativa. Fornita e constituto per solo per la constituto della sacciazioni previste dalla vigenta normativa, fornita e constituto della sacciazioni previste dalla vigenta normativa. Processo della sacciazioni prevista della vigenta normativa del constituto della sacciazioni prevista di lavora di fine di garantirine la funcionalità e l'efficienza; l'acciastamento e l'allocitamento a fine fisa ed lavoro al fine di garantirine la funcionalità e l'efficienza; l'acciastamento e l'allocitamento a fine fisa ed lavoro al fine di garantirine la funcionalità e l'efficienza; l'acciastato per interventi da alteriza superiori a mi 3,00, costitutio in opera compreso il carcio al deposito, il trasporto al espenibi, l'estavole ferma piede, paragetti, le scale interne di collegamento tra pianale le pianale, gil mortaggio in pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, paragetti, le scale interne di collegamento tra pianale le pianale, gil accoraggi affiche il porteggio si efficacemente con canditare per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, esculusi Dilliminalizacine, te indi protezione sel mantazore: 1) munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 32/2008, per ogni m' di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezza superiori a mi 3,00, costituto in opera compreso i pianali inlegno o metallo, le tavole ferma piede, il paragetti, le scale interne	Γ		COSTI SICUREZZA A SOMMARE		Т	Dre770		inc.ma	nodopera
all'interno e all'esterno dei cantelin; cartello di forms triangolare o cudadrati, nicilicante aventiment, prescribin el ancora spanii di sicurezza e di salute sul luggo di lavoro, di salvataggio e di soccoso, indicante varie a rifiguazio pi pravite dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al 0.1.05. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi i tutilizzo per 30 gc che prevede il segnale al fine di cada di carto di carto della strada sono compresi i tutilizzo per 30 gc che prevede il segnale al fine di cada di carto di carto della stase di lavoro al fine di garantime i la funzionalità a refificienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. El inoltre compreso quanto altro occorre per futtilizo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In laminea o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 Varie 4 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a tetisio), compreso il rando, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il cartico al deposto, il trasporto sul posto, lo scarcio in canatirer, il montaggio, i planali in legno o metallo, le tavole ferma piede, il paragetti, le scale interne di collegamento tra pianale le pianale, gil ancoraggi affinchi il ponteggio si efficacemente sasciurato al manutatto en consignomento in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni diume montanti, con disposizione di ancoraggio i rombo, compreso la redizazione del PiM.U.S., la segnalizica de ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezgio ci nelementi portanti metallici (sistema a telini, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i prareptici, le scale interne di collegamento tra	_	Art.	Descrizione	u.m	quantità		importo	%	importo
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, il parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale è pianale, gil ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del PI.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di proteggio in opera misurato dalla base e per il primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio-per ponteggio di servizio VEDI SUP.LIORDA PROSPETTI Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso la janali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m' di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno del successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni-mq.3304 x mesi 2 Schermatura di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno del successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni-mq.3304 x mesi 2 Schermatura di ponteggio in opera misurato del di	4	23.3.1.1	all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	cad	4	€ 54,50	€218,00		€ 4,36
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m' di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni-mq.3304 x mesi 2 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: sup.di cui all'art.23.1.1.1 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura 11 23.1.1.15 fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la	2	23.1.1.1	telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianalli in legno o metallo, le tavole ferma piede, il parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale è pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 1) munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio-per ponteggio.	mq	3304	€7,11	€ 23.491,44	78	€18.323,32
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuole o reti di qualsiasi natura 11 23.1.1.15 fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² mq 3304 € 2,72 € 8.986,88 9	3	23.1.1.2	metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso I pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato a manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso le segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m' di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno de successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i prim 30 giorni-mq.3304 x mesi 2 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1	i i	6608	€ 1,02	€6.740,16	54	€ 3.639,69
11 23.1.1.15 fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² mq 3304 € 2,72 € 8.986,88 9 mq di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la	10	23.1.1.3	compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: sup.d		3304	€ 3,25	€ 10.738,00	79	€ 8.483,0;
manutenzione ed eventuale sostituzione.	11	23.1.1.1	fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m²	mq	3304	€ 2,72	€ 8.986,88	99	€ 5.931,34

	AZIONE C1				
	Q.T.E.				inc.manodoper
А	Lavori				importo
a1	Impianto fotovoltaico	€ 9	1.329,85	incidenza manodopera >	€ 13.544,24
a2	Termoisolamento prospetti	€ 3	5.800,00	incidenza manodopera >	€ 10.382,00
а3	Serramenti	€ 3	60.971,10	incidenza manodopera >	€ 28.492,65
a4	Impianto termico	€ 7	9.090,00	incidenza manodopera >	€ 23.445,30
a5	Costi diretti sicurezza	€ 5	1.853,68	già non soggetti a	ribasso
А	Totale Lavori C1 (compresa sicurezza)	€ 6	19.044,63	€ 619.044,63	€ 75.864,19
	costo manodopera (non soggetta a ribasso)	€7	5.864,19		
	costi sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5	1.853,68		
	Totale a base d'asta:	€	491.326,76		1
В	B) Somme a Disposizione:				1
	Imprevisti <10% di A	€	29.407,44		1
	I.V.A. 10% di A+Imprevisti	€	61.904,46		1
	Spese Tecniche 2% di A	€	12.380,89		1
	Spese di Gara e altre comp.	€	8.200,00		and and
	Assicurazioni	€	600,00		
	Spese Organizzative Gestionali 1% di A	€	6.190,45		1
	Allacci	€	1.000,00		
	Oneri Accesso a Discarica, Allacci ed I.V.A.	€	3.000,00		
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	122.683,24	€ 122.683,24	
	SOMN	IANO		€ 741.727,87	Transaction in