

**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**

oggi Libero Consorzio ai sensi della L.R. n° 8/14

DIREZIONE INFRASTRUTTURE - VIABILITA'  
PROVINCIALE, MOBILITA' E TRASPORTI -  
CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE  
ALBERGHIERE

Ufficio Manutenzione e Gestione della Rete stradale Alto  
Corleonese



**"S.P. n° 34 " Di Portella Della Ginestra".  
Lavori urgenti per il ripristino ed il  
consolidamento della sede stradale alla  
progr.va km.ca 3+150 circa, lato sx.**

**PERIZIA DI €. 28.700,00**

**Computo Metrico Estimativo**

**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO  
AREA VIABILITÀ E TRASPORTI**

Visto, si esprime parere tecnico favorevole ai sensi  
del D. Lgs n. 163/2006 con le modifiche  
ed integrazioni di cui alla L.R. n. 12/2011

N. .... Palermo .....  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

13 LUG. 2015

Il Progettista

( Ing. *Giacomina Maria Fasulo* )

Palermo, li

**25 GIU. 2015**

Prot.N.

**048333**

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>S.P. n. 34 " Di Portella della Ginestra".</b> <b>Gabbionata perr contenimento scarpata di valle tratto a progr.va</b> <b>km.ca 3+150 sx.</b>			
1	1	1.1.1.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozioni misure dirette ml 18.00 x (1.00x 3.00)/2=	27,000		
		SOMMANO m³ =	27,000	4,02	108,54
2	3	3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin per magrone sottofondazione piano posa gabbioni ml 18.00 x 3.30 x 0.15 =	8,910		
		SOMMANO m³ =	8,910	124,00	1.104,84
3	4	3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche Si considerano n. 9 fogli dimensioni mt 2,00 x 3,00 sezione maglia mm 100 x 100 sezione filo mm 6 n. 9 x ( mt 2.00 x 3.00 ) x kg 4.44=	239,760		
		SOMMANO kg =	239,760	2,04	489,11
4	2	6.3.1 Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico gabbioni 1° fila a terra longitudinale n. 9 gabbioni 1° fila a terra trasversale n. 18 gabbioni 2° fila a terra trasversale n. 18 gabbioni 3° fila a terra longitudinale n. 9  Parziale -54 gabbioni n° 54 x kg. 19.200=	9,000 18,000 18,000 9,000  54,000 -54,000 1.036,800		
		SOMMANO kg =	1.036,800	8,00	8.294,40
5	5	6.3.3 Fornitura e posà in opera di pietrame in' scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico n. gabbioni 54 x (2.00x 1.00 x 1.00)=	108,000		
		SOMMANO m³ =	108,000	40,60	4.384,80
6	7	1.2.4.1 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat la quantità dello scavo di sbancamento mc 27.00 x km 45=	1.215,000		
		SOMMANO mcxkm =	1.215,000	0,54	656,10
		<b>A RIPORTARE</b>			<b>15.037,79</b>

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			15.037,79
7		1.5.5 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese per il completamento della scarpata del corpo stradale ml 100.00 x (0.30* 0.70)= ml 100.00 x (0.30*4.00)/2=  SOMMANO m³ =	21,000 60,000 81,000	16,30	1.320,30
8	6	6.3.5 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà la quantità del pietrame per i gabbioni mc 108.00 x km 40= la quantità del rilevato stradale mc 81.00 x km 40=  SOMMANO mcx km =	4.320,000 3.240,000 7.560,000	0,56	4.233,60
9	8	A.4 Operaio comune Per lavori in economia ore 48  SOMMANO ore =	48,000 48,000	27,93	1.340,64
		A RIPORTARE			21.932,33

## RIEPILOGO CAPITOLI

Pag.

Importo Paragr.

Importo subCap.

IMPORTO

1

21.932,33

## SOMMANO I LAVORI

Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3% sui lavori)

657,97

€ 21.932,33

Costo netto manodopera incluso nei lavori

6.285,37

a detrarre

6.285,37

€ 6.943,34

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 14.988,99

**SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**

Per IVA 22% sui lavori

4.825,11

Per oneri di conferimento a discarica

500,00

Per incentivi per la progettazione

438,65

Imprevisti

1.003,91

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

6.767,67

6.767,67

**IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**

€ 28.700,00

Palermo li 25 GIU. 2015


IL PROGETTISTA

( Ing. Giacomina Maria Fusulo )



I geometri

( geom. Gaetano Restivo )



( geom. Lorenzo Gaeta )

