


PROGETTO DI MANUTENZIONE
DEL MONUMENTALE ORGANO
DELLA BASILICA ABBAZIALE
DI SAN MARTINO DELLE SCALE

MONREALE (PA)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	Giorni lavorativi	Unità lavorative impegnate	Ore lavorate	Prezzo d'elenco	Importo
Smontaggio di tutte le canne metalliche e loro ordinato stoccaggio su appositi sostegni	2	3	48	31,68	€ 1.520,64
Pulitura interna ed esterna di ogni canna con l'ausilio di compressore meccanico	3	3	70	31,68	€ 2.217,60
Lavaggio delle canne interessate all'ossidazione da escrementi e rimessa in forma di canne ammaccate	4	2	62	31,68	€ 1.964,16
Pulitura generale e delle strutture interne dell'organo con l'ausilio di aspiratore e compressore meccanico	1	2	16	31,68	€ 506,88
Smontaggio delle coperte dei somieri e accurata verifica dello scorrimento delle stecche	2	2	26	31,68	€ 823,68
Verifica dell'azionamento dei mantici e controllo delle valvole regolatrici di pressione con sostituzione di parti esaurite	1,5	1	12	31,68	€ 380,16
Smontaggio delle griglie della cassa espressiva e verifica dei feltri di battuta, rimontaggio con lubrificazione delle perniature e della tiranteria di comando della staffa in consolle	2	1	16	31,68	€ 506,88
Controllo dell'elettroventilatore e relativa lubrificazione	0,5	1	4	31,68	€ 126,72
Rimontaggio delle coperte e ricollocazione delle canne nelle loro sedi con relativa messa a piombo	3	3	72	31,68	€ 2.280,96
Registrazione precisa delle meccaniche di comando dei registri e dei tasti con particolare attenzione al dispositivo delle unioni in consolle	2	2	30	31,68	€ 950,40

Ripasso generale di intonazione e di accordatura finalizzate al recupero dell'originario smalto sonoro	10	2	152	31,68	€ 4.815,36
Totale imponibile					€ 16.093,44
I.V.A. 21%					€ 3.379,62
TOTALE COMPLESSIVO					€ 19.473,06


 Il Progettista
 Maestro Giov. Battista Vaglica