



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE EDILIZIA SVOLASTICA, SPORTIVA, TURISTICA E PER LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE – SOVRINTENDENZA BENI CULTURALI

**INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DEL
TERZO PIANO, ALLA SINISTRA, DEL LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" SEDE DI VIA
DANIMARCA - PALERMO**

PERIZIA DI € 85.750,00

ELENCO PREZZI

CITTA' METROPOLITANA PALERMO
DIREZIONE EDILIZIA SVOLASTICA, SPORTIVA, TURISTICA
E PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE – SOVRINTENDENZA
BENI CULTURALI

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge
Regionale 12 luglio 2011, n° 12, e s.m.i. e si valida il progetto ai sensi dell'art. 26
comma 8 del D.Lgs del 18 aprile 2016, n° 50.-

Rep. n° 10

del 27 LUG. 2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe Giunchiglia

IL COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE
Geom. Salvatore Messina

IL PROGETTISTA
Geom. Santo Dionisi

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
1	EE1	Operaio comune 1° livello EURO VENTITOTTO/48	€/ora	28,48
2	EE2	Operaio Qualificato 2° livello EURO TRENTAUNO/71	€/ora	31,71
3	21.4.7	Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei ferri di armatura, per consentire l'inserimento della malta di allettamento; asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante spazzolatura eseguita a mano e/o con smerigliatrice; irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei per la creazione di asperità di almeno 5 mm, al fine di favorire l'aggrappo della malta di allettamento; trattamento di tutti i ferri di armatura con malta passivante, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche ; ricostruzione dello strato di malta copri ferro, per uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica antiritiro, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; applicazione di rete tipo "Nervometal" sull'intera superficie. La rete metallica adeguatamente fissata avrà funzione di supporto idoneo al successivo intervento di intonacatura, questo escluso e valutato a parte con i relativi prezzi di elenco. Sono compresi e compensati nel prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta del cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m2 di superficie di intradosso del EURO CENTOOTTO/90	€/solaio	108,90
4	21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo. EURO VENTiquATTRO/70	€/metro cubo	24,70
5	11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Al EURO CINQUE/48	€/metro quadrato	5,48
6	A.P.02	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano o con utensile elettromeccanico. EURO DIECI/50	€/metro quadrato	10,50
7	14.5.5.7	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio ad incasso, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassa luminanza, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 4x18 W		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
8	12.1.15	<p style="text-align: center;">EURO CENTOQUARANTASETTE/50</p> <p>Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante per interni ed esterni dato a spatola, spessore non inferiore a 2 mm, resistente all'acqua a base di resine terpoacril-silossaniche (UNI 410:2000) e microsferi di ceramica, con conduttività termica non inferiore a 10 °C di 0,018 W/(m°K), per uniformare e coibentare qualsiasi superficie murale esterna, traspirante, elastomerica, anticondensa antiponti termici, in colori correnti. Da applicare su superfici adeguatamente pulite, compresa la predisposizione di idoneo strato di fissativo, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p>	€/cadauno	147,50
9	A.P.01	<p style="text-align: center;">EURO VENTICINQUE/00</p> <p>Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata, spessore 15-17 mm. ignifughi di classe 1, appoggiati su struttura compresa , in acciaio zincata rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura portanti tramite penditura regolabile con struttura metallica seminascosta , pannelli 600*600 mm,. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte</p>	€/metro quadrato	25,00
10	12.3.4	<p style="text-align: center;">EURO QUARANTA/00</p> <p>Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	€/metro quadrato	40,00
		<p style="text-align: center;">EURO TRENTASETTE/00</p>	€/metro quadrato	37,00

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
11	23.1.3.8	<p>Oneri Sicurezza</p> <p>Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.</p> <p style="text-align: right;">EURO TRE/00</p>	€/metro	3,00

li 24/07/2017

IL PROGETTISTA



