



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

DIREZIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, EDILIZIA SCOLASTICA, TURISTICO
SPORTIVA E PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Via Roma 19 - 90133 PALERMO

Lavori di manutenzione straordinaria urgenti da eseguirsi
presso ITT "M.Polo" - ITG "Duca degli Abruzzi" e Liceo
scientifico "G.Galilei" di Palermo
Perizia di Euro 100.000,00

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
Direzione Manutenzione del Patrimonio, Edilizia Scolastica,
Turistico Sportiva e per le attività produttive

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 5 comma 3° della legge regionale
12 luglio 2011, n° 12 e s.m.i.

Palermo, 12 LUG. 2013

Rep. N° 09/13

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe Giunchiglia

	ELENCO PREZZI UNITARI	

IL PROGETTISTA

IL COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 09.01.02	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sestri, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (diciotto/40)	al m ²	18,40
Nr. 2 09.01.06	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (tredici/90)	al m ²	13,90
Nr. 3 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte euro (cinque/48)	al m ²	5,48
Nr. 4 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (dieci/50)	al m ²	10,50
Nr. 5 21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m ³ di materiale trasportato misurato sul mezzo euro (ventiquattro/70)	al m ³	24,70
Nr. 6 21.04.07	Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei ferri di armatura, per consentire l'inserimento della malta di allettamento; asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante spazzolatura eseguita a mano e/o con smerigliatrice; irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei per la creazione di asperità di almeno 5 mm, al fine di favorire l'aggrappo della malta di allettamento; trattamento di tutti i ferri di armatura con malta passivante, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; ricostruzione dello strato di malta copri ferro, per uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica antiritiro, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; applicazione di rete tipo "Nervometal" sull'intera superficie. La rete metallica adeguatamente fissata avrà funzione di supporto idoneo al successivo intervento di intonacatura, questo escluso e valutato a parte con i relativi prezzi di elenco. Sono compresi e compensati nel prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta del cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m ² di superficie di intradosso del solaio euro (centotto/90)		108,90
Nr. 7 EE 01	Opere non quantificabili a misura di Operaio comune (I livello) euro (ventisei/16)	h	26,16
Nr. 8 EE 02	Opere non quantificabili a misura di operaio qualificato (II livello) euro (ventinove/02)	h	29,02
Nr. 9 NP 01	Rimozione di guaina bituminosa sul terrazzo di copertura della scuola compreso e compensato nel prezzo l'onere per lo stoccaggio, la discesa dal terrazzo, la posa nel cassone di smaltimento (escluso il trasporto), la pulizia finale dell'area ove presente la guaina e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (quattro/00)	mq	4,00
Nr. 10 NP 02	Fornitura e posa in opera di materiale per sigillatura di giunti tecnici o di controllo esistenti nella pavimentazione, mediante l'impiego di pasta poliuretana a medio modulo elasticosistico, di ottima elasticità e resistenza agli agenti chimici e all'acqua, ottima resistenza all'abrasione, aderente direttamente al supporto in calcestruzzo, marmo, ecc a base di isocianati e xilene, tipo membrapol o similari compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (dieci/70)	ml	10,70
Nr. 11 NP 03	Fornitura e collocazione di chiusino in PVC completo di tubo e dicollare, previa dismissione dell'esistente, smaltimento del materiale di risulta proveniente dalla dismissione, collocazione dei mattoni e sigillatura con malta cementizia e ogni altro onere per dare l'opera finita in ogni sua parte euro (cinquantauno/50)	cadauno	51,50
Nr. 12 NP 04	Fornitura e posa in opera di materiale per impermeabilizzazione poliuretanic utilizzando i seguenti processi di messa in opera: 1) primer bicomponente sullo starto preventivamente pulito; 2) membrana poliuretanic monocomponente; 3) geo-tessuto; 4) vernice protettiva calpestabile poliuretanic spessore 2,00-3,00 mm di colore a scelta della DL mediante applicazione con rullo, spatola o spruzzo. Sistema elastomeri di poliuretano monocomponente, 100 % traspirante, elastico con eccellente aderenza al supporto, ignifugo, stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia acida, resistente alla trazione di 2,2 N/mm ² e aderenza al supporto 25 Kg/cm ² . Sistema calpestabile a temperature comprese tra -30 e + 90 °C, tipo membrapol o similari compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (quaranta/00)	mq	40,00
Nr. 13 NP 05	Manutenzione imp. riscaldamento o antincendio consistente in: ricerca perdente idrica, dismissione opere murarie o cavedi o tratti stradali fino a cm 100x50, sostituzione tubazione (compensata a parte) e ripristino parte dismessa con stessa tipologia di materiale euro (sessanta/00)	ml	60,00

COMMITTENTE:

