

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

DIREZIONE INFRASTRUTTURE

VIABILITA' PROVINCIALE, MOBILITA' E TRASPORTI

CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE



Ex C.le 8 “Di Miano”

Lavori per la sistemazione del piano viario
in tratti saltuari.

PERIZIA DI € 100.000,00

Stralcio dalla Perizia di € 1.250.000,00 per lavori
di M.S. per la ripresa del piano viario ed
esecuzione di opere di cautela e miglioria sulle
strade del territorio delle Basse Madonie
Sottogruppo 3°.

Il Geometra
(Geom. Pietro Pollarolo)

ELENCO PREZZI

Il Progettista
(Geom. Michele Imperiale)

Palermo, li

Prot. N.



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

ELENCO DEI PREZZI

- A) MERCEDE E NOLI
- B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
- C) VOCI DA PREZZARIO REGIONALE 2013
- D) VOCI PROVENIENTI DA ANALISI

| | | | |
|----|---|-------|--|
| | A) <u>MERCEDI E NOLI</u> | | |
| A1 | Operaio specializzato (4° Livello) | 27,29 | per ogni ora |
| A2 | Operaio specializzato (3° Livello) | 25,87 | per ogni ora |
| A3 | Operaio qualificato (2° Livello) | 24,11 | per ogni ora |
| A4 | Operaio comune (1° livello) | 21,72 | per ogni ora |
| A5 | Autocarro ed autotreno | 1,50 | per T/km e pagando solo il percorso utile |
| A7 | Pala meccanica con benna di qualsiasi capacità, apripista della potenza sino a 160 HP, escavatore o motograder compreso l'onere del conducente e del combustibile pronto al sito di impiego | 99,85 | per ogni ora di effettivo lavoro |
| | B) <u>MATERIALI A PIE' D'OPERA</u> | | |
| B6 | Misto granulometrico costituito da terre dei gruppi A1, A3 | 8,75 | per ogni mc. |

C. VOCI DA PREZZIARIO REGIONALE 2013

6.3 - Gabbioni metallici - drenaggi

6.3.1 - Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, forniti e posti in opera a filari semplici e sovrapposti, fabbricati con rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8, 8x10 o 10x12 cm. In accordo con la normativa UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro a forte zincatura di diametro da 2,7 mm a 3,00 mm conforme a quanto previsto dalla Circolare del Consiglio Superiore LL.PP. del 27/8/62 vigente in materia. Le suddette caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla D.L.. Compresi i tiranti e cuciture con filo di ferro a forte zincatura, nonché, la preparazione della sede di appoggio con la sola esclusione del pietrame di riempimento, compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

- per ogni chilogrammo Euro otto/00 € 8,00

6.33 - Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottolame di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 Km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico non inferiore a 20 N/mc. e di natura non geliva per riempimento di gabbioni metallici da effettuarsi a mano, in opera a qualsiasi altezza o profondità, compreso lo smaltimento o la deviazione dell'acqua e compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

- per ogni metro cubo Euro quaranta/60 € 40,60

6.3.5 - Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5.

Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.

- per ogni metro cubo e per ogni km. Euro zero/56 € 0,56

6.6.1 - Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari; il tuttodato in opera su apposito palo di sostegno, di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60 mm verniciato in smalto sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.

cad. € **134,60**

D PREZZI DEDOTTI DA ANALISI

Z.12 - Fornitura e sistemazione di misto granulometrico, per livellamento e risagomatura di fondazione stradale o per riempimento di buche nella fondazione stradale, con materiale avente caratteristiche identiche a quelle dell'art. 6.1.2 e compreso ogni onere per la formazione e per il trasporto da cave di prestito sino ad una distanza di 5 Km.

- Per ogni metro cubo misurato sul mezzo di trasporto al sito d'impiego

Euro dodici/40 € 12,40

Z.13 - Conglomerato bituminoso per livellamento e risagomatura confezionato a caldo in impianti idonei compresi tutti gli oneri di cui agli articoli inerenti la formazione di strati in conglomerato bituminoso ed applicato con le modalità di cui all'apposito articolo del Capitolato Speciale di Appalto.

- Per ogni metro cubo misurato sul mezzo di trasporto al sito d'impiego.

Euro centosessantatre/45 € 163,45