



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
DIREZIONE PATRIMONIO, DEMANIO E PROVVEDITORATO

Ufficio Prevenzione e Protezione

PERIZIA DI SPESA

Complesso Palazzo Comitini –Palazzo Belvedere – Palazzo Francavilla

Fornitura dispositivo sonoro allarme incendio

Articolo	quantità	prezzo unitario	importo
<p>A1) Dispositivo sonoro tipo “Sirena SEO 2 ”</p> <p>Fornitura e collocazione dispositivo sonoro tipo “Sirena SEO 2 ” o similare conforme alle norme EN 54-3 avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">• FRONTALE finestrato con luci di segnalazione BL.• 2 TROMBE ESPONENZIALI in alluminio con unità magnetodinamiche 58W cad.• CHIUSURA ermetica con chiave a sezione triangolare.• VERNICIATURA epossidica di colore ROSSO (RAL 3000) <p>AUTOALIMENTATA: 2 Batterie da 6V 10 Ah AUTONOMIA 100 minuti POTENZA SUONO: 120 dB (A) 1m IP65 – Idonea per esterno ed interno. QUATTRO SUONI: Allertamento – Evacuazione – Cessato Allarme – Incendio: suoni, priorità e progressione da scegliere tra OTTO tonalità/Frequenze, tramite dip-switch.. Trimmer per la regolazione della potenza del suono. 2 Barrette luminose a Led sul frontale per stato di funzionamento.<ul style="list-style-type: none">• AUTODIAGNOSI: viene eseguito autotest di controllo relativo a:<ul style="list-style-type: none">• assenza tensione di rete (in tempo reale) • livello batteria basso (ogni 24 ore)• unità magnetodinamica interrotta (ogni 24 ore) con l’invio di eventuale report di anomalia alla CENTRALE.• CIRCUITO elettronico per ricarica BATTERIA (in tampone).<p>2 BATTERIE al Pb da 6V 10Ah in serie ad alta efficienza energetica, per un servizio di 120 minuti compreso luci a flash.</p></p>			
	N° 1	€ 2.000,00	€ 2.000,00

A4) Quadro di alimentazione e Cablaggio dispositivi

Fornitura e collocazione quadretto elettrico per l'alimentazione del sistema sonoro completo di interruttore magnetotermico differenziale idoneo alle correnti impiegate dal dispositivo sonoro, il cablaggio dell'impianto sonoro con cavi elettrici idonei alla posa, la collocazione delle sirene, i collegamenti dei pulsanti di comando e quant'altro necessario per dare l'impianto perfettamente collocato e funzionante secondo le normative vigenti completo di certificazioni il tutto secondo le indicazioni de servizio prevenzione e protezione dell'Ente.

N° 2 € 1.200,00 € 2.400,00

Sommano € **9.500,00**

IVA 21% € 1.995,00

Totale € 11.495,00

Palermo 27.12.2012

Il Tecnico