



**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**  
DIREZIONE INFRASTRUTTURE - VIABILITÀ - MOBILITÀ E TRASPORTI -  
CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

UFFICIO CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE  
E MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE STRADALE PARTINICESE

Strada Ex Consortile n. 55 di collegamento Lago Garcia:

“dalla Diga Garcia (B° con la Cons.le 27) sino a confine di Provincia”.

Lavori di m.s. per la riparazione del tratto in frana alla progr.va km.ca 3 + 500.

Perizia di €. 100.000,00

**PROGETTO ESECUTIVO**

**Relazione Tecnica**

**Premessa**

La presente relazione attiene alla Perizia per l'esecuzione dei lavori di m.s. per la riparazione di un tratto di strada in frana alla progr.va km.ca 3 + 500 della strada ex Consortile n. 55 di collegamento Lago Garcia: “dalla Diga Garcia (B° con la Cons.le 27) sino a confine di Provincia, di cui di seguito si riportano i contenuti della relazione tecnica completa del quadro economico.

**Generalità**

La strada Ex Consortile n. 55 di collegamento Lago Garcia ha inizio dal bivio con la strada ex consortile n. 27 di Carbone di competenza di questa Città Metropolitana ed un'altra strada di competenza del Libero Consorzio Comunale di Trapani, e fine in corrispondenza della S.P. n. 60 di proprietà del predetto Libero Consorzio Comunale di Trapani.

La strada in oggetto è lunga km. 3 + 700 ed è larga mediamente ml. 6,20, essa è un'arteria che riveste carattere di notevole importanza, poiché risulta essere l'unica strada di collegamento tra gli impianti della Diga Garcia con la viabilità primaria quale la SSV 624 Pa-Sciacca, nonché, il collega-

sussiste la necessità di verifiche ed approfondimenti strumentali di natura geologica, né si manifestano problemi particolari di sistemazioni idrauliche, né valutazioni antisismiche.

Il tempo di esecuzione dei lavori resta fissato in 120 giorni consecutivi, mentre la somma stimata per i lavori descritti e delle somme a disposizione dell'amministrazione è di complessivi €100.000,00, come di seguito indicato.

A) Importo dei lavori ..... € 73.056,45 ..... € 73.056,45  
( Costo manodopera incluso nei lavori € 8.597,39)  
A detrarre Oneri costi per la sicurezza ..... “ 2.191,69  
Restano i lavori a base d'asta.....€ 70.864,76

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

1) per IVA il 22% ..... € 16.072,42  
2) incentivi art 113 D.lgs 50/2016 ..... “ 1.461,13  
3)imprevisti .....“ 1.841,93  
4) per Assicurazione dipendenti .....“ 657,51  
5) per accantonamento di cui all'art. 106 D.lgs 50/2016 .....€ 730,56  
6) per contributo AVCP.....€ 30,00  
5) per Oneri d'accesso alla discarica .....” 6.150,00  
sommano ..... € 26.943,55 ..... € 26.943,55

Importo Complessivo Perizia € 100.000,00

Palermo li, 06 DIC. 2017

Il Progettista  
Geom. Vincenzo Ajello

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Claudio Tascone

