

Prezzo A.P.1

Demolizione parziale o totale da eseguirsi con qualsiasi mezzo di manufatti e/o elementi in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, quali basamenti, piattaforme, fondazioni etc., anche con l'uso di martelli demolitori con punte in acciaio, nonchè la demolizione di eventuali parti in legno o profilati in ferro o acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, i ponti di servizio, il carico e lo scarico sui mezzi di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto nell'ambito dell'Isola di Ustica e fino allo scalo di attracco del traghetto, compreso il ritorno a vuoto al cantiere.

Il prezzo del presente articolo si applicherà al volume effettivo delle murature e strutture da demolire e rimuovere

Prezzo di applicazione metro cubo € 301,91

Euro trecentouno/91

Prezzo A.P.2

Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di murature e calcestruzzi e materiale vario a rifiuto alle pubbliche discariche e/o centri di recupero che si trovano fuori dall'isola di Ustica, ma nel territorio della provincia di Palermo, autorizzati dalla DL, su autocarri di portata non superiore a 10 metri cubi o 150 q.li. Nel trasporto sono compresi il ritorno a vuoto e tutti gli oneri e magisteri quali spese di carburante, autista, tariffa per il trasporto dell'autocarro sul traghetto ed eventuali altre tasse. Escluso, solamente l'eventuale onere di accesso a alla discarica o centro di recupero da compensarsi a parte.

Il volume delle dimensioni del materiale demolito deve essere calcolato sull mezzo di trasporto a carico avvenuto, dopo la demolizione.

Prezzo di applicazione mc € 62,35

Euro sessantadue/35

Prezzo A.P.3

Realizzazione e collocazione di staccionata realizzata con paletti di castagno del diametro di cm 6 costituita da elementi verticali posti ad una distanza di ml 1,50 per una altezza di ml 1,50 infissi nel terreno ad una profondità di cm 50, corrimano orizzontale posto ad una altezza di ml 1,00, e due elementi diagonali ad X; elementi di rinforzo diagonali, posti ortogonalmente al piano della staccionata ad una distanza di 4,50 ml. Tutti gli elementi in legno di castagno devono essere trattati con prodotti e metodologie ecocompatibili preservanti dagli agenti atmosferici, tarli e funghi. Tutti gli elementi dovranno essere legati e chiodati in modo da costituire un elemento omogeneo e quanto altro occorre per dare l'opera completa e collocata a perfetta regola d'arte

Prezzo di applicazione metro lineare € 105,36

Euro centocinque/36

Prezzo A.P.4

Ripristino di muratura a secco per muretti e/o simili, eseguita a mano e rinzeppato a martello, con pietrame idoneamente disposto preso in sito, compreso l'onere della scelta della grandezza dei singoli pezzi con l'inserimento nei vuoti di pezzi di dimensioni più piccoli e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte

Prezzo di applicazione	metro cubo	€	71,95
<i>Euro</i>	<i>settantuno/95</i>		

Prezzo A.P.5

Decespugliamento e pulizia della superficie del sito dell'ex discoteca, eseguito a mano con l'ausilio di falce e/o decespugliatori a scoppio compreso l'accantonamento temporaneo dei residui in apposite zone per il successivo conferimento a rifiuto o eventualmente se possibile da bruciare sul posto. Il tutto per rendere fruibile in tutta sicurezza da parte di utenti esterni il sentiero di che trattasi.

Prezzo di applicazione	metro quadrato	€	31,91
<i>Euro</i>	<i>trentuno/91</i>		

Prezzo A.P.6

Formazione di piccole rampe in terra battuta nel sito dell'ex discoteca, eseguito a mano con l'ausilio di attrezzature manuali, compreso l'eventuale accantonamento temporaneo dei residui in apposite zone per il successivo conferimento a rifiuto . Il tutto per rendere fruibile in tutta sicurezza da parte di utenti esterni l'area di che trattasi.

Prezzo di applicazione	metro quadrato	€	12,53
<i>Euro</i>	<i>dodici/53</i>		
