

Prezzo A.P.1

Realizzazione e collocazione di struttura in legno per tabella di preavviso di inizio e/o fine accesso ai sentieri della riserva e indicazione emergenza geologica, denominata negli elaborati grafici, rispettivamente A e B, delle dimensioni complessive f.t. di cm 160x100 (vista di prospetto), costituita da due montanti realizzati con pali in legno di castagno della lunghezza di 2,00 ml e aventi sezione \varnothing 12 cm; infissi nel terreno ad una profondità di almeno 40 cm; tabella in legno di castagno di prima scelta, avente dimensioni cm 100x70, dello spessore non inferiore a 2 cm, sul quale sono applicate riquadri in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, con le dizioni mappe e colori indicati negli elaborati grafici, comprese le dizioni e/o gli sfondi rifrangenti, gli stemmi della triscele della Regione Siciliana, dell'Ente Gestore: Provincia Regionale di Palermo, della R.N.O.: ISOLA DI USTICA. Tutti gli elementi in legno di castagno devono essere trattati con prodotti e metodologie ecocompatibili preservanti dagli agenti atmosferici, tarli e funghi. E' compresa, altresì, tutta la morsetteria, collegamenti e/o chioderia necessaria, in acciaio inossidabile. Il tutto per dare l'opera completa, assemblata e collocata in ogni sua parte.

Prezzo di applicazione cadauna € 559,03

Euro cinquecentocinquantanove/03

Prezzo A.P.2

Realizzazione e collocazione di tabella rettangolare (a freccia) di indicazione di direzione del sentiero, delle dimensioni di cm 60x20, denominata negli elaborati grafici C, in legno di castagno prima scelta dello spessore di cm 2, sul quale è apposto un riquadro in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, con le dizioni ed i colori indicati negli elaborati grafici, comprese le dizioni e/o gli sfondi rifrangenti, gli stemmi della triscele della Regione Siciliana e dell'Ente Gestore: Provincia Regionale di Palermo, della R.N.O.: ISOLA DI USTICA, dato in opera con n. 1 sostegno in legno di castagno del diametro di 12 cm della lunghezza di 2,00 ml ed infisso nel terreno in profondità per almeno 50 cm. Tutti gli elementi in legno di castagno devono essere trattati con prodotti e metodologie ecocompatibili preservanti dagli agenti atmosferici, tarli e funghi. E' compresa, altresì, tutta la morsetteria, collegamenti e/o chioderia necessaria, in acciaio inossidabile. Il tutto per dare l'opera completa, assemblata e collocata in ogni sua parte così come rappresentata negli elaborati grafici allegati al presente elaborato.

Prezzo di applicazione cadauna € 157,18

Euro centocinquantesette/18

1 **Prezzo A.P.3**

Realizzazione e collocazione di staccionata realizzata con paletti di castagno del diametro di cm 6 costituita da elementi verticali posti ad una distanza di ml 1,50 per una altezza di ml 1,50 infissi nel terreno ad una profondità di cm 50, corrimano orizzontale posto ad una altezza di ml 1,00, e due elementi diagonali ad X; elementi di rinforzo diagonali, posti ortogonalmente al piano della staccionata ad una distanza di 4,50 ml. Tutti gli elementi in legno di castagno devono essere trattati con prodotti e metodologie ecocompatibili preservanti dagli agenti atmosferici, tarli e funghi. Tutti gli elementi dovranno essere legati e chiodati in modo da costituire un elemento omogeneo e quanto altro occorre per dare l'opera completa e collocata a perfetta regola d'arte

Prezzo di applicazione metro lineare € 105,36

Euro centocinque/36

2 **Prezzo** **A.P.4**

Ripristino di muratura a secco per muretti e/o simili, eseguita a mano e rinzeppato a martello, con pietrame idoneamente disposto preso in sito, compreso l'onere della scelta della grandezza dei singoli pezzi con l'inserimento nei vuoti di pezzi di dimensioni più piccoli e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte

Prezzo di applicazione	metro cubo	€	71,95
<i>Euro</i>	<i>settantuno/95</i>		

3 **Prezzo** **A.P.5**

Decespugliamento e pulizia della superficie dei margini dei sentieri, eseguito a mano con l'ausilio di falce e/o decespugliatori a scoppio compreso l'accantonamento temporaneo dei residui in apposite zone per il successivo conferimento a rifiuto o eventualmente se possibile da bruciare sul posto. Il tutto per rendere fruibile in tutta sicurezza da parte di utenti esterni il sentiero di che trattasi.

Prezzo di applicazione	metro quadra	€	31,91
<i>Euro</i>	<i>trentuno/91</i>		
