



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE INFRASTRUTTURE, VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI
CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Ufficio Progettazione, Manutenzione e Gestione della rete stradale Alte Madonie

ANALISI PREZZI

OGGETTO:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LE STRADE DELL'UFFICIO
MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE STRADALE DELLE ALTE MADONIE

PERIZIA PRINCIPALE DI €. 45.000,00
CUP: D16G17000600003

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Palermo, li

Il Progettista
(Ing. Elio Venturella)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giuseppe Li Greci)

CITTA' METROPOLITANA DI
PALERMO
Visto, si esprime parere tecnico
favorevole ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016

N. 153993
Palermo 29 GIU. 2017

153993
29 GIU. 2017

II RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

N.	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unitar.	%SpeseG.	%UtileIm	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
		Operai-Trasporti-Noli						
1.001	A4	Operaio comune (1°livello)	h	22,30			22,30	22,30
1.002	A5	Trasporto materiali	acorporo	1,55			1,55	1,55
1.003	A7	Pala meccanica con benna di qualsiasi capacità, apripista della potenza sino a 160 HP, escavatore o motograder compreso l'onere del conducente e del combustibile pronto al sito di impiego.	h	79,85			79,85	79,85

N.	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unitar.	%SpeseG.	%UtileIm	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
		Materiali Elementari						
2.001	B6	Misto granulometrico per livellamento e risagomatura costituito da terre dei gruppi A1, A3	mc	8,75			8,75	8,75
2.002	B40	Misto bitumato	mc	103,20			103,20	103,20
2.003	B41	Binder	mc	124,00			124,00	124,00

N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
		Voci Finite con Analisi				
5.001	A41	Operaio comune (1°livello)				
1.001	A4	Operaio comune (1°livello)	h	22,30	1	22,30
		25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%) di cui Oneri sicurezza 0% per €				22,30 5,57
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/h		27,87
5.002	A71	Pala meccanica con benna di qualsiasi capacità, apripista della potenza sino a 160 HP, escavatore o motograder compreso l'onere del conducente e del combustibile pronto al sito di impiego.				
1.003	A7	Pala meccanica con benna di qualsiasi capacità, apripista della potenza sino a 160 HP, escavatore o motograder compreso l'onere del conducente e del combustibile pronto al sito di impiego.	h	79,85	1	79,85
		25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%) di cui Oneri sicurezza 0% per €				79,85 19,96
		Arrotondamento				99,81 -0,01
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/h		99,80
5.003	Z.12	Fornitura e sistemazione di misto granulometrico, per livellamento e risagomatura di fondazione stradale o per riempimento di buche nella fondazione stradale, con materiale avente caratteristiche iden				
2.001	B6	Misto granulometrico per livellamento e risagomatura costituito da terre dei gruppi A1, A3		8,75	1	8,75
1.003	A7	Pala meccanica con benna di qualsiasi capacità, apripista della potenza sino a 160 HP, escavatore o motograder compreso l'onere del conducente e del combustibile pronto al sito di impiego.	h	79,85	0,025	2,00
1.001	A4	Operaio comune (1°livello)	h	22,30	0,03	0,67
1.002	A5	Trasporto materiali	acorporo	1,55	0,1935	0,30
		25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%) di cui Oneri sicurezza 0% per €				11,72 2,93
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/mc		14,65
5.004	Z.13	Conglomerato bituminoso per livellamento e risagomatura confezionato a caldo in impianti idonei compresi tutti gli oneri di cui agli articoli inerenti la formazione di strati in conglomerato bituminos				
2.002	B40	Misto bitumato (1) 0,40x1,125	mc	103,20	(1) 0,45	46,44
2.003	B41	Binder (1) 0,60x1,1333	mc	124,00	(1) 0,68	84,32
		25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%) di cui Oneri sicurezza 0% per €				130,76 32,69
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m³		163,45

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, positioned above the text 'IL PROGETTISTA'.