



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

(oggi Libero Consorzio Comunale di Palermo ai sensi della L.R.8/2014)

**DIREZIONE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI MANUTENZIONE EDILIZIA
SPORTIVA TURISTICA E PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NUOVA EDILIZIA
SCOLASTICA PATRIMONIALE TURISTICO SPORTIVA**

Via Roma n. 19 - 90133 Palermo - Tel 091 6628717 - Fax 091 6628734

LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI"

Intervento n. 00612SIC249- Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali, dell'Istituto Liceo Scientifico "G. Galilei" in Via Danimarca n. 54 nel Comune di Palermo - Provincia di Palermo.

Importo €. 65.000,00- C.U.P.:D76E12000850001.

(Delibera CIPE n.6/2012 pubblicata sulla GURI del 14/04/2012 n.88)

PROGETTO ESECUTIVO

A3)- ANALISI DEI PREZZI

17 NOV. 2014

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO		
C.O. N. 1 - SIGILLATA		
C. U. P. D76E12000850001		
17 NOV 2014		
PARENTE N.	PA	DATA
IL SEGRETARIO		

I PROGETTISTI

(Ing. Silvana La Gattuta)

(Geom. Tonino Casucelo)

IL RUP

(Arch. Giuseppa Puleo)

COLLABORATORI TECNICI

(Arch. Concetta Concetta)

(Arch. Trovato Antonia)

(Geom. Valerio Benedetto)

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
(oggi Libero Consorzio Comunale di Palermo ai sensi della L.R.8/2014)
**DIREZIONE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI MANUTENZIONE
EDILIZIA SPORTIVATURISTICA E PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
NUOVA EDILIZIA SCOLASTICA PATRIMONIALE TURISTICO SPORTIVA**
***Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 5
comma 3° della legge regionale 12 luglio 2011 n° 12 e
s.m.i***
Palermo li **17 NOV. 2014** Rep. n° **29**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Giuseppa Puleo)



A3 - AP1 ANALISI PREZZI**RIMOZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE E PULIZIA DELLA SUPERFICIE DA TRATTARE**

Rimozione di guaina bituminosa impermeabilizzante compreso il trasporto dal tetto al posto di raccolta del cantiere mediante l'avvolgimento della stessa, escluso gli oneri per lo smaltimento, compreso l'attrezzatura per l'asportazione e la successiva pulizia delle superfici del tetto mediante l'impiego della macchina di tipo complanare per creare un idoneo fondo per la successiva posa di manto impermeabilizzante, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZI UNITARI	QUANTITA'	TOTALE
Materiali	Nolo carteggiatrice a azione abravisa	corpo	€ 1,50	1	€ 1,50
	Disco Abrasivo	€	€ 4,00	0,080	€ 0,32
Manodopera	Operaio Comune 1°liv	h	€ 21,78	0,08	€ 1,74
	Operaio Comune 2° liv	h	€ 24,19	0,08	€ 1,94
SOMMANO					€ 5,50
Spese Generali	13,64%				€ 0,75
Utile Impresa	10%				€ 0,55
TOTALE					€ 6,80
PREZZO DI APPLICAZIONE Arrotondato AL MQ.					€ 7,00

I Progettisti

(Ing. Silvana La Gattuta)

(Geom. Tonino Casuccio)

I Collaboratori Tecnici

(Arch. Concetta)

(Arch. Trovato Antonia)

(Geom. Valerio Benedetto)