

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DIREZIONE INFRASTRUTTURE VIABILITA' - MOBILITA'
E TRASPORTI**



**STRADA PROVINCIALE. N° 49 Del Biviere
" B° Biviere – Aquino "**

**Lavori di Manutenzione per la
realizzazione di gabbioni in sostituzione di
un muro in pietrame diruto, sistemazione
del piano viario ed opere di corredo**



I Progettisti

(Geom. Rita Bonni)

(Geom. Mario Sanzo)

(Geom. Sergio Alaimo)

Computo Metrico

Palermo, li

Prot. N.

Visto si esprime parere
tecnico favorevole ai sensi
dell'art. 5 c.3. L.R.

12/2011

IL R.U.P.

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		S.P. n° 49 Del Biviere			
1	1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe Vecchio muro ml. 22.00*(0.50+0.80)/2*2.40 Vecchia platea ml. 30.00*0.60*0.30	34,320 5,400		
		SOMMANO m³ =	39,720		
2	1.1.1.1	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozioni ml. 22.00*(2.30+2.73)/2*1.50 ml. 22.00*2.73*0.58/2	82,995 17,417		
		SOMMANO m³ =	100,412		
3	1.2.4.1	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat Quantità dell' art. 1.3.4 mc.39.72*km. 25 Quantità dell' art. 1.1.1.1 mc.100.412*km. 25 Quantità dell' art.1.4.1.1 mc.390.00*km. 25	993,000 2.510,300 9.750,000		
		SOMMANO mc*km =	13.253,300		
4	3.1.1.5	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin per magrone sotto gabbioni ml. 22.00*2.00*0.20 per colmamento platea ml. 30.00*0.60*0.30	8,800 5,400		
		SOMMANO m³ =	14,200		
5	6.3.2	Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scatola in rete metallica a doppia torsione, di qualsiasi dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo n°2*22*kg.21.300 Su muro esistente n°3*kg. 21.300	937,200 63,900		
		SOMMANO kg =	1.001,100		
6	6.3.3	Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico n°2*22*(2.00*1.00*1.00) Su muro esistente n°3*(2.00*1.00*1.00)	88,000 6,000		
		SOMMANO m³ =	94,000		
7	6.3.5	Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà Quantità dell' art. 6.3.3 mc. 94.00*km. 20	1.880,000		
		SOMMANO mc*km =	1.880,000		
8		1.4.1.2 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli ml. 60.00*6.50	390,000		
		SOMMANO m² =	390,000		
9		6.1.5.1 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e ml. 60.00*6.50*cm. 3 tratti saltuari ml. 100.00*6.50*cm.3	1.170,000		
		SOMMANO m² =	1.950,000		
			3.120,000		
10		6.5.1.3 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza retta o curva a profilo metallico a lame in acciaio di qualità S235-S235-S355JR secondo le UNI-EN 10025 zincato in conformità alla normativa ml. 30.00 tratti saltuari ml. 30.00	30,000		
		SOMMANO m =	30,000		
			60,000		
		A RIPIANTARE			



