



## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Direzione Edilizia Scolastica, Sportiva, Turistica e per le Attività Produttive





– Sovrintendenza Beni Culturali

Ufficio Tecnico Gestione Edifici Scolastici

INTERVENTO URGENTE PER LA SOSTITUZIONE DI PORTE IN FERRO NELLE  
AULE DEL PIANO SECONDO E MANUTENZIONE DELLE PORTE REI  
DELL' I.P.S.S.A.R. "F. P. CASCINO" SEDE DI VIA FATTORI- PALERMO

PROGETTO ESECUTIVO

Perizia di € 69.600,00

A 04	<b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E CALCOLO ONERI DI SICUREZZA</b>
<p>Visto si esprime parere favorevole e si valida il progetto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. N° 50/2016</p> <p>Palermo li <i>2</i> AGO. 2017 <span style="float: right;">Rep. N° <i>21/17</i></span></p> <p style="text-align: center;"><b>Il Responsabile Unico Del Procedimento</b> Ing Giuseppe Giunchiglia</p> 	
<p>I PROGETTISTI Geom. Santo Dionisi  Geom. Salvatore Messina  IL COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE Geom. Rosario Spanò </p>	



N° OR	Tariffa	DES. LAVORI	MISURAZIONI				Quantità	IMPORTI	
			Pa ug	Lung	Larg	h/pes		Unit.	Totale
<b>1-OPERE SPECIALIZZATE-OS6</b>									
1	21.1.17	Rimozione di infissi interni od esterni porte REI piano 3° porte in ferro	2,15 2,15	1,25 1,60	5 3	13,44 10,32			
		<b>SOMMANO mq</b>				<b>23,76</b>	<b>14,20</b>	<b>€ 337,36</b>	
2	21.1.16	Rimozione di opere in ferro Controtelai 17+3 kg3,40ml 2,20 + 2,20 + 1,60 +	6,00	20,00	3,40	408,00			
		<b>SOMMANO kg</b>				<b>408,00</b>	<b>0,36</b>	<b>€ 146,88</b>	
3	8.3.9	Fornitura e collocazione di porte interne	1,60	2,15	17,00	58,48			
		<b>SOMMANO mq</b>				<b>58,48</b>	<b>264,10</b>	<b>€ 15.444,57</b>	
4	AP1	Revisione porte REI 120	50,00			50,00			
		<b>SOMMANO cad</b>				<b>50,00</b>	<b>161,39</b>	<b>€ 8.069,50</b>	
5	AP2	Fornitura e collocazione di porta REI 120	5,00			5,00			
		<b>SOMMANO cad</b>				<b>5,00</b>	<b>1569,41</b>	<b>€ 7.847,05</b>	
6	AP3	Fornitura e collocazione di maniglione antipanico da cm 60	8,00			8,00			
		<b>SOMMANO cad</b>				<b>8,00</b>	<b>191,49</b>	<b>€ 1.531,92</b>	
7	AP4	Fornitura e collocazione di porta in alluminio terzo piano	3,00			3,00			
		<b>SOMMANO mq</b>				<b>3,00</b>	<b>350,99</b>	<b>€ 1.052,97</b>	
8	EE1	Operaio comune 1° livello	40,00			40,00			
		<b>SOMMANO h</b>				<b>40,00</b>	<b>28,48</b>	<b>€ 1.139,20</b>	
<b>A RIPORTARE</b>								<b>€ 35.569,44</b>	

N° OR	Tariffa	DES. LAVORI	MISURAZIONI				Quantità	IMPORTI	
			Pa ug	Lung	Larg	h/pes		Unit.	Totale
<b>A RIPORTARE</b>							<b>€ 35.569,44</b>		
9	EE2	Operaio qualificato 2° livello	40,00				40,00		
		<b>SOMMANO h</b>					<b>40,00</b>	<b>31,71</b>	<b>€ 1.268,40</b>
10	EE3	Operaio specializzato 3° livello	40,00				40,00		
		<b>SOMMANO h</b>					<b>40,00</b>	<b>34,10</b>	<b>€ 1.364,00</b>
<b>1-OPERE SPECIALIZZATE-OS6</b>						<b>SOMMANO</b>	<b>€ 38.201,84</b>		
<b>2-OPERE EDILI</b>									
11	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno	200,00				200,00		
		<b>SOMMANO mq</b>					<b>200,00</b>	<b>10,50</b>	<b>€ 2.100,00</b>
12	9.1.1	Intonaco civile per interni	200,00				200,00		
		<b>SOMMANO mq</b>					<b>200,00</b>	<b>20,10</b>	<b>€ 4.020,00</b>
13	9.1.4	Strato di finitura per interni	200,00				200,00		
		<b>SOMMANO mq</b>					<b>200,00</b>	<b>12,60</b>	<b>€ 2.520,00</b>
14	11.1.3	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa	200,00				200,00		
		<b>SOMMANO mq</b>					<b>200,00</b>	<b>7,56</b>	<b>€ 1.512,00</b>
15	7.1.4	Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX scala in acciaio	80,00				80,00		
		<b>SOMMANO kg</b>					<b>70,00</b>	<b>13,90</b>	<b>€ 973,00</b>
16	23.1.3.4	Recinzione provvisoria	4,00	2,00			8,00		
		<b>SOMMANO mq</b>					<b>8,00</b>	<b>14,90</b>	<b>€ 119,20</b>
17	23.1.3.8	Nastro segnaletico	300,00				300,00		
		<b>SOMMANO ml</b>					<b>300,00</b>	<b>3,00</b>	<b>€ 900,00</b>

N° OR	Tariffa	DES. LAVORI	MISURAZIONI				Quantità	IMPORTI	
			Pa ug	Lung	Larg	h/pes		Unit.	Totale
<b>A RIPORTARE</b>							<b>€ 12.144,20</b>		
18	21.1.26	Trasporto a scarica							
		quantità come all'art.21.1.17	13,44	0,10			1,34		
		quantità come all'art.21.1.17	10,32	0,02			0,21		
		quantità come all'art.21.1.11	200,00	0,03			6,00		
		quantità come all'art.21.1.16	6,00	20,00	0,10		12,00		
		<b>SOMMANO mc</b>					<b>19,55</b>	<b>24,70</b>	
<b>2-OPERE EDILI</b>						<b>SOMMANO</b>	<b>€ 12.627,09</b>		
<b>1-OPERE SPECIALIZZATE-OS6</b>						<b>SOMMANO</b>	<b>€ 38.201,84</b>		
<b>2-OPERE EDILI</b>						<b>SOMMANO</b>	<b>€ 12.627,09</b>		
<b>SOMMANO I LAVORI</b>						<b>€ 50.828,94</b>			



SIC

<b>TOTALE LAVORI</b>				<b>€ 50.828,94</b>
<b>CALCOLO COSTO ONERI DI SICUREZZA</b>				
	<b>Articolo</b>	<b>Importo</b>	<b>Inc.Man.%</b>	<b>Costo Sicurezza</b>
1	23.1.3.4	119,20		€ 119,20
2	23.1.3.8	900,00		€ 900,00
	<b>Totale</b>	<b>1.019,20</b>		
	<b>COSTO ONERI DI SICUREZZA</b>			<b>€ 1.019,20</b>
<b>incidenza percentuale</b>			<b>2,01%</b>	

