Comune di Alia
Provincia di Palermo

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COMPUTO METRICO SICUREZZA

COMMITTENTE: PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Data, 20/03/2014

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 23.01.01.01.02	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio							
	per lavori in sicurezza sulla copertura della palestra		6,00		5,000	30,00		
			15,00		8,000	120,00		
	SOMMANO al m²					150,00	8,52	1´278,00
2 23.01.01.16	Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferm ... ti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro per tutta la durata dei lavori.							
	per lavori in sicurezza su copertura palestra		60,00			60,00		
	SOMMANO al m					60,00	9,60	576,00
3 23.01.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base							
			150,00			150,00		
	SOMMANO al m²					150,00	3,25	487,50
4 23.01.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni							
	per lavori in sicurezza su copertura palestra		150,00			150,00		
	SOMMANO al m²					150,00	1,02	153,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2´494,50
	T O T A L E euro							2´494,50

Data, 20/03/2014

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							