

**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**



**AREA INFRASTRUTTURE TERRITORIO VIABILITA E TRASPORTI  
DIREZIONE VIABILTA' AREA METROPOLITANA**

Lavori di M.S. ,per la ripresa del piano viario ed esecuzione di opere di cautela e miglioria sulle strade del territorio del 2° Ufficio manutenzione dell' Area metropolitana. ( zona Ovest) – 1° sottogruppo.  
Perizia di €. 1.250.000,00.

Progetto stralcio dei lavori di urgenza per la collocazione di tratti di barriera paramassi sulla S.P. N° 1 Di Montelepre.

**PERIZIA DI €. 100.000,00**

**Il Geometra**

(Geom. Sergio Alaimo)

**Il Progettista**

(Ing. Claudio Delfino)

*Computo metrico estimativo*

**PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO  
AREA VIABILITÀ E TRASPORTI**

Visto, si esprime parere tecnico favorevole ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. n. 12/2011

**064358** Palermo, **06 AGO. 2013**  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Palermo, li **06 AGO. 2013** Prot. N. **064358**

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
<b>Strada provinciale n° 1 Di Montelepre</b>					
1	1	1.2.4.1 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat Quantità di cui all' art. Z.59 MC. 30,00*km. 25	750,000 SOMMANO m³ = 750,000	0,54	405,00
2	3	A.4 Operaio Comune ore 60	60,000 SOMMANO h = 60,000	27,56	1.653,60
3	4	A.7 Pala meccanica ore 40	40,000 SOMMANO h = 40,000	80,69	3.227,60
4	5	Z.59 Demolizione e frantumazione di volumi rocciosi di durezza elevata, con uso di martello demolitore, subbie, cunei, pali, mazze ecc. senza l'uso di esplosivi, compresa la sistemazione e lo sma Si prevede la frantumazione di mc.30 mc. 30.00	30,000 SOMMANO m³ = 30,000	65,80	1.974,00
5	2	ZC 32 Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deform ml. 55.00*4.00	220,000 SOMMANO m² = 220,000	320,00	70.400,00
A RIPORTARE					77.660,20

## RIEPILOGO CAPITOLI

Pag.

Importo Paragr.

Importo subCap.

IMPORTO

1

77.660,20

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA

€ 77.660,20

Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3% sui lavori)

4.788,76

a detrarre

4.788,76

€ 4.788,76

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 72.871,44

**SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**

Per IVA 21% su 77.660,20

16.308,64

Per Imprevisti

2.951,09

Per competenze tecniche

1.553,20

Per oneri accesso discarica

682,14

Per Iva su imprevisti

619,73

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

22.339,80

22.339,80

**IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**

€ 100.000,00

li

06 AGO. 2013

IL PROGETTISTA

( Ing. Claudio Delfino)