

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DIREZIONE INFRASTRUTTURE - VIABILITA'-MOBILITA'
E TRASPORTI - CLASSIFICAZIONE STRUTTURE
RICETTIVE ALBERGHIERE**



Interventi di M.O. per le strade
dell'Ufficio manutenzione viabilità

Dell'Area Metropolitana ZONA A

Perizia di €. 40.000,00

Il Progettista

Geom Giuseppe Di Liberto

CITTA' METROPOLITANA DI
PALERMO

Visto, si esprime parere tecnico
favorevole ai sensi dell'art. 5
comma 3 della L.R. n. 12/2011

Palermo, 27 GIU. 2017

N. 153222

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giovanni Lipari

Palermo, li 27 GIU. 2017 Prot. n. 153222

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
1A.7		Pala meccanica con benna di qualsiasi capacità, apripista della potenza sino a 160 HP, escavatore o motograder compreso l'onere del conducente e del combustibile pronto al sito di impiego		
		EURO NOVANTANOVE/80	€/ora	99,80
2A.4		Operaio Comune 1° Livello		
		EURO VENTITOTTO/20	€/ora	28,20
3Z.13		Conglomerato bituminoso per livellamento e risagomatura confezionato a caldo in impianti idonei compresi tutti gli oneri di cui agli articoli inerenti la formazione di strati in conglomerato bituminoso ed applicato con le modalità di cui all'apposito articolo del Capitolato Speciale di Appalto. Conglomerato bituminoso per risagomatura		
		EURO CENTOSESANTATRE/45	€/metro cubo	163,45
46.3.5		Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.		
	Per ogni m3 e per ogni km.	EURO ZERO/56	€/mc*km	0,56
5Z.12		Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave regolarmente autorizzate e site a distanza non superiore ai 5 km dal cantiere, accettate dalla D.L., compreso il trasporto delle materie dalle cave al cantiere, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità superiore al 90% di quella massima AASHO modificata, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte. - per ogni m3 di rilevato assestato.		
		EURO QUATTORDICI/65	€/metro cubo	14,65
li				
IL PROGETTISTA				