

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
oggi **LIBERO CONSORZIO** ai sensi della Legge n. 8/2014

DIREZIONE VIABILITÀ AREA METROPOLITANA



SS.PP. o comunque a carico della Provincia ricadenti nell'Area Metropolitana.

Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viario, opere di ripresa laterale e di corredo.

Progetto stralcio relativo ai lavori di M.S. per la realizzazione del marciapiede sulla Strada Intercomunale n° 22 Di Trappeto: "Trappeto - Balestrate", nel tratto dal centro abitato di Trappeto al cimitero comunale.

IL PROGETTISTA

(geom. Vincenzo Geraci)

Progetto di €. 99.990,00.

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
AREA VIABILITÀ E TRASPORTI

Visto, si esprime parere tecnico favorevole ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. n. 12/2011

N. 49455 Palermo, 03 LUG. 2014
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


PERIZIA DI STIMA

Palermo, li

Prot. N.

03 LUG. 2014

49455



n. d'ord	n. elenco	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI		Quantità	unitario €	totale €
1	1.1.1.1	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità,				
		190,00*1,20*(0,90+0,30)/2	mc.	136,80		
		280,00*1,20*0,50	mc.	168,00		
		a dedurre canale di scolo				
		1,00*1,20*0,50	mc.	-0,60		
		Sommano	mc.	304,20	4,02	1.222,88
2	1.1.5.1	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità,				
		470,00*1,20*0,30	mc.	169,20		
		a dedurre larghezza canale di scolo				
		1,00*1,20*0,50	mc.	-0,60		
			mc.	168,60	4,56	768,82
3	1.2.4.1	Trasporto di materie, a rifiuto alle discariche				
		Per ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni Km.				
		mc. 304,20 x Km. 25	mc/Km	7.605,00		
		mc. 168,60 x Km. 25	mc/Km	4.215,00		
		Sommano	mc/Km	11.820,00	0,54	6.382,80
4	3.1.1.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate per opere in fondazione con C 8/10				
		470,00*1,20*0,20	mc.	131,60	115,20	15.160,32
5	6.2.6	Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio				
		470,00*1,20	mq.	564,00	26,70	15.058,80
6	AN 1	Fornitura e posa in opera di impianto semaforico a lampade led				
			n.	1,00	16.600,00	16.600,00
7	AN 2	Realizzazione e collocaz staccionata realizzata con paletti castagno				
			ml.	480,00		
		2*1,60	ml.	3,20		
		Sommano	ml.	483,20	39,35	19.013,92
8	A.4	Operaio comune (3° livello)				
		ora		10,00	27,56	275,60
		SOMMANO I LAVORI			€	74.483,14

n. d'ord	n. elenco	INDICAZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DEI LAVORI DIVERSI	Quantità	unitario €	totale €
		SOMMANO I LAVORI a riportare	€	74.483,14	74.483,14
		Incidenza costi per la sicurezza	€	1.705,66	
		Costo netto manodopera inclusa nei lavori		16.705,50	
		RESTA L'IMPORTO A BASE D'ASTA		56.071,97	
		Somme a disposizione dell'Amm.ne:			
		1. per I.V.A. 22%	€	16.386,29	
		2. per spese tecniche			
		a) incentivi per la progettazione, art. 18 L.R. 109/94, 2%	€	1.489,66	
		3. per imprevisti		150,00	
		4. per contributo autorità vigilanza		30,00	
		5. per oneri di accesso alla discarica		7.417,91	
		6. per IVA 22% su imprevisti	€	33,00	
		SOMMANO		€	25.506,86
		TOTALE		€	99.990,00

IL PROGETTISTA
Geom. Vincenzo Geraci

