



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA: VIABILITA' - EDILIZIA - BENI CULTURALI - DIREZIONE VIABILITA'

Ufficio Progettazione e Gestione OO.PP. Area Nord/Ovest

S.P. N° 4 "DI PORTELLA DI POIRA": SAN CIPIRELLO - CORLEONE

LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RIPRESA DEI TRATTI IN FRANA - IMPORTO DI EURO 5.350.000,00

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): D87H20000120002

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE N.			

TITOLO ELABORATO

5 Analisi dei Prezzi

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

IL PROGETTISTA

(Ing. Claudio Tascone)

I COLLABORATORI TECNICI

(Geom. Gaetano Restivo)

(Geom. Vincenzo Ajello)

GLI ESECUTORI TECNICI

(Geom. Salvatore Grifò)

(Geom. Giuseppe Falletta)

(Geom. Franco Mandalà)

data **03/06/2020**

protocollo **34732**

VISTO IL RUP
(Ing. Giacomina Maria Fasulo)

VERIFICA:

Come da rapporto conclusivo di cui all'art 26 del D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile e s.m.in.

n. _____

del _____

IL RUP
(Ing. Giacomina Maria Fasulo)

VALIDAZIONE

n. _____

del _____

IL RUP
(Ing. Giacomina Maria Fasulo)

N.	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unitar.	%SpeseG.	%UtileIm	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
		Operai-Trasporti-Noli						
1.001	O.S	Operaio Specializzato	h	34,21			34,21	34,21
1.002	O.Q	Operaio Qualificato	h	31,81			31,81	31,81
1.003	O.C	Operaio Comune	h	28,54			28,54	28,54
1.004	O.C.N	Operaio Comune - costo netto	h	22,56			22,56	22,56
1.005	A7	Pala meccanica con benna di qualsiasi capacità, apripista della potenza sino a 160 HP, escavatore o motograder compreso l'onere del conducente e del combustibile pronto al sito di impiego.	h	97,20			97,20	97,20
1.006	A7.2	Mini pala meccanica della potenza sino a 70 HP, mini escavatore compreso l'onere del conducente e del combustibile pronto al sito di impiego.	h	65,00			65,00	65,00
1.007	A.5	Autocarro per il trasporto dalle cave di prestito al cantiere sino ad una distanza di 5 Km.	m ³	2,09			2,09	2,09
1.008	A7.N	Pala meccanica con benna di qualsiasi capacità, apripista della potenza sino a 160 HP, escavatore o motograder compreso l'onere del conducente e del combustibile pronto al sito di impiego. Costo netto.	h	76,84			76,84	76,84

N.	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unitar.	%SpeseG.	%UtileIm	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
		Materiali Elementari						
2.001	B3	Pietrischetto di frantumazione di pietrame calcareo.	m ³	8,48			8,48	8,48
2.002	B6	Misto granulometrico per livellamento e risagomatura costituito da terre dei gruppi A1, A3.	m ³	8,55			8,55	8,55
2.003	TUBO	Tubo in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I diametro di 50 mm.	m	2,00			2,00	2,00
2.004	ACC_TU	Collante per giunzione tubi e fil di ferro per fissaggio alle gabbie.	a stima	0,30			0,30	0,30

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO						Pag.3
N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
Voci Finite con Analisi						
5.001	AN.10	Fornitura e sistemazione di Pietrischetto Calcareo per avvolgere e ricoprire tubi perforati per drenaggi compreso ogni onere per la formazione, la sua sistemazione, la sagomatura ed il trasporto.				
2.001	B3	Pietrischetto di frantumazione di pietrame calcareo.	m ³	8,48	1	8,48
1.008	A7.N	Pala meccanica con benna di qualsiasi capacità, apripista della potenza sino a 160 HP, escavatore o motograder compreso l'onere del conducente e del combustibile pronto al sito di impiego. Costo netto	h	76,84	0,035	2,69
1.004	O.C.N	Operaio Comune - costo netto	h	22,56	0,104	2,35
1.007	A.5	Autocarro per il trasporto dalle cave di prestito al cantiere sino ad una distanza di 5 Km.	m ³	2,09	1	2,09
Spese generali 15% + Utile impresa 10%						15,61
						4,14
						19,75
PREZZO DI APPLICAZIONE				€/m ³		19,75
5.002	AN.11	Fornitura e sistemazione di misto granulometrico costituito da terre dei gruppi A1, A3 per riempimento di cavi, drenaggi e simili compreso ogni onere per la formazione e per il trasporto da cave di prestito				
2.002	B6	Misto granulometrico per livellamento e risagomatura costituito da terre dei gruppi A1, A3.	m ³	8,55	1	8,55
1.005	A7	Pala meccanica con benna di qualsiasi capacità, apripista della potenza sino a 160 HP, escavatore o motograder compreso l'onere del conducente e del combustibile pronto al sito di impiego.	h	97,20	0,01	0,97
1.004	O.C.N	Operaio Comune - costo netto	h	22,56	0,046	1,04
1.007	A.5	Autocarro per il trasporto dalle cave di prestito al cantiere sino ad una distanza di 5 Km.	m ³	2,09	1	2,09
Spese generali 15% + Utile impresa 10%						12,65
						3,36
						16,01
Arrotondamento						-0,01
PREZZO DI APPLICAZIONE				€/m ³		16,00
5.003	AN.12	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante del diametro di 50 mm, conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera all'interno dell'armatura dei pali per le prove e la misurazione, compresi l'incollaggio della giunzione delle canne di tubo ogni 3,00 m o frazioni inferiori ed il fissaggio degli stessi all'armatura tramite fil di ferro, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.				
2.003	TUBO	Tubo in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I diametro di 50 mm.	m	2,00	1	2,00
2.004	ACC_TU	Collante per giunzione tubi e fil di ferro per fissaggio alle gabbie.	a stima	0,30	1	0,30
1.004	O.C.N	Operaio Comune - costo netto	h	22,56	0,075	1,69
Spese generali 15% + Utile impresa 10%						3,99
						1,06
						5,05
PREZZO DI APPLICAZIONE				€/m		5,05