

**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

AREA: VIABILITA' - EDILIZIA - BENI CULTURALI

-DIREZIONE VIABILITA'

S.P. n° 18 "DI PONTE MURANA": CAMPOREALE - PONTE MURANA (VERSO ALCAMO)

LAVORI DI M.S. PER IL POTENZIAMENTO DELLA SEDE STRADALE . IMPORTO € 260.000,00

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): D37H18002160002

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE N.			

TITOLO ELABORATO

5 ANALISI DEI PREZZI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTI

(Geom. Vincenzo Ajello)

COLLABORATORI

(Geom. Gaetano Restivo)

(Geom. Lorenzo Gaeta)

data

22 AGO. 2019

protocollo

67406

VISTO: IL RUP
(Ing. Claudio Tascone)

VERIFICA:

Come da rapporto conclusivo di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.

n. _____

del _____

IL RUP
(Ing. Claudio Tascone)

VALIDAZIONE

n. _____

del _____

IL R.U.P.
(Ing. Claudio Tascone)

N. d'ordine	OGGETTO DELLE ANALISI ed elementi per unità di misura	Numero corrispondente della tabella dei	Prezzi elementari	Prodotti	Inc. % mano d'opera
-------------	---	---	-------------------	----------	---------------------

Strade dell'ufficio del territorio del "Partinicese". Lavori di m. o. per la ripresa del piano viabile e opere di corredo. Perizia di . 100.000,00

Analisi Prezzi.

Z.13	Conglomerato bituminoso per livellamento e risagomatura confezionato a caldo in impianti idonei compresi tutti gli oneri di cui agli articoli inerenti la formazione di strati in conglomerato bituminoso ed applicato con le modalità di cui all'apposito articolo del Capitolato Speciale di Appalto. (si considera un calo del 12% per effetto della rullatura)								
	1) Misto bitumato	0,40x1,12	mc	0,45	B40	121,74	54,78		
	2) Binder	0,60x1,12	mc	0,68	B41	135,18	91,92		
				Sommario		€	146,70		
	Spese generali			15,00%			22,01		
				Sommario			168,71		
	Utile di Impresa			10,00%			16,87		
				Sommario		€	185,58		
	Prezzo di applicazione per ogni metro cubo misurato sul mezzo di trasporto al sito di impiego.		mc			€	185,55	1%	
Z.15	Smontaggio di barriere metalliche abbattute o deformate, con sostegni infissi nel terreno o ancorate nel conglomerato o in strutture murarie di qualsiasi genere, compreso l'accatastamento del materiale metallico riutilizzabile e l'allontanamento di quello inservibile che resta di proprietà dell'impresa. Si considera il 60% del materiale inutilizzabile per ogni metro lineare di barriera.								
	1) Operaio comune (1° livello).	costo netto	ora	0,35	A4.1	23,56	8,25		
	2) si detrae il materiale inutilizzabile: m 1,00 x kg 12,500 x 0,60=		kg	7,500		0,10	0,75		
				Restano		€	7,50		
	Spese generali			15,00%			1,12		
				Sommario			8,62		
	Utile di Impresa			10,00%			0,86		
				Sommario		€	9,48		
	Prezzo di applicazione per ogni metro lineare		ml			€	9,50	87%	
A.41	Operaio Comune 1° livello								
	1) Operaio comune (1° livello).	costo netto	ora	1,00	A4.1	23,56	23,56		
	Totale prezzo			€			23,56		
	Spese generali			15,00%			3,53		
				Sommario			27,09		
	Utile di Impresa			10,00%			2,71		
				Sommario		€	29,80		
	TOTALE ORARIO		h			€	29,80	79%	
A.71	Pala meccanica con benna di qualsiasi capacità, apripista della potenza sino a 160 HP, escavatore o motograder compreso l'onere del conducente e del combustibile pronto al sito di impiego								
	1) Pala meccanica.		ora	1,00	A7.1	76,84	76,84		
	Totale prezzo			€			76,84		
	Spese generali			15,00%			11,53		
				Sommario			88,37		
	Utile di Impresa			10,00%			8,84		
				Sommario		€	97,20		
	TOTALE ORARIO		h			€	97,20	36%	
A.72	Mini pala meccanica da 70 HP.								
	1) Mini pala meccanica da 70 HP.		ora	1,00	A7.2	51,38	51,38		
	Totale prezzo			€			51,38		
	Spese generali			15,00%			7,71		
				Sommario			59,09		
	Utile di Impresa			10,00%			5,91		
				Sommario		€	65,00		
	TOTALE ORARIO		h			€	65,00	36%	