



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
AREA VIABILITA' - EDILIZIA - BENI CULTURALI
DIREZIONE VIABILITA'

S.P.4 "DI PORTELLA DI POIRA": SAN CIPIRELLO - CORLEONE.

S.P. n. 4 "DI PORTELLA DI POIRA": SAN CIPIRELLO - CORLEONE.
LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO IN TRATTI
SALTUARI (DAL KM 14+000 A FINE STRADA)
IMPORTO DI €4.748.000,00

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): D87H19002850001

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE N.			

TITOLO ELABORATO

5 ANALISI PREZZI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

IL PROGETTISTA
(Ing. Giacomina Maria Fasulo)

I COLLABORATORI TECNICI

(Geom. Gaetano Restivo)

(Geom. Vincenzo Ajello)

(Ing. Gucciardi Gaspare)

GLI ESECUTORI TECNICI

(Geom. Salvatore Grifo)

(Arch. Vincenzo Di Grigoli)

(Geom. Giuseppe Falletta)

(Geom. Franco Mandala)

data 21 GEN. 2020 protocollo

005622

VISTO: IL RUP
(Ing. Claudio Tascone)

VERIFICA:

Come da rapporto conclusivo di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.

n. 026206

del 09 APR. 2020

VISTO: IL RUP
(Ing. Claudio Tascone)

VALIDAZIONE

n. 026211

del 09 APR. 2020

VISTO: IL RUP
(Ing. Claudio Tascone)

								Pag. 1
N.	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unitar.	%SpeseG.	%UtileIm	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
		Operai-Trasporti-Noli						
1.001	O.S	Operaio Specializzato	h	34,21			34,21	34,21
1.002	O.Q	Operaio Qualificato	h	31,81			31,81	31,81
1.003	O.C	Operaio Comune	h	22,56	3,38	2,59	28,53	28,54
1.004	O.C.N	Operaio Comune - costo netto	h	22,56			22,56	22,56
1.005	A7	Pala meccanica con benna di qualsiasi capacità, apripista della potenza sino a 160 HP, escavatore o motograder compreso l'onere del conducente e del combustibile pronto al sito di impiego.	h	97,20			97,20	97,20
1.006	A7.2	Mini pala meccanica della potenza sino a 70 HP, mini escavatore compreso l'onere del conducente e del combustibile pronto al sito di impiego.	h	65,00			65,00	65,00
1.007	A5	Autocarro per il trasporto dalle cave di prestito al cantiere sino ad una distanza di 5 Km.	m³	2,09			2,09	2,09
1.008	A7.N	Pala meccanica con benna di qualsiasi capacità, apripista della potenza sino a 160 HP, escavatore o motograder compreso l'onere del conducente e del combustibile pronto al sito di impiego. Costo netto.	h	76,84			76,84	76,84

								Pag. 2
N.	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unitar.	%SpeseG.	%UtileIm	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
		Materiali Elementari						
2.001	B60	(Prezzo da Prezzario Regionale - 1.1.1.1 - costo netto)	m³	3,29			3,29	3,29
2.002	B61	(Prezzo da Prezzario Regionale 2019 - 3.1.1.9 - costo netto)	m³	114,40			114,40	114,40
2.003	B63	(Prezzo da Prezzario Regionale 2019 - 3.2.3 - costo netto).	m²	18,90			18,90	18,90
2.004	B3	Pietrischetto di frantumazione di pietrame calcareo.	m³	8,48			8,48	8,48
2.005	B6	Misto granulometrico per livellamento e risagomatura costituito da terre dei gruppi A1, A3.	m³	8,55			8,55	8,55
2.006	B40	Misto bitumato.	m³	121,74			121,74	121,74
2.007	B41	Binder.	m³	135,18			135,18	135,18
2.008	B35	(Prezzo da Prezzario Regionale 2019 - 6.6.22 - costo netto).	m	0,90			0,90	0,90
2.009	B352	Maggire incidenza materiale (50%) per striscia larga cm 15. 0,5x0,76x(15 - 12)/12	m	0,10			0,10	0,10

						Pag.3
N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
		Voci Finite con Analisi				
5.001	AN.7	Cunetta banchina completa in conglomerato cementizio a Kg 300 confezionato con cemento tipo 325, dotata di spalletta dello spessore in testa di cm 30, alla base cm 40 ed alta cm 50 e platea larga cm 60.				
2.001	B60	(Prezzo da Prezzario Regionale - 1.1.1.1 - costo netto)	m³	3,29	0,561	1,85
2.002	B61	(Prezzo da Prezzario Regionale 2019 - 3.1.1.9 - costo netto)	m³	114,40	0,46	52,62
2.003	B63	(Prezzo da Prezzario Regionale 2019 - 3.2.3 - costo netto).	m²	18,90	1,3	24,57
						79,04
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				20,95
						99,99
		Arrotondamento				-0,04
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m		99,95
5.002	AN.9	Platea per cunetta banchina in conglomerato cementizio a Kg 300 con cemento del tipo 325, dello spessore di cm 30 compreso l'eventuale scavo occorrente per l'impianto e le casseforme.				
2.001	B60	(Prezzo da Prezzario Regionale - 1.1.1.1 - costo netto)	m³	3,29	0,285	0,94
2.002	B61	(Prezzo da Prezzario Regionale 2019 - 3.1.1.9 - costo netto)	m³	114,40	0,313	35,81
2.003	B63	(Prezzo da Prezzario Regionale 2019 - 3.2.3 - costo netto).	m²	18,90	0,6	11,34
						48,09
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				12,74
						60,83
		Arrotondamento				-0,03
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m²		60,80
5.003	AN.10	Fornitura e sistemazione di Pietrischetto Calcareo per avvolgere e ricoprire				
2.004	B3	Pietrischetto di frantumazione di pietrame calcareo.	m³	8,48	1	8,48
1.008	A7.N	Pala meccanica con benna di qualsiasi capacità, apripista della potenza sino a 160 HP, escavatore o motograder compreso l'onere del conducente e del combustibile pronto al sito di impiego. Costo netto	h	76,84	0,035	2,69
1.004	O.C.N	Operaio Comune - costo netto	h	22,56	0,104	2,35
1.007	A5	Autocarro per il trasporto dalle cave di prestito al cantiere sino ad una distanza di 5 Km.	m³	2,09	1	2,09
						15,61
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				4,14
						19,75
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m³		19,75
5.004	AN.13	Conglomerato bituminoso per livellamento e risagomatura confezionato a caldo in impianti idonei compresi tutti gli oneri di cui agli articoli inerenti la formazione di strati in conglomerato bituminoso.				
2.006	B40	Misto bitumato.	m³	121,74	0,45	54,78
2.007	B41	Binder.	m³	135,18	0,68	91,92
						146,70
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				38,88
						185,58
		Arrotondamento				-0,03
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m³		185,55
5.005	AN.35	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 15 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.				
2.008	B35	(Prezzo da Prezzario Regionale 2019 - 6.6.22 - costo netto).	m	0,90	1	0,90
2.009	B352	Maggiore incidenza materiale (50%) per striscia larga cm 15,0,5x0,76x(15 - 12)/12	m	0,10	1	0,10

N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				1,00
		Arrotondamento				0,27
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m		1,27
						-0,02
						1,25
	Palermo, li	IL PROGETTISTA (Ing. Giacomina Maria Fasulo) 				

