



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Area Infrastrutture

Direzione Viabilità

S.P. n. 4 “Di Portella di Poira”: San Cipirello – Corleone

Lavori di messa in sicurezza per la sistemazione del piano viabile e
realizzazione di opere di presidio e corredo in tratti saltuari
(dal km. 10+00 - bivio con la S.P. n. 42 di Tagliavia - al km 14+00 circa)

CUP: D37H20002500001

PROGETTO ESECUTIVO



I PROGETTISTI

ing. Giovanni Lascari
Ing. Claudio Tascone

COLLABORATORI

Visto:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Giacomina Maria Fasulo

data _____ prot. _____

E - ELABORATI ECONOMICI FINANZIARI

ELABORATO

Analisi prezzi

VERIFICATO

n. _____ del _____

VALIDATO

n. _____ del _____

APPROVATO

n. _____ del _____

REV.

DATA

AGGIORNAMENTO

DATA

REL.

SCALA

CODICE FILE

REL. E.3.1.pdf

E.3.1

Città Metropolitana di PALERMO

ANALISI PREZZI

OGGETTO

S.P. n. 4 "Di Portella di Poirà": San Cipirello - Corleone. Lavori di messa in sicurezza per la sistemazione del piano viabile e realizzazione di opere di presidio e corredo in tratti saltuari (dal km 10,00 (bivio con la S.P. 42 di Tagliavia) al Km 14,00 circa).

COMMITTENTE

Città Metropolitana di Palermo

I PROGETTISTI

(ing. Giovanni Lascari)

(ing. Claudio Tascone)

1) AN.10 Fornitura e sistemazione di Pietrischetto Calcareo per avvolgere e ricoprire					
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
B3	Pietrischetto di frantumazione di pietra	m ³	19,75	1	19,75
A7.NO	Pala meccanica cingolata con benna di	h	109,49	0,035	3,83
O.C.N	Operaio Comune - costo netto	h	23,61	0,1	2,36
1.2.5.1	trasporto di materie, provenienti da pe	m ³ x km	0,65	1	0,65
O.Q.N	Operaio Qualificato - costo netto	h	26,24	0,035	0,92
TOTALE					27,51
Costo manodopera € 3,28 incidenza 12,21%					
PREZZO					27,51
ARROTONDAMENTO					-0,01
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m ³					27,50

2) AN.7 Cunetta banchina completa in conglomerato cementizio a Kg 300 confezionato con cemento tipo 325, dotata di spalletta dello spessore in testa di cm 30, alla base cm 40 ed alta cm 50 e platea larga cm 60.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
B60	(Prezzo da Prezzario Regionale 2022 - 1	m ³	4,09	0,561	2,29
B61	(Prezzo da Prezzario Regionale 2022 - 3	m ³	146,07	0,46	67,19
B63	(Prezzo da Prezzario Regionale 2022 - 3	m ²	30,50	1,3	39,65
TOTALE					109,13
15% Spese Generali su € 109,13					16,3695
10% Utile Impresa su € 125,50					12,55
PREZZO					138,05
ARROTONDAMENTO					-0,05
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m					138,00

3) AN.9 Platea per cunetta banchina in conglomerato cementizio a Kg 300 con cemento del tipo 325, dello spessore di cm 30 compreso l'eventuale scavo occorrente per l'impianto e le casseforme.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
B60	(Prezzo da Prezzario Regionale 2022 - 1	m ³	4,09	0,29	1,19
B61	(Prezzo da Prezzario Regionale 2022 - 3	m ³	146,07	0,328	47,91
B63	(Prezzo da Prezzario Regionale 2022 - 3	m ²	30,50	0,62	18,91
TOTALE					68,01
15% Spese Generali su € 68,01					10,2015
10% Utile Impresa su € 78,21					7,8212
PREZZO					86,03
ARROTONDAMENTO					-0,03
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m ²					86,00

4) AN.35 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 15 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
B35	(Prezzo da Prezzario Regionale 2022 - 6	m	1,00	1	1,00
B352	Maggiore incidenza materiale (50%) per s	m	0,10	1	0,10
TOTALE					1,10
15% Spese Generali su € 1,10					0,165
10% Utile Impresa su € 1,27					0,1265
PREZZO					1,39
ARROTONDAMENTO					-0,04
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m					1,35

5) AN.15 Rimozione opere in ferro esistenti quali barriere metalliche abbattute o deformate complete di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, rete etc ancorati su muratura, calcestruzzo o pavimentazione di qualsiasi natura, ivi comprese ringhiere o parapetti bordo ponte, pannelli con griglie etc. di qualsiasi altezza compreso l'accatastamento del materiale riutilizzabile e di quello inservibile che resta di proprietà dell'impresa esecutrice che provvederà al suo eventuale smaltimento con oneri a suo carico.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
O.C.N	Operaio Comune - costo netto	h	23,61	0,36	8,50
B24	Materiale metallico di risulta provenien	Kg	0,07	-6	-0,42
TOTALE					8,08
Costo manodopera € 8,50 incidenza 105,20%					
15% Spese Generali su € 8,08					1,212
10% Utile Impresa su € 9,29					0,9292
PREZZO					10,22
ARROTONDAMENTO					-0,02
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m					10,20

6) AN.11 Fornitura e pos in opera di Misto granulometrico costituito da terre dei gruppi A1, A3 per riempimento di cavi, drenaggi e simili compreso ogni onere per la formazione e per il trasporto da cave di prestito.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
B6O	Misto granulometrico per livellamento e	m ³	15,37	1	15,37
A7.NO	Pala meccanica cingolata con benna di	h	109,49	0,011	1,20
1.2.5.1	trasporto di materie, provenienti da pe	m ³ x km	0,65	1	0,65
O.C	Operaio Comune - 1° Livello	h	29,87	0,0512	1,53
O.Q	Operaio Qualificato - 2° Livello	h	33,20	0,0512	1,70
TOTALE					20,45
Costo manodopera € 3,23 incidenza 16,31%					
PREZZO					20,45
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m ³					20,45

PALERMO li 12/06/2023

I PROGETTISTI

(ing. Giovanni Lascari)

(ing. Claudio Tascone)